

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：涵洞、通道及混凝土挡土墙工程

桩号及部位：K63+552 盖板涵、K63+727 盖板涵、K0+951.4 盖板涵、LK1+572.588 盖板涵、LK1+722.588 盖板涵、LK1+907.699 盖板涵、LK2+119.201 盖板涵、LK2+574.830 盖板涵、LK2+884.117 盖板涵、LK2+979.762 盖板涵、K63+320~K64+635 改路圆管涵（1-Φ1.00）、改路 K63+035~K63+115（K0+000~K0+079）砼挡墙、改路 K63+320~K64+635（K0+000~K1+454）砼挡墙（一工段）

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
419-1-b	1-Φ1.00	m	20	按综合单价计量
	C30 砼	m ³	7	此五项细目为综合单价的计算依据
	C20 基础洞口	m ³	19.2	
	砂砾垫层	m ³	6.8	
	涵管安装	m	20	
	油毛毡	m ²	10.36	
420-1	钢筋混凝土盖板涵			
420-1-c-2	1-2×2	m	124.39	按综合单价计量
	基底换填	m ³	691	此十项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m ³	459.11	
	C20 涵台	m ³	243.06	
	C30 台帽	m ³	52.27	
	C20 八字翼墙	m ³	32.4	
	C20 翼墙基础	m ³	20.3	
	现浇 C20 帽石	m ³	3.7	
	C20 砼跌井	m ³	73.4	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	2682.1	
	盖板安装	m	125	
420-1-g1	3-4x3	m	8.15	按综合单价计量
	基底换填	m ³	460.8	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m ³	149.1	
	C25 涵台	m ³	71.7	

	C30 台帽	m3	19.3	
	C20 八字翼墙	m3	22.5	
	C20 翼墙基础	m3	17.1	
	现浇 C30 砼盖板	m3	67.44	
	现浇 C20 帽石	m3	2.2	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	21775.1	
	盖板安装	m	12	
420-1-m2	3-4x4.5	m	153.76	按综合单价计量
	基底换填	m3	8112.2	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m3	3018.85	
	C25 涵台	m3	2863.72	
	C30 台帽	m3	373.55	
	C20 八字翼墙	m3	223.3	
	C20 翼墙基础	m3	126.7	
	现浇 C30 砼盖板	m3	106.92	
	现浇 C20 帽石	m3	4.1	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	356775.3	
	盖板安装	m	186	
420	小石子塞缝	m3	41.09	
420	沥青麻絮沉降缝	m	1693.34	
420	盖板砂浆缝、沉降缝沥青麻絮	m	1203.5	
420	涵顶沥青防水层两层	m2	945.06	
209-3	混凝土挡土墙			
209-3-d3	C20 片石砼	m ³	7380	
209-3-b	钢筋安装	Kg	101562	

招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：涵洞、通道及混凝土挡土墙工程

桩号及部位：K64+100 盖板涵、K64+360 盖板通道、K64+497 盖板涵、AK1+030 盖板涵、AK1+180 盖板涵、AK1+900 盖板涵、AK1+678.500~AK1+730 匝道砼挡墙、AK1+770~AK2+000 匝道砼挡墙、CK0+520~CK0+556.069 匝道砼挡墙 （二工段）

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
420-1	钢筋混凝土盖板涵			
420-1-c	1-2×2	m	97.5	按综合单价计量
	基底换填	m ³	472	此十项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m ³	371.9	
	C20 涵台	m ³	189.5	
	C30 台帽	m ³	40.2	
	C20 八字翼墙	m ³	18.6	
	C20 翼墙基础	m ³	11.7	
	现浇 C20 帽石	m ³	1.7	
	C20 砼跌井	m ³	34.6	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	2102.1	
	盖板安装	m	98	
420-1-h	1-4x4	m	72.66	按综合单价计量
	基底换填	m ³	1060.7	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m ³	630.7	
	C25 涵台	m ³	463.6	
	C30 台帽	m ³	79.2	
	C20 八字翼墙	m ³	88.9	
	C20 翼墙基础	m ³	55.3	
	现浇 C30 砼盖板	m ³	19.64	
	现浇 C20 帽石	m ³	0.7	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	28685.7	
	盖板安装	m	69	
420-1-m2	3-4x4.5	m	89.66	按综合单价计量

	基底换填	m3	4596.5	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m3	1585.2	
	C25 涵台	m3	1411.8	
	C30 台帽	m3	178.1	
	C20 八字翼墙	m3	115.7	
	C20 翼墙基础	m3	65.7	
	现浇 C30 砼盖板	m3	26.4	
	现浇 C20 帽石	m3	2.1	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	210558.2	
	盖板安装	m	86	
420-3	钢筋混凝土盖板通道涵			
420-3-m	1-6x4.5	m	54.81	按综合单价计量
	基底换填	m3	1573.8	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m3	713.6	
	C25 涵台	m3	442.9	
	C30 台帽	m3	78.9	
	C20 八字翼墙	m3	103.5	
	C20 翼墙基础	m3	57.8	
	现浇 C30 砼盖板	m3	49.5	
	现浇 C20 帽石	m3	1	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	54163.2	
	盖板安装	m	50	
420	小石子塞缝	m3	33.8	
420	沥青麻絮沉降缝	m	1383	
420	盖板砂浆缝、沉降缝沥青麻絮	m	1267.44	
	涵顶沥青防水层两层	m2	738	
209-3	混凝土挡土墙			
209-3-a3	C30 混凝土墙身	m³	94	
209-3-d3	C20 片石砼	m³	7580.8	
209-3-b	钢筋安装	Kg	21073	

招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：涵洞、通道及混凝土挡土墙工程

桩号及部位：K66+467 盖板涵、K66+920 盖板涵、K67+100 盖板涵、K67+265 盖板涵、K67+830 盖板涵、K68+155 盖板涵、LK1+330.14 盖板通道、K65+215 盖板涵、K68+060 圆管涵（1-Φ0.5）、K68+230 圆管涵（1-Φ0.5）、K63+777.6~K63+869 砼挡墙、K64+640~K64+655 砼挡墙、K64+957~K64+967 砼挡墙、K66+276~K66+396 砼挡墙 （三工段）

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
419-1-a	1-Φ0.5	m	160	按综合单价计量
	砼浇筑	m ³	23.2	此三项细目为综合单价的计算依据
	涵管安装	m	160	
	油毛毡	m ²	37.68	
420-1	钢筋混凝土盖板涵			
420-1-c-1	1-2×2	m	140.63	按综合单价计量
	基底换填	m ³	1263.9	此十项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m ³	573.8	
	C20 涵台	m ³	246.2	
	C30 台帽	m ³	61.4	
	C20 八字翼墙	m ³	39.7	
	C20 翼墙基础	m ³	42.5	
	现浇 C30 砼盖板	m ³	2.34	
	现浇 C20 帽石	m ³	0.9	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	5832.4	
	盖板安装	m	135	
420-1-g	1-4x3	m	46.08	按综合单价计量
	基底换填	m ³	640.3	此十项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m ³	320.7	
	C20 涵台	m ³	165	
	C30 台帽	m ³	32.7	
	C20 八字翼墙	m ³	38.5	
	C20 翼墙基础	m ³	30.4	

	现浇 C30 砼盖板	m ³	12.44	
	现浇 C20 帽石	m ³	0.7	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	17176.7	
	盖板安装	m	42	
420-1-h	1-4x4	m	109.68	按综合单价计量
	基底换填	m ³	1663.5	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m ³	952	
	C25 涵台	m ³	699.8	
	C30 台帽	m ³	119.6	
	C20 八字翼墙	m ³	146.3	
	C20 翼墙基础	m ³	92.4	
	现浇 C30 砼盖板	m ³	9.32	
	现浇 C20 帽石	m ³	1.2	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	36699.1	
	盖板安装	m	106	
420-1-1	2-4x4	m	52.08	按综合单价计量
	基底换填	m ³	1918.8	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m ³	690.6	
	C25 涵台	m ³	497.9	
	C30 台帽	m ³	77.56	
	C20 八字翼墙	m ³	76.6	
	C20 翼墙基础	m ³	48.4	
	现浇 C30 砼盖板	m ³	18.64	
	现浇 C20 帽石	m ³	1.3	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	81742.9	
	盖板安装	m	49	
420-3	钢筋混凝土盖板通道涵			
420-3-i	1-4x4.5	m	39.6	按综合单价计量
	基底换填	m ³	1989	此九项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m ³	318.4	
	C25 涵台	m ³	422.6	
	C30 台帽	m ³	50.2	
	C20 八字翼墙	m ³	202.3	

	C20 翼墙基础	m3	75.7	
	现浇 C20 帽石	m3	1.6	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	18041.6	
	盖板安装	m	175	
420	小石子塞缝	m3	25.4	
420	沥青麻絮沉降缝	m	1053.3	
420	盖板砂浆缝、沉降缝沥青麻絮	m	2011.5	
420	涵顶沥青防水层两层	m2	682.7	
209-3	混凝土挡土墙			
209-3-a3	C30 混凝土墙身	m ³	71.7	
209-3-d3	C20 片石砼	m ³	7120	
209-3-b	钢筋安装	Kg	15662	

招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：涵洞、通道及混凝土挡土墙工程

桩号及部位：K68+690 盖板涵、K68+870 盖板涵、YK70+340 盖板涵、K68+055 盖板通道、K69+045 盖板通道、K69+645 盖板通道、K69+385~K69+550 改路圆管涵（1-Φ1.00）、K68+515~K68+590 砼挡墙、改路 K69+385~K69+550（K0+000~KK0+563）砼挡墙、K69+500~K69+540 砼挡墙、K69+540~K69+570 砼挡墙、K70+345~K70+365 砼挡墙 （四工段）

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
419-1-b	1-Φ1.00	m	20	按综合单价计量
	C30 砼	m ³	7	此五项细目为综合单价的计算依据
	C20 基础洞口	m ³	19.2	
	砂砾垫层	m ³	6.8	
	涵管安装	m	20	
	油毛毡	m ²	10.36	
420-1	钢筋混凝土盖板涵			
420-1-c-1	1-2×2	m	88	按综合单价计量
	基底换填	m ³	396	此八项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m ³	359	
	C20 涵台	m ³	154.1	
	C30 台帽	m ³	36.2	
	C20 八字翼墙	m ³	14	
	C20 翼墙基础	m ³	15.3	
	现浇 C20 帽石	m ³	0.6	
	盖板安装	m	88	
420-1-g	1-4x3	m	88.84	按综合单价计量
	基底换填	m ³	1221.8	此十项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m ³	721.4	
	C20 涵台	m ³	318	
	C30 台帽	m ³	68.4	
	C20 八字翼墙	m ³	46.4	

	C20 翼墙基础	m3	36.1	
	现浇 C30 砼盖板	m3	6.2	
	现浇 C20 帽石	m3	0.6	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	27792.3	
	盖板安装	m	86	
420-1-h	1-4x4	m	70.23	按综合单价计量
	基底换填	m3	1538.6	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m3	609.6	
	C25 涵台	m3	448.1	
	C30 台帽	m3	76.6	
	C20 八字翼墙	m3	97.3	
	C20 翼墙基础	m3	59.3	
	现浇 C30 砼盖板	m3	9.32	
	现浇 C20 帽石	m3	0.6	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	24606.7	
	盖板安装	m	66	
420-3	钢筋混凝土盖板通道涵			
420-3-m	1-6x4.5	m	120.62	按综合单价计量
	基底换填	m3	3696.1	此十项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台基础	m3	1559.5	
	C25 涵台	m3	1016.3	
	C30 台帽	m3	178.9	
	C20 八字翼墙	m3	216.7	
	C20 翼墙基础	m3	122.6	
	现浇 C30 砼盖板	m3	99	
	现浇 C20 帽石	m3	2	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	107751.3	
	盖板安装	m	112	
420	小石子塞缝	m3	25.5	
420	沥青麻絮沉降缝	m	1257.7	
420	盖板砂浆缝、沉降缝沥青麻絮	m	1632	
209-3	混凝土挡土墙			
209-3-a3	C30 混凝土墙身	m ³	26.4	
209-3-d3	C20 片石砼	m ³	6817	
209-3-b	钢筋安装	Kg	48231	

招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：涵洞、通道及混凝土挡土墙工程

桩号及部位：LK1+392.588 盖板涵、LK3+149.366 盖板涵、LK3+530.003 盖板涵、LK3+630.036 盖板涵、LK3+788.959 盖板涵、LK3+957.158 盖板涵、LK4+569.906 盖板涵、LK4+790.318 盖板涵、LK4+932.480 盖板涵、LK5+187.578 盖板涵、LK5+399.042 盖板涵、LK5+570.615 盖板涵、LK5+717.959 盖板涵、LK5+943.089 盖板涵、LK6+180.917 盖板涵、LK6+360.669 盖板涵、LK6+580 盖板涵、LK6+682 盖板涵、LK7+640 盖板涵、LK7+834 盖板涵、DK0+150~DK0+160 砼挡墙、DK0+150~DK0+180 砼挡墙、TK0+100~TK0+348.734 砼挡墙（五工段）

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
420-1	钢筋混凝土盖板涵			
420-1-c-2	1-2×2	m	282.5	按综合单价计量
	基底换填	m ³	1129	此十项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m ³	1090.64	
	C20 涵台	m ³	534.95	
	C30 台帽	m ³	113.47	
	C20 八字翼墙	m ³	98.9	
	C20 翼墙基础	m ³	61.9	
	现浇 C20 帽石	m ³	8.38	
	C20 砼跌井	m ³	94.9	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	12496.85	
	盖板安装	m	283	
420-1-e	1-3x3	m	20.75	按综合单价计量
	C20 涵台基础	m ³	101.68	此八项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台	m ³	79.89	
	C30 台帽	m ³	12.38	
	C20 八字翼墙	m ³	29	
	C20 翼墙基础	m ³	13.9	
	现浇 C20 帽石	m ³	0.9	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	3918.88	
	盖板安装	m	21	
420-1-f	1-3x3.5	m	189	按综合单价计量

	基底换填	m3	1214	此十项细目为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m3	1174.79	
	C20 涵台	m3	923.08	
	C30 台帽	m3	155.33	
	C20 八字翼墙	m3	193.7	
	C20 翼墙基础	m3	89.2	
	现浇 C20 帽石	m3	3.91	
	C20 砼跌井	m3	62	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	46382.55	
	盖板安装	m	189	
420-1-m1	2-4x5	m	83	按综合单价计量
	C25 涵台基础	m3	1728.48	此八项细目为综合单价的计算依据
	C25 涵台	m3	1478.44	
	C30 台帽	m3	219.69	
	C20 八字翼墙	m3	140.4	
	C20 翼墙基础	m3	44.7	
	现浇 C20 帽石	m3	2.23	
	钢筋安装（现浇盖板、基础、台帽）	kg	166184.3	
	盖板安装	m	83	
420	小石子塞缝	m3	34.11	
420	沥青麻絮沉降缝	m	1345.02	
420	盖板砂浆缝、沉降缝沥青麻絮	m	1816	
420	涵顶沥青防水层两层	m2	6641.77	
209-3	混凝土挡土墙			
209-3-a3	C30 混凝土墙身	m ³	92	
209-3-d3	C20 片石砼	m ³	7393	
209-3-b	钢筋安装	Kg	19081	