

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色高速公路土建工程№10 合同段

分项工程：桥梁现浇上构及附属工程

桩号及部位：K130+675 坡明山大桥、K131+627 所略林场大桥、K137+175 六烈大桥、K139+555 六东大桥
现浇上构及附属（一工段）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
	上部结构钢筋		
403-3-b-az-01	带肋钢筋（HRB335、HRB400）		
	20m 箱梁湿接缝钢筋安装及焊头	kg	55293
	20m 箱端、中梁钢筋安装及焊头	kg	6494
	20m 箱梁墩顶连续段钢筋安装及焊头	kg	19806.8
	30mT 梁湿接缝钢筋安装及焊头	kg	76444
	30mT 梁端、中梁钢筋安装及焊头	kg	8132.2
	30mT 梁墩顶连续段钢筋安装及焊头	kg	27356.2
403-3-c-az-01	桥面铺装	kg	101756.6
	钢筋焊网	kg	328034.9
	附属结构钢筋（护栏、搭板、挡块、垫石）		
403-4-a-az-01	光圆钢筋（HPB235、HPB300）		
	防撞护栏	kg	31689
403-4-b-az-01	带肋钢筋（HRB335、HRB400）		
	搭板、枕梁	kg	51712.4
	预制 20m 箱梁混凝土护栏钢筋安装	kg	49132
	预制 30mT 梁混凝土护栏钢筋安装	kg	58007
403-4-c-az-01	防落网	m ²	128
	防落网钢材	kg	121.2
410-5	上部结构现浇整体化混凝土		
410-5-a2-lw1	湿接缝(20m 箱梁) (0.50*0.18=0.09)	m ³	183.6
410-5-a2-lw4	横隔板(20m 箱梁)	m ³	18.66
410-5-a2-lw1	湿接缝(30mT 梁)	m ³	420
410-5-a2-lw4	横隔板(30mT 梁)	m ³	101.26
410-5-a2-lw7	现浇墩顶连续	m ³	566.13
410-6	现浇砼附属结构（护栏、搭板、挡块、垫石等）		
410-6-a4	C30 混凝土(搭板)	m ³	420.4
410-6-a6	C40 混凝土(防撞墙)	m ³	1155.9
411-5	后张法预应力钢绞线		
411-5-a	后张法预应力钢绞线 ΦS15.2	T	65.0205
415-2	水泥混凝土桥面铺装		
415-2-b	C50 防水混凝土(10cm)	m ³	1623.4

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色高速公路土建工程№10 合同段

分项工程：桥梁现浇上构及附属工程

桩号及部位：K142+098.5 百东河大桥现浇上构及附属（二工段）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
	上部结构钢筋		
403-3-b-az-01	带肋钢筋（HRB335、HRB400）		
	40mT 梁湿接缝钢筋安装及焊头	kg	122234.4
	40mT 梁端、中梁钢筋安装及焊头	kg	37285.4
	40mT 梁墩顶连续段钢筋安装及焊头	kg	42780
	桥面铺装	kg	79514
403-3-c-az-01	钢筋焊网	kg	253923
	附属结构钢筋（护栏、搭板、挡块、垫石）		
403-4-b-az-01	带肋钢筋（HRB335、HRB400）		
	搭板、枕梁	kg	11188.4
	预制 30mT 梁混凝土护栏钢筋安装	kg	223465.4
403-4-g-az-01	其他钢材(Q235 钢板)	kg	3636
410-5	上部结构现浇整体化混凝土		
410-5-a2-1w1	湿接缝(40mT 梁)	m ³	1041.6
410-5-a2-1w4	横隔板(40mT 梁)	m ³	217.68
410-5-a2-1w7	现浇墩顶连续	m ³	605.88
410-6	现浇砼附属结构（护栏、搭板、挡块、垫石等）		
410-6-a4	C30 混凝土(搭板)	m ³	91.2
410-6-a6	C40 混凝土（防撞墙）	m ³	1334.4
411-5	后张法预应力钢绞线		
411-5-a	后张法预应力钢绞线ΦS15.2	T	83.382
415-2	水泥混凝土桥面铺装		
415-2-b	C50 防水混凝土(10cm)	m ³	1312.5

招标工程量清单数量表

项目名称：广西河池至百色高速公路土建工程№10 合同段

分项工程：桥梁现浇上构及附属工程

桩号及部位：K144+405.7 三中 1 号大桥、K145+000 三中 2 号大桥现浇上构及附属（三工段）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
	上部结构钢筋		
403-3-b-az-01	带肋钢筋（HRB335、HRB400）		
	30mT 梁湿接缝钢筋安装及焊头	kg	112868.6
	30mT 梁端、中梁钢筋钢筋安装及焊头	kg	12420.8
	30mT 梁墩顶连续段钢筋安装及焊头	kg	41754.2
	桥面铺装	kg	78629.8
403-3-c-az-01	钢筋焊网	kg	251999.3
	附属结构钢筋（护栏、搭板、挡块、垫石）		
403-4-a-az-01	光圆钢筋（HPB235、HPB300）		
	防撞护栏	kg	11413.5
403-4-b-az-01	带肋钢筋（HRB335、HRB400）		
	搭板、枕梁	kg	25792.8
	预制 30mT 梁混凝土护栏钢筋安装	kg	181908.6
403-4-g-az-01	其他钢材(Q235 钢板)	kg	934.2
410-5	上部结构现浇整体化混凝土		
410-5-a2-lw1	湿接缝(30mT 梁)	m ³	621.6
410-5-a2-lw4	横隔板(30mT 梁)	m ³	150.14
410-5-a2-lw7	现浇墩顶连续	m ³	543.55
410-6	现浇砼附属结构（护栏、搭板、挡块、垫石等）		
410-6-a4	C30 混凝土(搭板)	m ³	210.4
410-6-a6	C40 混凝土（防撞墙）	m ³	1273
411-5	后张法预应力钢绞线		
411-5-a	后张法预应力钢绞线ΦS15.2	T	51.2865
415-2	水泥混凝土桥面铺装		
415-2-b	C50 防水混凝土(10cm)	m ³	1213