

房建工程单价申报汇总表

工程名称: 龙水2标房建工程（二工区）

序号	单位工程名称	投标金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.2	水口主线收费站		
1.3	水口服务区		
1.4	隧道这电所		
1.50	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	含税项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：规费		
6	保险费		
6.1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险		
7	申报总价7=1+2+3+4+5+6		

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口主线收费站-总平电气工程					
		分部分项工程					
1830	030404017021	场区照明配电箱	台	1			
		安装方式:距地1.6m安装					
1831	030408003045	塑料管埋地敷设 PVC100	m	790.5			
1832	030408003046	塑料管埋地敷设 PVC63	m	540			
1833	030408003047	塑料管埋地敷设 PVC50	m	521.5			
1834	030408003048	塑料管埋地敷设 PVC40	m	1524			
1835	030408001023	电力电缆敷设 YJV-1KV-3x120+1x70mm2	m	115.83			
1836	030408001024	电力电缆敷设 YJV-1KV-3x150+1x70mm2	m	84.56			
1837	030408001025	电力电缆敷设 YJV-4*95mm2	m	124.54			
1838	030408001026	电力电缆敷设 YJV-4*25+1*16mm2	m	422.32			
1839	030408001027	电力电缆敷设 YJV-4*70mm2	m	135.81			
1840	030408001028	电力电缆敷设 YJV-4*35mm2	m	150.16			
1841	030408001029	电力电缆敷设 NH-YJV-3*10+2*6mm2	m	397.5			
1842	030408001030	电力电缆敷设 YJV-4*10mm2	m	147.09			
1843	030408001031	电力电缆敷设 YJV-4*6mm2	m	231.65			
1844	030408001032	电力电缆敷设 NH-YJV-3*2.5+2*1.5mm2	m	397.5			
1845	030408001033	电力电缆敷设 YJV-5*4mm2	m	434.5			
1846	030411004004	电气配线 BV-4mm2	m	490.5			
1847	030412008004	庭院灯 H=4m 1*50W	套	43			
		含基础、钢筋制作安装					
		型号规格:BCU-LED-001					
1848	030412009004	高杆灯 H=10m 2*1000W	套	3			
		含基础、钢筋制作安装					
1849	桂030413007007	强电人孔井	座	14			
		详见图集07SD101-8-第120~131页					
		含盖板、钢筋制作安装,含电缆井土方开挖、回填、弃运					
1850	010101003050	挖填管沟土方	m3	1473.3			
		土壤类别:三类土					
1851	030409001004	垂直接地极 SC50 L=2500mm	根	46			
1852	030409002023	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	690			
1853	桂030414019004	路灯照度试验	区域	46			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
1854	030502007005	4芯室外多模光纤	m	117.75			
1855	030502006004	布放电话线缆 HYA-50*(2*0.5)	m	117.75			
1856	030505005004	射频同轴电缆 SYV-75-9	m	117.75			
1857	桂030413007008	弱电人孔井	座	4			
		详见图集07SD101-8-第120~131页					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		含盖板、钢筋制作安装，含电缆井土方开挖、回填、弃运					
1858	030408003049	塑料管埋地敷设 PVC50	m	706.5			
1859	030408003050	塑料管埋地敷设 PVC100	m	377			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口主线收费站-总平给排水工程					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1860	040101002004	挖沟槽土方	m ³	3434.3			
		土壤类别：三类土					
1861	040103001004	回填方	m ³	3139.6			
1862	040103002004	余方弃置	m ³	294.71			
1863	040103003004	土石方运输每增/减1km	m ³ ·km	294.71			
		管网工程					
1864	040501004027	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN100	m	17			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1865	040501004028	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN80	m	102.91			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1866	040501004029	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN65	m	60.6			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1867	040501004030	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN50	m	96.53			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1868	040501004031	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN40	m	2			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1869	040501004032	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN25	m	31.5			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1870	040501004033	钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安装 DN100	m	411.78			
		连接方式：热熔连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		含管道试压、消毒、冲洗					
1871	040501004034	聚乙烯缠绕结构壁污水管及管件安装 DN500	m	28.5			
		连接方式:双承插连接, 橡胶圈密封					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1872	040501004035	聚乙烯(PE) 双壁波纹污水管及管件安装 DN300	m	333.28			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1873	040501004036	聚乙烯(PE) 双壁波纹污水管及管件安装 DN250	m	20.55			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1874	040501004037	聚乙烯(PE) 双壁波纹污水管及管件安装 DN200	m	6.11			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1875	040501004038	聚乙烯(PE) 双壁波纹污水管及管件安装 DN150	m	6.1			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1876	040501004039	聚乙烯(PE) 双壁波纹污水管及管件安装 DN100	m	22.95			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1877	040501004040	聚乙烯缠绕结构壁雨水管及管件安装 DN500	m	101.42			
		连接方式:双承插连接, 橡胶圈密封					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1878	040501004041	聚乙烯(PE) 双壁波纹雨水管及管件安装 DN400	m	60			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1879	040501004042	聚乙烯(PE) 双壁波纹雨水管及管件安装 DN300	m	52.46			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1880	040501004043	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN200	m	79.5			
		连接方式:承插连接					
		压力等级:环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1881	040502009005	水表安装 DN100	个	1			
1882	040502009006	水表安装 DN65	个	3			
1883	040502009007	水表安装 DN50	个	1			
1884	040502005003	止回阀安装 DN100	个	1			
1885	040502010004	室外地上式消火栓安装	个	6			
		型号:SS100/65-1.0					
1886	040502005004	蝶阀安装 DN100	个	4			
1887	040502005005	蝶阀安装 DN80	个	3			
1888	040502005006	蝶阀安装 DN65	个	3			
1889	040502005007	蝶阀安装 DN50	个	2			
1890	040502005008	蝶阀安装 DN40	个	1			
1891	040502005009	蝶阀安装 DN25	个	1			
1892	040504002009	矩形钢筋混凝土立式蝶阀井 井径(1400 $\times$ 1400mm),管径(150~200mm),井室深 (1.6m以内){水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	座	7			
1893	040504002010	矩形钢筋混凝土水表井 井径(2150 $\times$ 1100mm),管径(50~100mm),井室深 (1.4m以内){水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	座	5			
1894	040504002011	混凝土模块式污水检查井 ϕ 700	座	30			
		详见图集12S522-P19~31					
1895	040504002012	混凝土模块式雨水检查井 ϕ 700	座	1			
		详见图集12S522-P19~31					
1896	010401011002	混凝土模块式排水雨水检查井 ϕ 1000	座	2			
1897	010401011003	混凝土模块式排水雨水检查井 ϕ 1250	座	4			
1898	040504009007	平算式双篦雨水口	座	16			
		参照图集08ZS03/P84					
1899	030225002004	埋地式污水处理设备 12m ³ /h	台	1			
		处理量12t/h					
		详见图集08ZS03/153,163-171					
1901	桂010507011004	甲型汽车冲洗污水隔油池	座	1			
		详见图集08ZS03/293					
		含土方开挖、回填、弃土,钢筋、模板制安					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口主 线收费站-总平围墙工程					
		分部分项工程					
		土石方工程					
1902	010101003051	挖沟槽土方	m ³	644.16			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		土壤类别:详见地质勘察报告					
		基础类型:条形基础					
1903	010103001035	基础回填方	m3	404.36			
		密实度:满足设计要求及规范					
		填方来源:原土回填					
1904	010103002026	余土弃置	m3	239.8			
		运距:4KM					
1905	桂010103003026	土方运输增(减)m3·km	m3·km	239.8			
		运距:1KM					
		A.3 砌筑工程					
1906	010402001043	实体围墙	m3	203.83			
		砖品种、规格:混凝土空心砌块 390×190×190					
		砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5					
		墙体厚度:20cm					
1907	010404001004	粗砂 垫层	m3	31.5			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1908	010501001021	混凝土垫层	m3	32.46			
		混凝土强度等级:C15					
		厚度:100mm					
1909	010501002014	带形基础	m3	3.98			
		混凝土强度等级:C15					
1910	010501002015	带形基础	m3	111.22			
		混凝土强度等级:C25					
1911	010503004027	圈梁	m3	5.98			
		混凝土强度等级:C25					
1912	010507005015	压顶	m3	28.16			
		部位:围墙					
		混凝土强度等级:C20					
1913	010515001062	现浇构件圆钢筋制安 φ 10以内	t	2.501			
1914	010515001063	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	3.235			
1915	010901001008	瓦屋面	m²	249.6			
		瓦品种、规格:筒瓦					
		粘结层砂浆的配合比:60厚1:3水泥砂浆卧瓦					
		A.10 墙、柱面工程					
1916	011201001056	墙面一般抹灰	m²	79.68			
		墙体类型:砖墙					
		12厚1:2.5水泥砂浆找平					
		刷素水泥浆一道					
		5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		刷聚合物水泥浆一道					
1917	桂011204007004	块料墙面	m²	1582.6			
		面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙面砖 240×60					
		A. 12 门窗工程					
1918	010802001002	铁艺大门	m²	15.4			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1919	011407001004	外墙面喷刷涂料	m²	79.68			
		水性弹性外墙涂料，弹性一底二面，八至十年保质					
1920	011405001004	铁艺栏杆刷防锈漆	m²	326.87			
		A. 14 其他装饰工程					
1921	050307006004	铸铁花件围墙栏杆	m	99.6			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1922	桂011701001022	围墙外脚手架 单排	m²	873.6			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1923	011702001050	基础垫层	m²	116.56			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1924	011702001051	带形基础	m²	851.04			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1925	011702008021	圈梁	m²	59.76			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1926	011702028017	压顶	m	474			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1927	011705001035	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口主线收费站-总平道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
1928	050201003005	混凝土预制块路缘石铺设	m	476.88			
		规格:600*320*120mm					
		详见图集12J003, 第C6页节点5A					
1929	040202001004	路床槽整形 路床 碾压检验	m²	1709.5			
		基土碾压密实,压实系数≥0.93					
1930	040204001004	人行道整形碾压	m²	948.35			
		部位:透水砖及嵌草砖铺装处					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1931	040204002007	人行道透水砖铺设	m²	498.36			
		透水砖规格:20×10×6cm					
		30厚1:5干硬性水泥砂浆					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
1932	040305001018	人行道透水级配碎石垫层	m³	99.67			
		厚度:200厚					
1933	040305001019	人行道透水级配碎石垫层	m³	74.75			
		厚度:150厚					
1934	040204002008	停车区嵌草砖铺设	m²	450			
		80厚嵌草砖孔内填种植土拌草子种子					
		30厚1:1黄土粗砂					
		详见图集12J003, 第C3页节点17					
1935	040305001020	停车区混凝土垫层	m³	45			
		100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土					
1936	040202015001	180厚水泥稳定级配碎石基层	m²	1709.5			
		厚度:180厚					
1937	040202015002	180厚水泥稳定级配碎石底基层	m²	1709.5			
		厚度:180厚					
1938	040305001021	碎石垫层	m³	256.42			
		厚度:150mm					
1939	040203007004	280厚C40混凝土面层	m²	1709.5			
		刻纹机刻水泥混凝土路面, 塑料膜养生					
1940	040901001001	传力杆钢筋 圆钢HPB300 25	t	4.036			
		涂沥青并裹敷聚乙烯膜, 长10cm套筒留3cm 空隙填纱头					
1941	040901001002	现浇构件钢筋	t	13.212			
		圆钢HPB300 Φ10以内					
1942	040901001003	现浇构件钢筋	t	10.495			
		圆钢HPB300 Φ10以内					
		篮球场					
1943	010101004018	挖基坑土方	m³	156.31			
		土壤类别:详见地质勘察报告					
		基础类型:独立基础					
1944	010103001036	基础回填方	m³	146.79			
		密实度:满足设计要求及规范					
		填方来源:原土回填					
1945	010103002027	余土弃置	m³	9.52			
		运距:4KM					
1946	桂010103003027	土方运输增（减）m³·km	m³·km	9.52			
		运距:1KM					
1947	010501001022	混凝土垫层	m³	3.28			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土强度等级:C15					
		厚度: 100mm					
		含模板制作					
1948	010501003014	独立基础	m ³	6.24			
		混凝土强度等级:C20					
		含模板制作					
1949	010515001064	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.254			
1950	010515001065	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以上	t	0.297			
1951	010607004002	篮球网围	m ²	601.2			
1952	040205003002	篮球网围立杆	m	201			
1953	040203009002	13厚塑胶篮球场面层	m ²	1450			
1954	040308001002	30厚沥青砂浆	m ²	1450			
1955	040203006002	40厚中粒沥青混凝土	m ²	1450			
1956	040202004002	300厚三七灰土垫层	m ³	435			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-1#宿舍楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1957	010101001020	平整场地	m ²	343.52			
		土壤类别:三类土					
1958	010101004019	挖基坑土方	m ³	1735.8			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:4m以内					
1959	010101003052	挖沟槽土方	m ³	10.93			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
1960	010103001037	基础土方回填	m ³	1621.4			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1961	010103001038	室内回填	m ³	112.26			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1962	010103002028	余土弃置	m ³	13.08			
		1公里					
1963	桂010103003028	土（石）方运输增（减）m ³ ·km	m ³ ·km	117.72			
		A.3 砌筑工程					
1964	010401001018	砖基础	m ³	4.8			
		部位:±0.00以下					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		砌块品种、规格、强度等级：MU15页岩实心 砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
1965	010402001044	200厚砌块墙	m3	199.52			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶 粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌 筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
1966	010402001045	100厚砌块墙	m3	2.17			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶 粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌 筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
1967	010402001046	100厚砌块墙	m3	15.01			
		部位:阳台及走廊栏板					
		砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌 块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆砌筑					
1968	010402001047	200厚女儿墙	m3	7.68			
		砌块品种、规格、强度等级：A5.0加气混凝 土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
1969	010401012013	砌体空心部位灌芯	m3	3.23			
		部位：外墙距地600高，内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1970	010501001023	C15混凝土垫层	m3	17.39			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1971	010501003015	C30混凝土独立基础	m3	72.5			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1972	010502001014	C30混凝土矩形柱	m3	78.49			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1973	010502002020	C25混凝土构造柱	m3	28.75			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1974	010503001014	C30混凝土基础梁	m3	38.95			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1975	010503004028	C20混凝土圈梁（反边）	m3	8.22			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
1976	010503005018	C25混凝土过梁	m3	6.67			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1977	010505001017	C30混凝土有梁板	m3	217.21			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1978	010506001011	C30混凝土直形楼梯	m²	70.2			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1979	010507005016	C25混凝土压顶	m3	4.5			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1980	010507001028	C15混凝土散水	m²	76.06			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1981	010507001029	C15混凝土坡道	m²	7.18			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1982	010507004014	C15混凝土台阶	m3	1.61			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1983	010515001066	现浇构件钢筋	t	0.807			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
1984	010515001067	现浇构件钢筋	t	23.81			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1985	010515001068	现浇构件钢筋	t	41.581			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
1986	桂010515011010	砌体加固筋	t	2.012			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
1987	桂010516003003	钢筋电渣压力焊接	个	866			
		接头工艺：电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
1988	010902001023	屋面1	m²	33.28			
		做法详：不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
1989	010902001024	屋面2	m²	377.82			
		做法详：上人平屋面11ZJ001-屋201					
		30厚250*250，C20预制混凝土板地，缝宽3-5，1:1水泥砂浆填缝					
		铺25厚中砂					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
1990	010903003018	墙面砂浆防水(防潮)	m²	47.16			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
1991	011201001057	内墙面一般抹灰	m²	1750.3			
		部位：除卫生间、阳台外的所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
		刷专用界面剂一遍					
1992	011201001058	内墙面一般抹灰	m²	721.73			
		部位：卫生间、阳台					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		做法详：11ZJ001 内墙101F					
		15厚1:3水泥砂浆					
1993	011201001059	外墙面一般抹灰	m²	802.14			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1994	011201001060	女儿墙内侧一般抹灰	m²	42.24			
		20厚水泥砂浆					
1995	010607005008	墙面钢丝网加固	m²	697.48			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1996	桂011701002017	里脚手架	m²	1053.6			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
1997	桂011701001023	外脚手架	m²	51.41			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
1998	桂011701001024	外脚手架	m²	1117.1			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
1999	桂011701011020	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	1071.3			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2000	011702001052	混凝土基础垫层	m²	20.2			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2001	011702001053	独立基础	m²	101.42			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2002	011702002018	矩形柱	m²	287.29			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:9.71M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2003	011702002019	矩形柱	m²	330.61			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2004	011702003020	构造柱	m²	309.1			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2005	011702005014	基础梁	m²	346			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2006	011702008022	圈梁(反边)	m²	102.38			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2007	011702009018	过梁	m²	91.65			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2008	011702014015	有梁板	m²	1972.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2009	011702024011	楼梯	m²	70.2			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2010	011702028018	压顶	m	221.56			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2011	011702027014	台阶	m²	12.39			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2012	011702029021	散水	m²	76.06			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
2013	011702029022	坡道	m²	7.18			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
2014	011703001020	垂直运输	m²	1071.3			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2015	011705001036	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-1#宿舍楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
2016	030404017022	ADD总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
2017	030408003051	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	9.2			
2018	010101003053	挖填管沟土方	m3	3.52			
		土壤类别: 三类土					
2019	030411001083	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	m	38.9			
2020	030411001084	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	1723.2			
2021	030411001085	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	457.8			
2022	030411006051	开关、插座接线盒	个	227			
		安装方式: 暗装					
2023	030411006052	普通接线盒	个	134			
		安装方式: 暗装					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
2024	030408003052	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	26.7			
2025	010101003054	挖填管沟土方	m3	5.33			
		土壤类别: 三类土					
2026	030411001086	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管 JDG25	m	190.98			
2027	030411001087	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20	m	200.7			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2028	030411001088	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	59.1			
2029	030411001089	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	740.2			
2030	030411006053	插座接线盒	个	96			
		安装方式：暗装					
	030409	防雷及接地装置					
2031	030409005029	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	115.51			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2032	030409005030	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	24.43			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2033	030409002024	接地母线	m	69.1			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
2034	030409003019	避雷引下线	m	72			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷 引下线，钢筋不小于φ 16					
2035	030409008039	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2036	030409008040	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
2037	030414011020	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
2038	031001006109	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔 连接）DN65 PN=1.25MPa	m	5			
		1. 安装部位：室外					
		2. 介质：冷水					
2039	031001006110	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔 连接）DN65 PN=1.25MPa	m	29.9			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
2040	031001006111	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔 连接）DN50PN=1.25MPa	m	15.6			
		1. 安装部位：室外					
		2. 介质：冷水					
2041	031001006112	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔 连接）DN40 PN=1.25MPa	m	28			
		1. 安装部位：室外					
		2. 介质：冷水					
2042	031001006113	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔 连接）DN32PN=1.25MPa	m	24			
		1. 安装部位：室外					
		2. 介质：冷水					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2043	031001006114	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） DN25PN=1.25MPa	m	171.6			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
2044	031001006115	PP-R（S3.2系列）塑料热水管及管件（热熔连接） DN65	m	13			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
2045	031001006116	PP-R（S3.2系列）塑料热水管及管件（热熔连接） DN50	m	16			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
2046	031001006117	PP-R（S3.2系列）塑料热水管及管件（热熔连接） DN40	m	90.4			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
2047	031001006118	PP-R（S3.2系列）塑料热水管及管件（热熔连接） DN20	m	206.4			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
2048	031001002001	热镀锌钢管回水管及管件安装 DN65	m	32.7			
		介质:热水回水					
		连接方式:螺纹连接					
2049	031001002002	热镀锌钢管回水管及管件安装 DN50	m	23.4			
		介质:热水回水					
		连接方式:螺纹连接					
2050	031001002003	热镀锌钢管回水管及管件安装 DN40	m	81.2			
		介质:热水回水					
		连接方式:螺纹连接					
2051	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN65	个	4			
		连接方式: 法兰连接					
2052	031003010002	可曲挠橡胶接头 DN50	个	5			
		连接方式: 螺纹连接					
2053	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN40	个	2			
		连接方式: 螺纹连接					
2054	031003003011	闸阀 DN65	个	11			
		阀体为球墨铸铁, 不锈钢阀杆					
2055	031003003012	止回阀 DN50	个	4			
		连接方式: 法兰连接					
2056	031003001029	铜质截止阀 DN40	个	8			
		连接方式: 螺纹连接					
2057	031003001030	铜质截止阀 DN25	个	24			
		连接方式: 螺纹连接					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2058	031003013006	水表 DN25	组	24			
		连接方式：螺纹连接					
2059	031003001031	铜质截止阀 DN20	个	24			
		连接方式：螺纹连接					
2060	031003013007	水表 DN20	组	24			
		连接方式：螺纹连接					
2061	031001006119	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	137.6			
2062	031001006120	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn75	m	116.8			
2063	031001006121	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn50	m	45.6			
2064	桂031004021013	不锈钢水封地漏 DN50	个	24			
2065	031003001032	自动排气阀 DN25 PN=1.6MPa	个	3			
		连接方式：螺纹连接					
2066	桂031003022009	阻火圈 DN100	个	24			
2067	桂031003022010	阻火圈 DN75	个	24			
2068	010101003055	挖填管沟土方	m3	57.01			
		土壤类别：三类土					
2069	031002003035	过楼板塑料套管制作、安装 DN60	个	3			
2070	031002003036	过楼板塑料套管制作、安装 DN40	个	56			
2071	031002003037	过楼板塑料套管制作、安装 DN32	个	8			
2072	031002003038	过楼板塑料套管制作、安装 DN25	个	8			
2073	031002003039	刚性防水套管制作 DN100	个	24			
2074	031002003040	刚性防水套管制作 DN75	个	24			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-2#宿舍楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2075	010101001021	平整场地	m²	343.52			
		土壤类别：三类土					
2076	010101004020	挖基坑土方	m3	1944			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：独立基础					
		挖土深度：4m以内					
2077	010101003056	挖沟槽土方	m3	7.49			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：基础梁					
		挖土深度：2m以内					
2078	010103001039	基础土方回填	m3	1807.3			
		密实度要求：不应小于0.95					
		土质：符合设计要求的合格土源					
2079	010103001040	室内回填	m3	112.26			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2080	010103002029	余土弃置	m3	31.93			
		1公里					
2081	桂010103003029	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	287.37			
		A.3 砌筑工程					
2082	010401001019	砖基础	m3	4.8			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
2083	010402001048	200厚砌块墙	m3	253.88			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
2084	010402001049	100厚砌块墙	m3	2.17			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
2085	010402001050	100厚砌块墙	m3	20.17			
		部位:阳台及走廊栏板					
		砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆砌筑					
2086	010402001051	200厚女儿墙	m3	7.68			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
2087	010401012014	砌体空心部位灌芯	m3	3.23			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2088	010501001024	C15混凝土垫层	m3	19.96			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2089	010501003016	C30混凝土独立基础	m3	87.79			
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		骨料:中砂、碎石					
2090	010502001015	C30混凝土矩形柱	m3	95.4			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2091	010502002021	C25混凝土构造柱	m3	37.52			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2092	010503001015	C30混凝土基础梁	m3	38.95			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2093	010503004029	C20混凝土圈梁（反边）	m3	10.03			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
2094	010503005019	C25混凝土过梁	m3	7.69			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2095	010505001018	C30混凝土有梁板	m3	287.96			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2096	010506001012	C30混凝土直形楼梯	m²	93.6			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2097	010507005017	C25混凝土压顶	m3	5.3			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2098	010507001030	C15混凝土散水	m²	76.06			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2099	010507001031	C15混凝土坡道	m²	7.18			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2100	010507004015	C15混凝土台阶	m3	1.61			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2101	010515001069	现浇构件钢筋	t	0.549			
		钢筋种类、规格: HPB300 10以内圆钢					
2102	010515001070	现浇构件钢筋	t	31.246			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以内螺纹钢					
2103	010515001071	现浇构件钢筋	t	52.195			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以上螺纹钢					
2104	桂010515011011	砌体加固筋	t	2.447			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以内螺纹钢					
2105	桂010516003004	钢筋电渣压力焊接	个	1120			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
2106	010902001025	屋面1	m²	33.28			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2107	010902001026	屋面2	m²	377.82			
		做法详:上人平屋面11ZJ001-屋201					
		30厚250*250,C20预制混凝土板地,缝宽3-5,1:1水泥砂浆填缝					
		铺25厚中砂					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2108	010903003019	墙面砂浆防水(防潮)	m²	47.16			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2109	011201001061	内墙面一般抹灰	m²	2535.7			
		部位：除卫生间、阳台外的所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
		刷专用界面剂一遍					
2110	011201001062	内墙面一般抹灰	m²	946			
		部位：卫生间、阳台					
		做法详：11ZJ001 内墙101F					
		15厚1:3水泥砂浆					
2111	011201001063	外墙面一般抹灰	m²	865.43			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
2112	011201001064	女儿墙内侧一般抹灰	m²	63.84			
		20厚水泥砂浆					
2113	010607005009	墙面钢丝网加固	m²	917.66			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
2114	桂011701002018	里脚手架	m²	2031.4			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
2115	桂011701001025	外脚手架	m²	51.41			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
2116	桂011701001026	外脚手架	m²	1418.2			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
2117	桂011701011021	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	1409.9			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2118	011702001054	混凝土基础垫层	m²	21.5			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2119	011702001055	独立基础	m²	111.54			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2120	011702002020	矩形柱	m²	287.16			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:9.71M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2121	011702002021	矩形柱	m²	462.25			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2122	011702003021	构造柱	m²	393.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2123	011702005015	基础梁	m²	346			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2124	011702008023	圈梁(反边)	m²	125.1			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2125	011702009019	过梁	m²	108.69			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2126	011702014016	有梁板	m²	2595.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2127	011702024012	楼梯	m²	93.6			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2128	011702028019	压顶	m	254.86			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2129	011702027015	台阶	m²	12.39			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2130	011702029023	散水	m²	76.06			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
2131	011702029024	坡道	m²	7.18			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
2132	011703001021	垂直运输	m²	1409.9			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2133	011705001037	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-2#宿舍楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
2134	030404017023	ADD总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
2135	030408003053	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	9.2			
2136	010101003057	挖填管沟土方	m3	3.52			
		土壤类别:三类土					
2137	030411001090	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	m	38.9			
2138	030411001091	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	2298.7			
2139	030411001092	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	610.7			
2140	030411006054	开关、插座接线盒	个	298			
		安装方式:暗装					
2141	030411006055	普通接线盒	个	186			
		安装方式:暗装					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
2142	030408003054	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	26.7			
2143	010101003058	挖填管沟土方	m3	5.33			
		土壤类别：三类土					
2144	030411001093	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管 JDG25	m	265.16			
2145	030411001094	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20	m	266.1			
2146	030411001095	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	85.4			
2147	030411001096	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	984.9			
2148	030411006056	插座接线盒	个	128			
		安装方式：暗装					
	030409	防雷及接地装置					
2149	030409005031	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	115.51			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2150	030409005032	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	24.43			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2151	030409002025	接地母线	m	69.1			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
2152	030409003020	避雷引下线	m	96			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
2153	030409008041	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2154	030409008042	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
2155	030414011021	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
2156	031001006122	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） DN65 PN=1.25MPa	m	5			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
2157	031001006123	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） DN65 PN=1.25MPa	m	32.9			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
2158	031001006124	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） DN50PN=1.25MPa	m	41.2			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2159	031001006125	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） DN40 PN=1.25MPa	m	28			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
2160	031001006126	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） DN32PN=1.25MPa	m	24			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
2161	031001006127	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） DN25PN=1.25MPa	m	220			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
2162	031001006128	PP-R（S3.2系列）塑料热水管及管件（热熔连接） DN65	m	13			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
2163	031001006129	PP-R（S3.2系列）塑料热水管及管件（热熔连接） DN50	m	16			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
2164	031001006130	PP-R（S3.2系列）塑料热水管及管件（热熔连接） DN40	m	114.4			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
2165	031001006131	PP-R（S3.2系列）塑料热水管及管件（热熔连接） DN20	m	275.2			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
2166	031001002004	热镀锌钢管回水管及管件安装 DN65	m	32.7			
		介质:热水回水					
		连接方式:螺纹连接					
2167	031001002005	热镀锌钢管回水管及管件安装 DN50	m	23.4			
		介质:热水回水					
		连接方式:螺纹连接					
2168	031001002006	热镀锌钢管回水管及管件安装 DN40	m	105.2			
		介质:热水回水					
		连接方式:螺纹连接					
2169	031003010004	可曲挠橡胶接头 DN65	个	4			
		连接方式:法兰连接					
2170	031003010005	可曲挠橡胶接头 DN50	个	5			
		连接方式:螺纹连接					
2171	031003010006	可曲挠橡胶接头 DN40	个	2			
		连接方式:螺纹连接					
2172	031003003013	闸阀 DN65	个	11			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		阀体为球墨铸铁，不锈钢阀杆					
2173	031003003014	止回阀 DN50	个	4			
		连接方式：法兰连接					
2174	031003001033	铜质截止阀 DN40	个	8			
		连接方式：螺纹连接					
2175	031003001034	铜质截止阀 DN25	个	32			
		连接方式：螺纹连接					
2176	031003013008	水表 DN25	组	32			
		连接方式：螺纹连接					
2177	031003001035	铜质截止阀 DN20	个	32			
		连接方式：螺纹连接					
2178	031003013009	水表 DN20	组	32			
		连接方式：螺纹连接					
2179	031001006132	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	173.6			
2180	031001006133	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn75	m	116.8			
2181	031001006134	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn50	m	60.8			
2182	桂031004021014	不锈钢水封地漏 DN50	个	32			
2183	031003001036	自动排气阀 DN25 PN=1.6MPa	个	3			
		连接方式：螺纹连接					
2184	桂031003022011	阻火圈 DN100	个	32			
2185	桂031003022012	阻火圈 DN75	个	32			
2186	010101003059	挖填管沟土方	m3	57.01			
		土壤类别：三类土					
2187	031002003041	过楼板塑料套管制作、安装 DN60	个	4			
2188	031002003042	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	8			
2189	031002003043	过楼板塑料套管制作、安装 DN40	个	72			
2190	031002003044	过楼板塑料套管制作、安装 DN32	个	8			
2191	031002003045	过楼板塑料套管制作、安装 DN25	个	8			
2192	031002003046	刚性防水套管制作 DN100	个	32			
2193	031002003047	刚性防水套管制作 DN75	个	32			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主 线收费站-柴油发电机房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2194	010101001022	平整场地	m²	44.2			
		土壤类别：三类土					
2195	010101003060	挖沟槽土方	m3	328.1			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：带型基础					
		挖土深度：4m以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2196	010103001041	基础土方回填	m ³	288.57			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2197	010103001042	室内回填	m ³	15.03			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2198	010103002030	余方弃置	m ³	24.5			
		1公里					
2199	桂010103003030	土（石）方运输增（减）m ³ ·km	m ³ · km	220.5			
		A.3 砌筑工程					
2200	010401001020	砖基础	m ³	23.41			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心 砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
2201	010401004006	240厚砖墙	m ³	15.78			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10烧结普通 砖					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
2202	010402001052	240厚女儿墙	m ³	2.99			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝 土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
2203	010401014003	砖砌电缆沟	m	2.5			
		做法详07J912-1 1/16					
		240厚MU10烧结普通砖沟壁, M5.0混合砂浆 砌筑					
		200厚C20混凝土垫层					
		150厚3: 7灰土					
		素土夯实					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2204	010501002016	C30混凝土带形基础	m ³	10.21			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2205	010502002022	C25混凝土构造柱	m ³	10.61			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2206	010503004030	C25混凝土地圈梁	m ³	1.53			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2207	010503004031	C25混凝土圈梁	m ³	3.92			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2208	010503005020	C25混凝土过梁	m3	0.34			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2209	010505003007	C25混凝土平板	m3	5.49			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2210	010505008011	C30混凝土悬挑板	m3	0.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2211	010507005018	C25混凝土压顶	m3	0.43			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2212	010507001032	C15混凝土散水	m²	21.78			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2213	010507001033	C15混凝土坡道	m²	12.24			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2214	010515001072	现浇构件钢筋	t	0.196			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
2215	010515001073	现浇构件钢筋	t	1.362			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2216	010515001074	现浇构件钢筋	t	2.088			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
2217	桂010515011012	砌体加固筋	t	0.13			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
		A.7 屋面及防水工程					
2218	010902001027	屋面1	m²	37.85			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP 高聚物改性沥青防水卷材组合（II型聚酯粘 胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2219	010903003020	墙面砂浆防水(防潮)	m²	7.63			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加 5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
2220	011201001065	内墙面一般抹灰	m²	110.42			
		部位：所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
2221	011201001066	外墙面一般抹灰	m²	109.93			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
2222	011201001067	女儿墙内侧一般抹灰	m²	15.26			
		20厚水泥砂浆					
2223	010607005010	墙面钢丝网加固	m²	78.72			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗 裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
2224	桂011701002019	里脚手架	m²	17.98			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
2225	桂011701001027	外脚手架	m²	129.47			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
2226	桂011701011022	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	44.2			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:砖混结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2227	011702001056	带形基础	m²	17.9			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2228	011702003022	构造柱	m²	95.89			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2229	011702008024	地圈梁	m²	12.72			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2230	011702008025	圈梁	m²	31.29			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2231	011702009020	过梁	m²	3.08			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2232	011702016007	平板	m²	36.57			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2233	011702023011	悬挑板	m²	10.46			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2234	011702028020	压顶	m	26.44			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2235	011702029025	散水	m²	21.78			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
2236	011702029026	坡道	m²	12.24			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2237	011703001022	垂直运输	m²	44.2			
		垂直运输结构类型:砖混结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2238	011705001038	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-柴油发电机房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
2239	030404017024	AL配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
2240	030408003055	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	10.6			
2241	030411001097	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	94.3			
2242	030411006057	开关、插座接线盒	个	8			
		安装方式: 暗装					
2243	030411006058	普通接线盒	个	7			
		安装方式: 暗装					
2244	010101003061	挖填管沟土方	m3	1.44			
		土壤类别: 三类土					
	030409	防雷及接地装置					
2245	030409005033	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	38.09			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2246	030409002026	接地母线	m	27.4			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
2247	030409003021	避雷引下线	m	9.4			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成; 防雷引下线, 钢筋不小于φ 16					
2248	030409008043	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2249	030409008044	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
2250	030414011022	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
2251	031001006135	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn110	m	4			
2252	031001006136	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn75	m	1			
2253	031001006137	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn50	m	3.1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2254	031001006138	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）dn32 PN=1.25MPa	m	10.9			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
2255	031001006139	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）dn25 PN=1.25MPa	m	2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
2256	桂031004021015	不锈钢水封地漏 DN50	个	1			
2257	031003001037	铜质截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
2258	010101003062	挖填管沟土方	m3	3.46			
		土壤类别: 三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-食堂-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2259	010101001023	平整场地	m²	330.4			
		土壤类别:三类土					
2260	010101004021	挖基坑土方	m3	539.48			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:4m以内					
2261	010101003063	挖沟槽土方	m3	12.69			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
2262	010103001043	基础土方回填	m3	438.02			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2263	010103001044	室内回填	m3	113.34			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2264	010103002031	余土弃置	m3	0.81			
		1公里					
2265	桂010103003031	土（石）方运输增（减）m³·km	m³·km	7.29			
		A.3 砌筑工程					
2266	010401001021	砖基础	m3	2.72			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2267	010402001053	200厚砌块墙	m3	45.95			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
2268	010402001054	100厚砌块墙	m3	2			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
2269	010402001055	200厚女儿墙	m3	3.16			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
2270	010401012015	砌体空心部位灌芯	m3	2.08			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2271	010501001025	C15混凝土垫层	m3	18.76			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2272	010501003017	C30混凝土独立基础	m3	80.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2273	010502001016	C30混凝土矩形柱	m3	14.21			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2274	010502002023	C25混凝土构造柱	m3	4.25			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2275	010503001016	C30混凝土基础梁	m3	27.69			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2276	010503004032	C20混凝土圈梁（反边）	m3	4.86			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
2277	010503005021	C25混凝土过梁	m3	0.59			
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		骨料:中砂、碎石					
2278	010505001019	C30混凝土有梁板	m3	89.78			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2279	010505007003	C30混凝土天沟(檐沟)、挑檐板	m3	8.42			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2280	010507005019	C25混凝土压顶	m3	0.53			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2281	010507001034	C15混凝土散水	m²	59.9			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2282	010507001035	C15混凝土坡道	m²	12.6			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2283	010507004016	C15混凝土台阶	m3	1.24			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2284	010515001075	现浇构件钢筋	t	0.284			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
2285	010515001076	现浇构件钢筋	t	9.111			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2286	010515001077	现浇构件钢筋	t	14.906			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
2287	桂010515011013	砌体加固筋	t	0.406			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2288	桂010516003005	钢筋电渣压力焊接	个	196			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2289	010902001028	屋面1	m²	311.38			
		做法详：不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2290	010903003021	墙面砂浆防水(防潮)	m²	25.85			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
2291	011201001068	内墙面一般抹灰	m²	344.61			
		部位：除卫生间、厨房外的所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
		刷专用界面剂一遍					
2292	011201001069	内墙面一般抹灰	m²	155.91			
		部位：卫生间、厨房					
		做法详：11ZJ001 内墙101F					
		15厚1:3水泥砂浆					
2293	011201001070	外墙面一般抹灰	m²	277.35			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
2294	011201001071	女儿墙内侧一般抹灰	m²	75.73			
		20厚水泥砂浆					
2295	010607005011	墙面钢丝网加固	m²	141.94			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
2296	桂011701002020	里脚手架	m²	173.61			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
2297	桂011701001028	外脚手架	m²	524.01			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称： 龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		3. 脚手架材质:钢管					
2298	桂011701011023	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	330. 4			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2299	011702001057	混凝土基础垫层	m²	20. 91			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2300	011702001058	独立基础	m²	124. 24			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2301	011702002022	矩形柱	m²	9. 71			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:6. 48M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2302	011702002023	矩形柱	m²	108. 23			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4. 68M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2303	011702002024	矩形柱	m²	21. 5			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3. 6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2304	011702003023	构造柱	m²	54. 85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3. 6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2305	011702005016	基础梁	m²	229. 01			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2306	011702008026	圈梁(反边)	m²	2. 44			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2307	011702009021	过梁	m²	9.25			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2308	011702014017	有梁板	m²	282.92			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.48M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2309	011702014018	有梁板	m²	473.13			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2310	011702022003	天沟、檐沟	m²	70.13			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2311	011702028021	压顶	m	41.9			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2312	011702027016	台阶	m²	9.56			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2313	011702029027	散水	m²	59.9			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
2314	011702029028	坡道	m²	12.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
2315	011703001023	垂直运输	m²	330.4			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2316	011705001039	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-食堂-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
2317	030404017025	照明配电箱 AMP	台	1			
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
		含箱内原件					
2318	030408003056	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	12.8			
2319	030411001098	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	359.4			
2320	030411001099	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	48.74			
2321	030411006059	开关、插座接线盒	个	25			
		安装方式: 暗装					
2322	030411006060	普通接线盒	个	50			
		安装方式: 暗装					
2323	010101003064	挖填管沟土方	m3	7.17			
		土壤类别: 三类土					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
2324	030408003057	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	15.2			
2325	030411001100	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20	m	25.8			
2326	030411001101	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	74.8			
2327	030411006061	插座接线盒	个	9			
		安装方式: 暗装					
	030409	防雷及接地装置					
2328	030409005034	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	100.4			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2329	030409005035	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	41.61			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2330	030409002027	接地母线	m	131.3			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
2331	030409003022	避雷引下线	m	32.4			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成; 防雷引下线, 钢筋不小于φ 16					
2332	030409008045	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2333	030409008046	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		距地0.5米安装					
2334	030414011023	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
2335	031001006140	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn160	m	3.95			
2336	031001006141	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	16			
2337	031001006142	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn50	m	1.6			
2338	031001006143	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔 连接）dn20 PN=1.25MPa	m	1.65			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
2339	031001006144	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔 连接）dn50 PN=1.25MPa	m	13.4			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
2340	031001006145	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔 连接）dn63 PN=1.25MPa	m	3.8			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
2341	桂031004021016	不锈钢水封地漏 DN50	个	1			
2342	桂031004021017	不锈钢水封地漏 DN100	个	1			
2343	桂031004021018	不锈钢水封地漏 DN150	个	1			
2344	031003001038	铜质截止阀 DN40 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式:螺纹连接					
2345	010101003065	挖填管沟土方	m3	15.89			
		土壤类别:三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主 线收费站-收费站综合楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2346	010101001024	平整场地	m²	691.9			
		土壤类别:三类土					
2347	010101004022	挖基坑土方	m3	1031.3			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
2348	010101003066	挖沟槽土方	m3	23.16			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
2349	010103001045	基础土方回填	m3	800.5			
		密实度要求:不应小于0.95					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		土质:符合设计要求的合格土源					
2350	010103001046	室内回填	m3	252.54			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2351	010103002032	余土弃置	m3	1.43			
		1公里					
2352	桂010103003032	土(石)方运输增(减) m3 • km	m3 • km	12.87			
		A.3 砌筑工程					
2353	010401001022	砖基础	m3	0.93			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
2354	010402001056	200厚砌块墙	m3	255.18			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
2355	010402001057	200厚女儿墙	m3	13.4			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
2356	010402001058	100厚砌块墙	m3	1.49			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
2357	010401012016	砌体空心部位灌芯	m3	6.01			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2358	010501001026	C15混凝土垫层	m3	38.69			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2359	010501003018	C30混凝土独立基础	m3	179.27			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2360	010502001017	C30混凝土矩形柱	m3	60.15			
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		骨料:中砂、碎石					
2361	010502002024	C25混凝土构造柱	m3	12.36			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2362	010503001017	C30混凝土基础梁	m3	67.88			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2363	010503004033	C20混凝土圈梁（反边）	m3	4.86			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
2364	010503005022	C25混凝土过梁	m3	3.31			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2365	010504001008	C30混凝直形墙	m3	14.64			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2366	010505006001	C30混凝栏板	m3	11.33			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2367	010505001020	C30混凝土有梁板	m3	250.31			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2368	010506001013	C30混凝土直形楼梯	m²	17.28			
		梯板厚度：150mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2369	010506001014	C30混凝土直形楼梯	m²	31.96			
		梯板厚度：170mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2370	010507001036	C15混凝土散水	m²	116.77			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2371	010507001037	C15混凝土坡道	m²	7.98			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2372	010507004017	C15混凝土台阶	m ³	2.46			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2373	010515001078	现浇构件钢筋	t	0.855			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
2374	010515001079	现浇构件钢筋	t	22.213			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2375	010515001080	现浇构件钢筋	t	59.533			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
2376	桂010515011014	砌体加固筋	t	1.624			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2377	桂010516004005	电渣压力焊接	个	922			
		接头工艺:电渣压力焊接					
2378	桂010516005003	钢筋冷挤压接头 ϕ 32以内	个	203			
		A.7 屋面及防水工程					
2379	010902003007	不上人平屋面-屋面1	m ²	449.4			
		详见11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配 ϕ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
		2厚改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄20厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡层					
		现浇钢筋混凝土楼板					
2380	010902001029	上人屋面-屋面2	m ²	234			
		做法详: 上人平屋面11ZJ001-屋201					
		部位: 上人屋面					
		30厚250*250, C20预制混凝土板地, 缝宽3-5, 1:1水泥砂浆填缝					
		铺25厚中砂					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP 高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘 胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2381	010903003022	墙面砂浆防水(防潮)	m²	63.03			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加 5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
2382	011201001072	内墙面一般抹灰 内墙1	m²	2298.2			
		部位：除卫生间以为的内墙面					
		做法详11ZJ001-内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
2383	011201001073	内墙面一般抹灰 内墙2	m²	105.5			
		部位：卫生间					
		做法详11ZJ001-内墙201F					
		15厚1:3水泥砂浆					
2384	011201001074	女儿墙内侧墙面一般抹灰	m²	139.02			
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
2385	011201001075	外墙面一般抹灰（砖墙）	m²	946.79			
		做法详11ZJ001-外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
2386	011201001076	外墙面一般抹灰（砼墙）	m²	118.7			
		做法详11ZJ001-外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
2387	桂011201005003	墙面钉(挂)网	m²	500.23			
		挂网宽度200mm					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
2388	桂011701002021	里脚手架	m²	658.81			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
2389	桂011701002022	里脚手架	m²	164.09			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
2390	桂011701001029	外脚手架	m²	880.65			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2391	桂011701001030	外脚手架	m²	537.01			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
2392	011701006003	满堂脚手架	m²	1105.6			
		搭设高度:5.2m以内					
		脚手架材质:钢管					
2393	011701006004	满堂脚手架	m²	154.44			
		搭设高度:5.4m					
		脚手架材质:钢管					
2394	桂011701011024	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	1163.3			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2395	011702001059	混凝土基础垫层	m²	35.46			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2396	011702001060	独立基础	m²	225.17			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2397	011702001061	带型基础	m²	5.29			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2398	011702002025	矩形柱	m²	99.87			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.28M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2399	011702002026	矩形柱	m²	321.08			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.98M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2400	011702002027	矩形柱	m²	78.46			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2401	011702003024	构造柱	m²	135.7			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2402	011702005017	基础梁	m²	483.94			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2403	011702008027	圈梁(反边)	m²	21.64			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2404	011702009022	过梁	m²	48.45			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2405	011702011008	直形墙	m²	41.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2406	011702011009	直形墙	m²	47.35			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:6M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2407	011702021002	栏板	m²	54.89			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:1.1M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2408	011702014019	有梁板	m²	301.06			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.28M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2409	011702014020	有梁板	m²	1129.5			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		支模高度:3.78M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2410	011702014021	有梁板	m²	467.3			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2411	011702024013	楼梯	m²	49.24			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2412	011702027017	台阶	m²	18.89			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2413	011702029029	散水	m²	116.77			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
2414	011702029030	坡道	m²	7.98			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
2415	011703001024	垂直运输	m²	1163.3			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2416	011705001040	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
2417	011705001041	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-收费站综合楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
2418	030404017026	ADD总配电箱	台	1			
		安装方式:落地安装					
		含箱内原件					
2419	030408003058	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	4			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		埋深0.8米					
2420	030408003059	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	17			
		埋深0.8米					
2421	010101007003	管沟土方	m3	11.76			
		1. 土壤类别: 详见土质报告					
		3. 挖沟深度: 综合考虑					
		4. 回填要求: 夯实					
2422	030411001102	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	168.8			
2423	030411001103	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	657.5			
2424	030411001104	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	734			
2425	030411006062	开关、插座接线盒	个	142			
		安装方式: 暗装					
2426	030411006063	普通接线盒	个	116			
		安装方式: 暗装					
	030501	计算机应用、网络系统工程					
2427	030408003060	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	9.6			
2428	030411001105	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	976.25			
2429	030411001106	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	59.8			
2430	030411006064	插座接线盒	个	76			
		安装方式: 暗装					
	030409	防雷及接地装置					
2431	030409005036	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	153.11			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2432	030409005037	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	24.84			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2433	030409002028	接地母线	m	166.1			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
2434	030409003023	避雷引下线	m	57.6			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成; 防雷引下线, 钢筋不小于φ 16					
2435	030409008047	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2436	030409008048	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
2437	030414011024	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
2438	031001006146	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）DN50 PN=0.20MPa	m	3.3			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
2439	031001006147	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）DN50 PN=0.20MPa	m	7.3			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
2440	031001006148	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）DN40 PN=0.20MPa	m	20.95			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
2441	031001006149	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）DN15 PN=0.20MPa	m	4.05			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
2442	031001006150	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）dn110	m	21.3			
2443	031001006151	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）de50	m	13.8			
2444	桂031004021019	不锈钢水封地漏 DN50	个	4			
2445	031003001039	铜质截止阀 DN15 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
2446	031003001040	铜质截止阀 DN40 PN=1.6MPa	个	3			
		连接方式: 螺纹连接					
2447	031003001041	铜质截止阀 DN50 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
2448	031003001042	自动排气阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
2449	010101003067	挖填管沟土方	m3	7.14			
		土壤类别: 三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-收费天棚-土建工程					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2450	010101002002	挖一般土方	m3	3899.4			
		土壤类别: 三类土					
		基础类型: 独立基础					
		挖土深度: 2m以内					
2451	010103001047	基础土方回填	m3	2792.8			
		密实度要求: 不应小于0.95					
		土质: 符合设计要求的合格土源					
2452	010103002033	余土弃置	m3	1106.6			
		1公里					
2453	桂010103003033	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	9959.5			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2454	010501001027	C15混凝土垫层	m3	72.7			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2455	010501004006	C35混凝土满堂基础无梁式	m3	845.09			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2456	010502001018	C35混凝土矩形柱	m3	118.08			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2457	010502003001	C35混凝土异形柱	m3	290.28			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2458	010504001009	C35混凝土直形墙	m3	549.43			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2459	010505001021	C30混凝土有梁板	m3	684.68			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2460	010515001081	现浇构件钢筋	t	4.364			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
2461	010515001082	现浇构件钢筋	t	9.393			
		钢筋种类、规格:HRB335 10以上螺纹钢					
2462	010515001083	现浇构件钢筋	t	60.869			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2463	010515001084	现浇构件钢筋	t	236.37			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
2464	010516003009	机械连接	个	1504			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					
		A.7 屋面及防水工程					
2465	010902001030	屋面卷材防水	m²	1381.6			
		做法详见:11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
2466	011001001028	保温隔热屋面	m²	1281			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
2467	011001001029	保温隔热屋面	m²	1281			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		最薄20厚1：8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A.9 楼地面工程					
2468	011101003014	细石混凝土屋面	m²	1281			
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
2469	桂011701001031	外脚手架	m²	3736.1			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
2470	桂011701011025	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	1062.2			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2471	011702001062	混凝土基础垫层	m²	22.94			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2472	011702001063	满堂基础无梁式	m²	271.44			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2473	011702002028	矩形柱	m²	187.88			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2474	011702002029	矩形柱	m²	528.48			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:7.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2475	011702002030	矩形柱	m²	197.82			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:8.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2476	011702004001	异形柱	m²	120.14			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		支模高度:4M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2477	011702004002	异形柱	m²	335.6			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:7.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2478	011702004003	异形柱	m²	126			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:8.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2479	011702011010	直形墙	m²	544.14			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2480	011702011011	直形墙	m²	1502.7			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:7.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2481	011702011012	直形墙	m²	709.8			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:8.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2482	011702014022	有梁板	m²	1774.6			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:7.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2483	桂011702034003	高大有梁板胶合板模板	m²	1563.1			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:8.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2484	桂011702035003	高大有梁板模板钢支撑	m3	5201.7			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:8.9M					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011703	垂直运输					
2485	011703001025	垂直运输	m²	1062.2			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2486	011705001042	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
2487	011705001043	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-收费天棚-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
2488	030404017027	AP总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
2489	030408003061	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	21.2			
2490	010101003068	挖填管沟土方	m3	8.8			
		土壤类别: 三类土					
2491	030411001107	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	156			
2492	030411001108	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	2678.1			
2493	030411006065	开关、插座接线盒	个	58			
		安装方式: 暗装					
2494	030411006066	普通接线盒	个	122			
		安装方式: 暗装					
	030409	防雷及接地装置					
2495	030409005038	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	240.33			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2496	030409005039	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	194.58			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2497	030409002029	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	m	276.9			
2498	030409003024	避雷引下线	m	138			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成; 防雷引下线, 钢筋不小于φ 16					
2499	030409008049	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2500	030409008050	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
2501	030414011025	接地装置调试 接地网	系统	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-门卫房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2502	010101001025	平整场地	m²	23.35			
		土壤类别:三类土					
2503	010101003069	挖沟槽土方	m3	115.83			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:带型基础					
		挖土深度:4m以内					
2504	010103001048	基础土方回填	m3	97.91			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2505	010103001049	室内回填	m3	7.94			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2506	010103002034	余方弃置	m3	9.98			
		1公里					
2507	桂010103003034	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	89.82			
		A.3 砌筑工程					
2508	010401001023	砖基础	m3	11.07			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
2509	010401004007	240厚砖墙	m3	7.54			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10烧结普通砖					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
2510	010402001059	240厚女儿墙	m3	2.07			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2511	010501002017	C30混凝土带形基础	m3	4.58			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2512	010502002025	C25混凝土构造柱	m3	6.87			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2513	010503004034	C25混凝土地圈梁	m3	1.06			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2514	010503004035	C25混凝土圈梁	m3	1.39			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2515	010503005023	C25混凝土过梁	m3	0.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2516	010505003008	C25混凝土平板	m3	2.16			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2517	010505008012	C30混凝土悬挑板	m3	0.21			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2518	010507005020	C25混凝土压顶	m3	0.3			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2519	010507001038	C15混凝土散水	m²	19.04			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2520	010507004018	C15混凝土台阶	m3	0.23			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2521	010515001085	现浇构件钢筋	t	0.033			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
2522	010515001086	现浇构件钢筋	t	0.63			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2523	010515001087	现浇构件钢筋	t	1.217			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
2524	桂010515011015	砌体加固筋	t	0.076			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
		A.7 屋面及防水工程					
2525	010902001031	屋面1	m²	21.06			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2526	010903003023	墙面砂浆防水(防潮)	m²	5.34			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
2527	011201001077	内墙面一般抹灰	m²	24.68			
		部位：除卫生间、阳台外的所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
2528	011201001078	内墙面一般抹灰	m²	33.92			
		部位：卫生间					
		做法详：11ZJ001 内墙201F					
		15厚1:3水泥砂浆					
2529	011201001079	外墙面一般抹灰	m²	55.36			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
2530	011201001080	女儿墙内侧一般抹灰	m²	10.56			
		20厚水泥砂浆					
2531	010607005012	墙面钢丝网加固	m²	51.45			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
2532	桂011701002023	里脚手架	m²	10.1			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
2533	桂011701001032	外脚手架	m²	83.18			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
2534	桂011701011026	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	23.35			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		运输道材质:钢管					
		结构类型:砖混结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2535	011702001064	带形基础	m²	12.66			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2536	011702003025	构造柱	m²	63			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2537	011702008028	地圈梁	m²	8.82			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2538	011702008029	圈梁	m²	10			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2539	011702009023	过梁	m²	6.97			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2540	011702016008	平板	m²	18.01			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2541	011702023012	悬挑板	m²	3.23			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2542	011702028022	压顶	m	18.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2543	011702027018	台阶	m²	1.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2544	011702029031	散水	m²	19.04			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
2545	011703001026	垂直运输	m²	23.35			
		垂直运输结构类型:砖混结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2546	011705001044	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-门卫房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
2547	030404017028	AL配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
2548	030408003062	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	8.6			
2549	030408003063	镀锌钢管埋地敷设 SC20	m	12.9			
2550	030411001109	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	28.8			
2551	030411001110	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	6.9			
2552	030411006067	开关、插座接线盒	个	5			
		安装方式: 暗装					
2553	030411006068	普通接线盒	个	1			
		安装方式: 暗装					
2554	010101003070	挖填管沟土方	m3	0.96			
		土壤类别: 三类土					
	030409	防雷及接地装置					
2555	030409002030	接地母线	m	14.4			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
2556	030409003025	避雷引下线	m	14			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成; 防雷引下线, 钢筋不小于φ 16					
2557	030409008051	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2558	030409008052	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
2559	030414011026	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2560	030411006069	插座接线盒	个	3			
		安装方式：暗装					
2561	030408003064	镀锌钢管埋地敷设 SC20	m	5.6			
2562	030411001111	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	7.6			
2563	010101003071	挖填管沟土方	m3	0.96			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-箱泵一体化消防系统A-主体部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2564	010101004023	挖基坑土方	m3	699.89			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：满堂基础					
		挖土深度：6m以内					
2565	010103001050	基础土方回填	m3	453.69			
		密实度要求：不应小于0.95					
		土质：符合设计要求的合格土源					
2566	010103002035	余方弃置	m3	246.2			
		1公里					
2567	桂010103003035	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	2215.8			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2568	010501001028	C15混凝土垫层	m3	8			
		部位：基础底					
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
2569	010501004007	C25混凝土满堂基础	m3	24			
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
		抗渗等级：P6					
2570	010503001018	C25混凝土基础梁	m3	7.2			
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
2571	010515001088	现浇构件钢筋	t	0.258			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
2572	010515001089	现浇构件钢筋	t	2.813			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2573	011702001065	混凝土基础垫层	m²	3.6			
		模板材质：木模板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2574	011702001066	满堂基础	m²	10.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2575	011702005018	基础梁	m³	59.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2576	011705001045	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
2577	桂011708002001	混凝土泵送	m³	39.75			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区-总平电气工程					
		分部分项工程					
2578	030404017029	场区照明配电箱 LDX	台	1			
		安装方式:距地1.6m安装					
2579	030408003065	塑料管埋地敷设 PVC100	m	1269			
2580	030408003066	塑料管埋地敷设 RC80	m	104.19			
2581	030408003067	塑料管埋地敷设 PVC50	m	1029.5			
2582	030408003068	塑料管埋地敷设 PVC40	m	325.66			
2583	030408003069	塑料管埋地敷设 PVC32	m	1425.2			
2584	030408003070	塑料管埋地敷设 PVC20	m	966.48			
2585	030408001034	电力电缆敷设 YJV-4*185+1*95mm²	m	1214.9			
2586	030408001035	电力电缆敷设 YJV-4*70+1*35mm²	m	190.94			
2587	030408001036	电力电缆敷设 YJV-4*35+1*16mm²	m	111.92			
2588	030408001037	电力电缆敷设 YJV-4*10mm²	m	362.69			
2589	030408001038	电力电缆敷设 YJV-4*25mm²	m	67.63			
2590	030408001039	电力电缆敷设 NH-YJV22-3*16+2*10mm²	m	1007.3			
2591	030408001040	电力电缆敷设 NH-YJV-3*2.5+2*1.5mm²	m	1007.3			
2592	030408001041	电力电缆敷设 YJV-3*4mm²	m	994.74			
2593	030408001042	电力电缆敷设 YJV-5*6mm²	m	440.86			
2594	030412008005	庭院灯 H=4m 1*58W	套	33			
		含基础、钢筋制作安装					
		型号规格:BCU-LED-001					
2595	030412009005	高杆灯 H=25m	套	2			
		含基础、钢筋制作安装					
2596	030409001005	垂直接地极 SC50 L=2500mm	根	33			
2597	030409002031	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	825			
2598	桂030414019005	路灯照度试验	区域	33			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2599	桂030413007009	强电人孔井	座	14			
		详见图集07SD101-8-第120~131页					
		含盖板、钢筋制作安装，含电缆井土方开挖、回填、弃运					
2600	010101003072	挖填管沟土方	m3	1840.6			
		土壤类别：三类土					
	030501	计算机应用、网络系统工程					
2601	030408003071	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	1128.4			
2602	030502007006	6芯室外多模光纤	m	188.07			
2603	030502006005	布放电话线缆 HYA-300*(2*0.5)	m	188.07			
2604	030505005005	射频同轴电缆 SYV-75-9	m	188.07			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区-总平给排水工程					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2605	040101002005	挖沟槽土方	m3	3434.3			
		土壤类别：三类土					
2606	040103001005	回填方	m3	3139.6			
2607	040103002005	余方弃置	m3	294.71			
2608	040103003005	土石方运输每增/减1km	m3 • km	294.71			
		管网工程					
2609	040501004044	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN100	m	358.1			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
2610	040501004045	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN80	m	57.9			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
2611	040501004046	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN65	m	40.2			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
2612	040501004047	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN50	m	127			
		连接方式：扩口连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
2613	040501004048	钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安装 DN150	m	73.7			
		连接方式：热熔连接					
		压力等级：PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2614	040501004049	钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安装 DN200	m	726.6			
		连接方式:热熔连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
2615	040501004050	聚乙烯缠绕结构壁污水管及管件安装 DN500	m	93.2			
		连接方式:双承插连接, 橡胶圈密封					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2616	040501004051	聚乙烯 (PE) 双壁波纹污水管及管件安装 DN300	m	372.1			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2617	040501004052	聚乙烯 (PE) 双壁波纹污水管及管件安装 DN200	m	50.9			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2618	040501004053	聚乙烯 (PE) 双壁波纹污水管及管件安装 DN150	m	12.9			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2619	040501004054	聚乙烯缠绕结构壁雨水管及管件安装 DN1000	m	54.4			
		连接方式:双承插连接, 橡胶圈密封					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2620	040501004055	聚乙烯缠绕结构壁雨水管及管件安装 DN800	m	89.8			
		连接方式:双承插连接, 橡胶圈密封					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2621	040501004056	聚乙烯缠绕结构壁雨水管及管件安装 DN600	m	104			
		连接方式:双承插连接, 橡胶圈密封					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2622	040501004057	聚乙烯缠绕结构壁雨水管及管件安装 DN500	m	268.2			
		连接方式:双承插连接, 橡胶圈密封					
		压力等级: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2623	040501004058	聚乙烯 (PE) 双壁波纹雨水管及管件安装 DN400	m	175.5			
		连接方式:承插连接					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		压力等级：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2624	040501004059	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN300	m	191.3			
		连接方式:承插连接					
		压力等级：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2625	040501004060	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN200	m	251.9			
		连接方式:承插连接					
		压力等级：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
2626	040502009008	水表安装 DN100	个	2			
2627	040502009009	水表安装 DN80	个	1			
2628	040502009010	水表安装 DN50	个	3			
2629	040502005010	止回阀安装 DN100	个	1			
2630	040502010005	室外地上式消火栓安装	个	5			
		型号:SS100/65-1.0					
2631	030901012001	消防水泵接合器 地下式 100	套	2			
2632	030901012002	自喷水泵接合器 地下式 100	套	2			
2633	040502005011	蝶阀安装 DN200	个	8			
2634	040502005012	蝶阀安装 DN100	个	5			
2635	040502005013	蝶阀安装 DN80	个	1			
2636	040504002013	矩形钢筋混凝土立式蝶阀井 井径(1400 $\times$ 1400mm)，管径(150 $\sim$ 200mm)，井室深 (1.6m以内){水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	座	9			
2637	040504002014	矩形钢筋混凝土水表井 井径(2150 $\times$ 1100mm)，管径(50 $\sim$ 100mm)，井室深 (1.4m以内){水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	座	6			
2638	040504002015	混凝土模块式污水检查井 ϕ 700	座	15			
		详见图集12S522-P19 $\sim$ 31					
2639	010401011004	混凝土模块式排水污水检查井 ϕ 1250	座	1			
		参照图集12S522/P19 $\sim$ 31					
2640	040504002016	混凝土模块式雨水检查井 ϕ 700	座	8			
		详见图集12S522-P19 $\sim$ 31					
2641	010401011005	混凝土模块式排水雨水检查井 ϕ 1000	座	10			
2642	010401011006	混凝土模块式排水雨水检查井 ϕ 1250	座	11			
2643	010401011007	混凝土模块式排水雨水检查井 ϕ 1500	座	4			
2644	010401011008	混凝土模块式排水雨水检查井 ϕ 1800	座	1			
2645	040504009008	边沟式单算雨水口	座	59			
		参照图集08ZS03/P81					
		部位:有道牙的路面处					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2646	030225002005	埋地式污水处理设备 20m³/h	台	1			
		处理量20t/h					
2647	桂010507011005	钢筋混凝土化粪池（7号化粪池）	座	1			
		详见图集08ZS03/153, 156-171					
		详见图集08ZS03/153-161					
2649	桂010507011007	乙型砖砌隔油池	座	1			
		详见图集08ZS03/293-296					
		含土方开挖、回填、弃土，钢筋、模板制安					
2650	桂010507011008	甲型汽车冲洗污水隔油沉淀池	座	1			
		详见图集08ZS03/311-317					
		含土方开挖、回填、弃土，钢筋、模板制安					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区-总平围墙工程					
		分部分项工程					
		土石方工程					
2651	010101003073	挖沟槽土方	m³	441.54			
		土壤类别:详见地质勘察报告					
		基础类型:条形基础					
2652	010103001051	基础回填方	m³	375.75			
		密实度:满足设计要求及规范					
		填方来源:原土回填					
2653	010103002036	余土弃置	m³	65.79			
		运距:4KM					
2654	桂010103003036	土(石)方运输增(减) m³·km	m³·km	65.79			
		运距:1KM					
		A.3 砌筑工程					
2655	010402001060	实体围墙	m³	142.88			
		砖品种、规格:混凝土空心砌块 390×190×190					
		砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5					
		墙体厚度:20cm					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2656	010501001029	混凝土垫层	m³	22.2			
		混凝土强度等级:C15					
		厚度:100mm					
2657	010501002018	带形基础	m³	36.35			
		混凝土强度等级:C25					
2658	010503004036	圈梁	m³	20.74			
		混凝土强度等级:C25					
2659	010507005021	压顶	m³	12.17			
		部位:围墙					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土强度等级：C20					
2660	010515001090	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	1.265			
2661	010515001091	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.903			
		A.10 墙、柱面工程					
2662	桂011204007005	块料墙面	m ²	230.56			
		面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙面砖 240×60					
2663	011201001081	外墙面一般抹灰	m ²	345.6			
		墙体类型：砖墙					
		12厚1:2.5水泥砂浆找平					
		刷素水泥浆一道					
		5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
		刷聚合物水泥浆一道					
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
2664	011405001005	铁艺栏杆刷防锈漆	m ²	1134.2			
		A.14 其他装饰工程					
2665	050307006005	铸铁花件围墙栏杆	m	345.6			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2666	011702001067	基础垫层	m ²	111.04			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
2667	011702001068	带形基础	m ²	325.88			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
2668	011702008030	圈梁	m ²	207.36			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
2669	011702028023	压顶	m	345.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2670	011705001046	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区-总平道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
2671	050201003006	混凝土预制块路缘石铺设	m	2485.4			
		规格:600*320*120mm					
		详见图集12J003, 第C6页节点5A					
2672	050201003007	混凝土预制块平石铺设	m	809.14			
		规格:600*320*120mm					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		详见图集12J003, 第C6页节点5A					
2673	040204001005	人行道整形碾压	m²	732.19			
2674	040204002009	人行道块料铺设	m²	732.19			
		透水砖规格:20×10×6cm					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
2675	040305001022	人行道透水级配碎石垫层	m³	109.83			
		厚度:150厚					
2676	040305001023	人行道透水级配碎石垫层	m³	146.44			
		厚度:200厚					
2677	040204002010	停车位块料铺设	m²	990			
		嵌草砖规格:20×10×6cm					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
2678	040305001024	停车区嵌草砖天然级配碎砾石垫层	m³	74.25			
		厚度:300厚					
2679	040305001025	停车区混凝土垫层	m³	18			
		100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土					
2680	040202001005	路床槽整形 路床 碾压检验	m²	22070			
		基土碾压密实, 压实系数≥0.93					
2681	040305001026	碎石垫层	m³	3146.5			
		厚度:150厚					
2682	040202015003	180厚4%水泥稳定级配碎石基层	m²	20874			
2683	040202015004	180厚5%水泥稳定级配碎石基层	m²	20770			
2684	040203007005	280厚C40混凝土面层	m²	20667			
		嵌缝材料:沥青玛蹄脂					
		含路面模板、锯缝机锯缝、伸缩缝设置、塑料膜养生、路面刻纹、路面清扫					
2685	040901001004	传力杆钢筋 圆钢HPB300 25	t	8.548			
		涂沥青并裹敷聚乙烯膜, 长10cm套筒留3cm空隙填纱头					
2686	040901001005	缩缝传力杆钢筋 圆钢HPB300 25	t	3.497			
		无套筒, 涂两遍沥青					
2687	040901001006	构造筋制作、安装 螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	7.256			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-场区交安					
		分部分项工程					
		D.4 交通工程					
2688	040205006001	热熔漆交通标线	m²	1000			
		采用反光热熔型涂料, 与路面粘接力强					
2689	040205004001	指示标志板	块	15			
		□170*130cm, IV级反光膜					
		单柱式, 标志板采用外墙铝塑板板厚4mm, 铝板厚0.5mm					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2690	040205004002	指示标志板	块	10			
		120cm, IV级反光膜					
		单柱式, 标志板采用外墙铝塑板板厚4mm, 铝板厚0.5mm					
2691	040205004003	指示标志板	块	7			
		△130cm, IV级反光膜					
		单柱式, 标志板采用外墙铝塑板板厚4mm, 铝板厚0.5mm					
2692	040205003003	单柱式竖杆 杆高3300mm	根	10			
		含: 1、200mm厚基础砂砾垫层					
		2、C25砼基础1000*1600*1300mm及基础钢筋制安、模板制安					
		3、钢材品种:Q235					
		4、钢构件镀锌层厚度600g/m2					
		5、带底盘法兰及螺栓等其他配件					
		6、钢管立柱规格:φ 159*4.5mm					
		7、C15包封砼					
		8、含土石方开挖、装车、运弃等					
		9、弃土运距: 暂按0.5km					
2693	040205003004	单柱式竖杆 杆高2825mm	根	7			
		含: 1、200mm厚基础砂砾垫层					
		2、C25砼基础1000*1600*1300mm及基础钢筋制安、模板制安					
		3、钢材品种:Q235					
		4、钢构件镀锌层厚度600g/m2					
		5、带底盘法兰及螺栓等其他配件					
		6、钢管立柱规格:φ 89*4.5mm					
		7、含土石方开挖、装车、运弃等					
		8、弃土运距: 暂按0.5km					
2694	040205003005	单柱式竖杆 杆高3200mm	根	15			
		含: 1、200mm厚基础砂砾垫层					
		2、C25砼基础1000*1600*1300mm及基础钢筋制安、模板制安					
		3、钢材品种:Q235					
		4、钢构件镀锌层厚度600g/m2					
		5、带底盘法兰及螺栓等其他配件					
		6、钢管立柱规格:φ 159*4.5mm					
		7、含土石方开挖、装车、运弃等					
		8、弃土运距: 暂按0.5km					
2695	040205003006	单柱式竖杆 杆高4600mm	根	2			
		含: 1、200mm厚基础砂砾垫层					
		2、C30砼基础1200*1800*1500mm及基础钢筋制安、模板制安					
		3、钢材品种:Q235					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		4、钢构件镀锌层厚度600g/m2					
		5、带底盘法兰及螺栓等其他配件					
		6、钢管立柱规格:φ 219*6.5mm					
		7、含土石方开挖、装车、运弃等					
		8、弃土运距: 暂按0.5km					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-服务楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2696	010101001026	平整场地	m²	1442.6			
		土壤类别:三类土					
2697	010101002003	挖一般土方(大开挖)	m3	8165.3			
		土壤类别:三类土					
		挖土深度:4m以内					
2698	010101004024	挖基坑土方	m3	2620.2			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
2699	010101003074	挖沟槽土方	m3	100.81			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
2700	010103001052	基础土方回填	m3	9478.6			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2701	010103001053	室内回填	m3	404.71			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
2702	010103002037	余土弃置	m3	1003			
		1公里					
2703	桂010103003037	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	9027.2			
		A.3 砌筑工程					
2704	010401001024	砖基础	m3	4.45			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
2705	010402001061	200厚砌块墙	m3	1233.4			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
2706	010402001062	100厚砌块墙	m3	181.12			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10陶粒混凝土实心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑					
2707	010402001063	200厚女儿墙	m3	22.87			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
2708	010401012017	砌体空心部位灌芯	m3	13.99			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2709	010501001030	C15混凝土垫层	m3	84.83			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2710	010501003019	C45混凝土独立基础	m3	797.84			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2711	010501004008	C40满堂基础	m3	11.53			
		混凝土种类:防水商品砼, 抗渗等级P8					
		骨料:中砂、碎石					
2712	010501006001	C20设备基础	m3	10.9			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2713	010502001019	C45混凝土矩形柱	m3	514.58			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2714	010502001020	C40混凝土矩形柱	m3	88.7			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2715	010502001021	C35混凝土矩形柱	m3	164.16			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2716	010502002026	C30混凝土构造柱	m3	98.62			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2717	010503001019	C40混凝土基础梁	m3	317.08			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2718	010503004037	C25混凝土圈梁	m3	10.02			
		部位：水平系梁					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2719	010503004038	C20混凝土圈梁	m3	38.37			
		部位：反边、窗台梁					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2720	010503004039	C15混凝土圈梁	m3	3.5			
		部位：管井门槛					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2721	010503005024	C25混凝土过梁	m3	21.13			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2722	010505001022	C40混凝土有梁板	m3	344.27			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2723	010505001023	C35混凝土有梁板	m3	1136.6			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2724	010503002010	C40矩形梁	m3	3.28			
		部位：楼梯间、电梯间处单梁					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2725	010503002011	C35矩形梁	m3	217.25			
		部位：楼梯间、电梯间、屋面构架处单梁					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2726	010507005022	C25混凝土压顶	m3	3.16			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2727	010506001015	C40混凝土直形楼梯	m²	45.28			
		梯板厚度：160mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2728	010506001016	C40混凝土直形楼梯	m²	15.09			
		梯板厚度：140mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2729	010506001017	C40混凝土直形楼梯	m²	123.73			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		梯板厚度：120mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2730	010507001039	C15混凝土散水	m²	163.18			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2731	桂010507009002	室内金属篦子排水沟	m	14.9			
		做法详07J306 P9-4					
		35厚C25混凝土随打随抹					
		3厚高聚物改性沥青涂膜防水层					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		150厚C10混凝土					
		素土夯实					
		金属篦子的选用详见 P36					
2732	桂010507010001	C15混凝土暗沟	m	234.5			
		做法详西南11J812室外附属工程图集 3-2a					
		20厚1:3水泥砂浆粉光					
		M5水泥砂浆砌砖					
		100厚C10混凝土垫层					
2733	010507001040	C15混凝土坡道	m²	98.41			
		详11ZJ001 坡8、坡6					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2734	010507004019	C15混凝土台阶	m³	5.12			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2735	010515001092	现浇构件钢筋	t	1.27			
		钢筋种类、规格：HPB300 10以内圆钢					
2736	010515001093	现浇构件钢筋	t	153.43			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2737	010515001094	现浇构件钢筋	t	694.51			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
2738	桂010515011016	砌体加固筋	t	10.61			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
2739	桂010516004006	电渣压力焊接	个	4885			
		接头工艺：电渣压力焊接					
2740	010516003010	套筒直形螺纹钢筋接头 ϕ 32以内	个	10311			
		A.7 屋面及防水工程					
2741	010902001032	不上人屋面-屋面1	m²	602.52			
		做法详：不上人屋面11ZJ001-屋203					
		部位：裙楼屋面					
		40厚C20细石混凝土内配 ϕ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（II型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2742	010902001033	不上人屋面-屋面1	m²	60.35			
		做法详：不上人屋面11ZJ001-屋203					
		部位：楼梯间屋面					
		40厚C20细石混凝土内配 ϕ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（II型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2743	010902001034	上人屋面-屋面2	m²	741.07			
		做法详：上人平屋面11ZJ001-屋201					
		部位：主楼屋面					
		30厚250*250，C20预制混凝土板地，缝宽3-5，1:1水泥砂浆填缝					
		铺25厚中砂					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP 高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘 胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2744	010903003024	墙面砂浆防水(防潮)	m²	91.86			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加 5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
2745	011201001082	内墙面一般抹灰	m²	13790			
		部位：除卫生间、厨房外的所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
		刷专用界面剂一遍					
2746	011201001083	内墙面一般抹灰	m²	3005.9			
		部位：卫生间、厨房					
		做法详：11ZJ001 内墙101F					
		15厚1:3水泥砂浆					
2747	011201001084	外墙面一般抹灰	m²	3221			
		做法详：11ZJ001 外墙9					
		8厚1:2.5水泥砂浆					
		12厚1:3水泥砂浆					
2748	011202001001	柱、梁面一般抹灰	m²	1843.2			
		做法详：11ZJ001 外墙9					
		8厚1:2.5水泥砂浆					
		12厚1:3水泥砂浆					
2749	011201001085	女儿墙内侧一般抹灰	m²	169.34			
		8厚1:2.5水泥砂浆					
		12厚1:3水泥砂浆					
2750	010607005013	墙面钢丝网加固	m²	4043.6			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗 裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
2751	桂011701002024	里脚手架	m²	7425.1			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
2752	桂011701002025	里脚手架	m²	1075			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
2753	桂011701001033	外脚手架	m²	2036.3			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
2754	桂011701001034	外脚手架	m²	2970.4			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:30m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
2755	011701006005	满堂脚手架	m²	2800.5			
		1. 搭设高度:5.2m					
		2. 脚手架材质:钢管架					
		3. 部位:屋面构架挑出外墙部分、室内装饰 超过3.6m部分					
2756	桂011701011027	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	7192.4			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
2757	桂011701012001	电梯井脚手架	座	2			
		1. 脚手架材质:钢制脚手架					
		2. 电梯井净空高度:40m以内					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2758	011702001069	混凝土基础垫层	m²	63.76			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2759	011702001070	独立基础	m²	738.28			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2760	011702001071	满堂基础	m²	76.14			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2761	011702001072	设备基础	m²	25.09			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		块体体积: 5m3以内					
2762	011702002031	矩形柱	m²	1574.9			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:9.13M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2763	011702002032	矩形柱	m²	49.59			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.8M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2764	011702002033	矩形柱	m²	138.88			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.75M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2765	011702002034	矩形柱	m²	397.37			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2766	011702002035	矩形柱	m²	1980.8			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2767	011702003026	构造柱	m²	13.98			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.8M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2768	011702003027	构造柱	m²	121.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.98M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2769	011702003028	构造柱	m²	14.72			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2770	011702003029	构造柱	m²	1068			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2771	011702005019	基础梁	m²	2157.3			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2772	011702008031	圈梁(反边)	m²	647.25			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2773	011702009024	过梁	m²	306.45			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2774	011702014023	有梁板	m²	2302			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.68M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2775	011702014024	有梁板	m²	239.2			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.62M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2776	011702014025	有梁板	m²	1264.5			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.78M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2777	011702014026	有梁板	m²	8107.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2778	011702006009	矩形梁	m²	547.04			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2779	011702006010	矩形梁	m²	26.04			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.8M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2780	011702006011	矩形梁	m²	167.69			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.75M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2781	011702006012	矩形梁	m²	20.58			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.9M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2782	011702006013	矩形梁	m²	548.62			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2783	桂011702042001	梁、板沉降后浇带胶合板钢支撑增加费	m3	7.98			
2784	011702028024	压顶	m	226			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2785	011702024014	楼梯	m²	184.1			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2786	011702027019	台阶	m²	39.42			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2787	011702029032	散水	m²	163.18			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
2788	011702029033	坡道	m²	98.41			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
2789	011703001027	垂直运输	m²	1442.6			
		垂直运输结构类型:框架结构					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		垂直运输高度:20米以内					
		垂直运输方式:塔吊、泵送					
		垂直运输适用工程：仅做主体工程					
2790	011703001028	垂直运输	m²	5749.9			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:40米以内					
		垂直运输方式:塔吊、泵送					
		垂直运输适用工程：仅做主体工程					
	011704	超高施工增加					
2791	桂011704002001	建筑物超高加压水泵	m²	7192.4			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2792	011705001047	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
2793	011705001048	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
2794	011705001049	施工电梯 40m 进出场及安拆	台次	1			
		包含施工电梯基础、场外运输费及安拆费					
2795	011705001050	塔式起重机进出场及安拆	台次	1			
		包含塔式起重机基础、场外运输费及安拆费					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-服务楼-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
2796	030404017030	配电箱 AD-1	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式：落地安装					
2797	030404017031	配电箱 AD-2	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式：落地安装					
2798	030404017032	配电箱 AD-3	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式：落地安装					
2799	030408003072	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	31.16			
2800	030411001112	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC100	m	23.76			
2801	030411001113	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC100	m	15.39			
2802	030411001114	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC70	m	45.07			
2803	030411001115	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC40	m	50.87			
2804	030411001116	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	m	151.81			
2805	030411001117	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	53.99			
2806	030411001118	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	1044.3			
2807	030411001119	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	686.13			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2808	030411001120	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	2210.5			
2809	030411001121	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	653.15			
2810	030411006070	开关、插座接线盒	个	324			
		安装方式：暗装					
2811	030411006071	普通接线盒	个	378			
		安装方式：暗装					
2812	010101003075	挖填管沟土方	m3	13.09			
		土壤类别：三类土					
	030501	计算机应用、网络系统工程					
2813	030408003073	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	32.8			
2814	010101003076	挖填管沟土方	m3	20.99			
		土壤类别：三类土					
2815	030411001122	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	3459.5			
2816	030411001123	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20	m	5.7			
2817	030411006072	插座接线盒	个	457			
		安装方式：暗装					
2818	030411006073	普通接线盒	个	43			
		安装方式：暗装					
	030904	火灾自动报警系统					
2819	030411001124	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	1563.1			
2820	030411001125	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	4853.4			
2821	030411006074	普通接线盒	个	402			
		安装方式：暗装					
	030409	防雷及接地装置					
2822	030409005040	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	597.92			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2823	030409002032	接地母线	m	189.9			
		利用基础钢筋做接母线					
2824	030409002033	接地母线 热镀锌扁钢-40X4	m	264.2			
		利用热镀锌扁钢-40X4做接母线					
2825	030409003026	避雷引下线	m	430.5			
		接闪引下线利用构造柱内不小于?16钢筋。					
2826	030409008053	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2827	030409008054	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
2828	030414011027	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2829	031001006152	PP-R塑料冷水管及管件安装 DN80 PN=1.25MPa	m	63.31			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S5系列)					
2830	031001006153	PP-R塑料冷水管及管件安装 DN65 PN=1.25MPa	m	42.65			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S5系列)					
2831	031001006154	PP-R塑料冷水管及管件安装 DN50 PN=1.25MPa	m	194.28			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S5系列)					
2832	031001006155	PP-R塑料冷水管及管件安装 DN40 PN=1.25MPa	m	51.67			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S5系列)					
2833	031001006156	PP-R塑料冷水管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa	m	65.59			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S5系列)					
2834	031001006157	PP-R塑料冷水管及管件安装 DN25 PN=1.25MPa	m	18.02			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S5系列)					
2835	031001006158	PP-R塑料冷水管及管件安装 DN20 PN=1.25MPa	m	493.52			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S5系列)					
2836	031001006159	PP-R塑料冷水管及管件安装 DN15 PN=1.25MPa	m	322.83			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S5系列)					
2837	031001006160	PP-R塑料热水管及管件安装 DN65 PN=2.0MPa	m	24.68			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S3.2系列)					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2838	031001006161	PP-R塑料热水管及管件安装 DN50 PN=2.0MPa	m	171.21			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S3.2系列)					
2839	031001006162	PP-R塑料热水管及管件安装 DN40 PN=2.0MPa	m	41.87			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S3.2系列)					
2840	031001006163	PP-R塑料热水管及管件安装 DN32 PN=2.0MPa	m	57.6			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S3.2系列)					
2841	031001006164	PP-R塑料热水管及管件安装 DN25 PN=2.0MPa	m	107.39			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S3.2系列)					
2842	031001006165	PP-R塑料热水管及管件安装 DN20 PN=2.0MPa	m	263.62			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S3.2系列)					
2843	031001006166	PP-R塑料热水管及管件安装 DN15 PN=2.0MPa	m	237.66			
		1. 连接方式：热熔连接					
		2. 含水压实验、管道冲洗、通水、消毒					
		3. 管材用PP-R(S3.2系列)					
2844	031003013010	旋翼式水表 DN20	组	204			
		1. 连接方式：螺纹连接					
		2. 含螺纹截止阀 DN20					
2845	031003001043	闸阀 DN80	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
2846	031003001044	闸阀 DN65	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
2847	031003001045	闸阀 DN50	个	8			
		连接方式：螺纹连接					
2848	031003001046	铜芯截止阀 DN40	个	2			
		连接方式：螺纹连接					
2849	031003001047	铜芯截止阀 DN32	个	9			
		连接方式：螺纹连接					
2850	031003001048	铜芯截止阀 DN25	个	13			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		连接方式：螺纹连接					
2851	031003001049	铜芯截止阀 DN20	个	2			
		连接方式：螺纹连接					
2852	031003001050	电磁阀 DN50	个	3			
		连接方式：螺纹连接					
2853	031003001051	自动排气阀ZSFP15 DN25	个	6			
		1. 连接方式：螺纹连接					
2854	031003001052	可调式减压阀 DN65	个	1			
		1. 连接方式：螺纹连接					
2855	031003001053	可调式减压阀 DN50	个	3			
		1. 连接方式：螺纹连接					
2856	031003001054	可调式减压阀 DN40	个	1			
		1. 连接方式：螺纹连接					
2857	031003001055	比例式减压阀 DN50	个	2			
		1. 连接方式：螺纹连接					
2858	031003001056	比例式减压阀 DN32	个	8			
		1. 连接方式：螺纹连接					
2859	031003001057	比例式减压阀 DN25	个	9			
		1. 连接方式：螺纹连接					
2860	桂031004021020	圆形地漏 DN150	个	6			
2861	桂031004022002	塑料清扫口 DN200	个	1			
2862	桂031004022003	塑料清扫口 DN150	个	1			
2863	桂031004022004	塑料清扫口 DN100	个	2			
2864	桂031004021021	圆形地漏 DN100	个	1			
2865	桂031004021022	圆形地漏 DN75	个	1			
2866	桂031004021023	圆形地漏 DN50	个	111			
2867	031001006167	PVC-U塑料管及管件安装 de110	m	1095.6			
		连接方式：粘接连接					
		含灌水实验、通球实验					
2868	031001006168	PVC-U塑料管及管件安装 de75	m	5.7			
		连接方式：粘接连接					
		含灌水实验、通球实验					
2869	031001006169	PVC-U塑料管及管件安装 de50	m	291.71			
		连接方式：粘接连接					
		含灌水实验、通球实验					
2870	031001006170	PVC-U塑料管及管件安装 DN150	m	107.34			
		连接方式：粘接连接					
		含灌水实验、通球实验					
2871	031001006171	PVC-U塑料管及管件安装 de200	m	27.45			
		连接方式：粘接连接					
		含灌水实验、通球实验					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2872	010101007004	管沟土方	m3	43.65			
		1. 土壤类别: 详见土质报告					
		3. 挖沟深度: 考虑综合					
		4. 回填要求: 夯填					
2873	031002003048	过楼板塑料套管制作、安装 DN80	个	7			
2874	031002003049	过楼板塑料套管制作、安装 DN65	个	1			
2875	031002003050	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	30			
2876	031002003051	过楼板塑料套管制作、安装 DN40	个	16			
2877	031002003052	过楼板塑料套管制作、安装 DN32	个	25			
2878	031002003053	过楼板塑料套管制作、安装 DN25	个	1			
2879	031002003054	刚性防水套管 DN150	个	20			
2880	031002003055	刚性防水套管 DN110	个	15			
2881	031002003056	过楼板塑料套管制作、安装 DN110	个	208			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-维修车间-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2882	010101001027	平整场地	m²	146.26			
		土壤类别: 三类土					
2883	010101004025	挖基坑土方	m3	309.16			
		土壤类别: 三类土					
		基础类型: 独立基础					
		挖土深度: 2m以内					
2884	010101003077	挖沟槽土方	m3	5.54			
		土壤类别: 三类土					
		基础类型: 基础梁					
		挖土深度: 2m以内					
2885	010103001054	基础土方回填	m3	254.37			
		密实度要求: 不应小于0.95					
		土质: 符合设计要求的合格土源					
2886	010103001055	室内回填	m3	49.73			
		密实度要求: 不应小于0.95					
		土质: 符合设计要求的合格土源					
2887	010103002038	余方弃置	m3	10.6			
		1公里					
2888	桂010103003038	土（石）方运输增（减）m³·km	m³·km	95.4			
		A.3 砌筑工程					
2889	010401001025	砖基础	m3	9.07			
		部位: ±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
2890	010402001064	200厚砌块墙	m3	35.95			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
2891	010402001065	200厚女儿墙	m3	4.55			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
2892	010401012018	砌体空心部位灌芯	m3	2.21			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
2893	010501001031	三合土垫层	m3	1.74			
		部位: 修理沟					
		材料种类: 碎石三合土 1:3:6					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2894	010501001032	C15混凝土垫层	m3	11.76			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2895	010501003020	C30混凝土独立基础	m3	34.8			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2896	010502001022	C30混凝土矩形柱	m3	11.85			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2897	010502002027	C25混凝土构造柱	m3	2.12			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2898	010503001020	C30混凝土基础梁	m3	8.19			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2899	010503004040	C25混凝土圈梁	m3	2.01			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2900	010503004041	C25混凝土圈梁（反边）	m3	0.31			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2901	010503005025	C25混凝土过梁	m3	1.34			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2902	010505001024	C30混凝土有梁板	m3	31.42			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2903	010506001018	C30混凝土直形楼梯	m²	1.35			
		部位:修理沟					
		厚度:100mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2904	010505008013	C30混凝土悬挑板	m3	0.73			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2905	010507005023	C25混凝土压顶	m3	0.69			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2906	010507001041	C15混凝土散水	m²	32.4			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2907	010507004020	C15混凝土台阶	m3	0.77			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
2908	010515001095	现浇构件钢筋	t	0.069			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
2909	010515001096	现浇构件钢筋	t	3.82			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2910	010515001097	现浇构件钢筋	t	7.309			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
2911	桂010515011017	砌体加固筋	t	0.196			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
2912	桂010516003006	钢筋电渣压力焊接	个	112			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
2913	010902001035	屋面1	m²	136.62			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		做法详：不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
2914	010903003025	墙面砂浆防水(防潮)	m²	13.26			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
2915	011201001086	内墙面一般抹灰	m²	310.35			
		部位：除卫生间所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
2916	011201001087	内墙面一般抹灰	m²	42.03			
		部位：卫生间					
		做法详：11ZJ001 内墙201F					
		15厚1:3水泥砂浆					
2917	011201001088	外墙面一般抹灰	m²	245.69			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
2918	011201001089	女儿墙内侧一般抹灰	m²	28.41			
		20厚水泥砂浆					
2919	010607005014	墙面钢丝网加固	m²	135.79			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
2920	桂011701002026	里脚手架	m²	80.69			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
2921	桂011701001035	外脚手架	m²	308.7			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2922	011701006006	满堂脚手架	m²	133			
		1. 搭设高度:5.2m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
2923	桂011701011028	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	146.26			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2924	011702001073	混凝土基础垫层	m²	30.2			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2925	011702001074	独立基础	m²	71.04			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2926	011702002036	矩形柱	m²	115.51			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:6.15M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2927	011702003030	构造柱	m²	15.06			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2928	011702003031	构造柱	m²	8.33			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2929	011702005020	基础梁	m²	83.32			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2930	011702008032	圈梁	m²	23.87			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2931	011702009025	过梁	m²	14.87			
		模板材质:胶合板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2932	011702014027	有梁板	m²	246.43			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.95M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2933	011702024015	楼梯	m²	1.35			
		模板材质:木支撑					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2934	011702023013	悬挑板	m²	7.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2935	011702028025	压顶	m	48.2			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2936	011702027020	台阶	m²	5.94			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
2937	011702029034	散水	m²	32.4			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
2938	011703001029	垂直运输	m²	146.26			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2939	011705001051	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-维修车间-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
2940	030404017033	AP总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		安装方式：落地安装					
2941	030408003074	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	6.9			
2942	010101003078	挖填管沟土方	m3	3.31			
		土壤类别：三类土					
2943	030411001126	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC15	m	81.4			
2944	030411001127	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	39.4			
2945	030411001128	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	10.7			
2946	030411006075	开关、插座接线盒	个	107			
		安装方式：暗装					
2947	030411006076	普通接线盒	个	9			
		安装方式：暗装					
	030409	防雷及接地装置					
2948	030409006001	接闪短杆 ?16长500mm热镀锌圆钢	根	4			
		安装在避雷网上					
2949	030409005041	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	131.45			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
2950	030409002034	接地母线 热镀锌扁钢-40X4	m	68.3			
2951	030409003027	避雷引下线	m	24			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷 引下线，钢筋不小于φ 16					
2952	030409008055	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
2953	030409008056	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
2954	030414011028	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
2955	031001006172	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN32 PN=1.25MPa	m	9.2			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
2956	031001006173	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN25 PN=1.25MPa	m	8.8			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
2957	031001006174	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN20 PN=1.25MPa	m	7.7			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
2958	031001006175	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	14.6			
2959	桂031004021024	不锈钢水封地漏 DN100	个	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2960	桂031004021025	不锈钢侧墙地漏 DN100	个	1			
2961	031003001058	铜质截止阀 DN20PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
2962	010101003079	挖填管沟土方	m3	2.11			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-加油站新建工程网架罩棚-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
2963	010101001028	平整场地	m²	650			
2964	010101004026	挖基坑土方	m3	1031.1			
		土壤类别：三类					
		挖土深度：4.95m					
2965	010103001056	回填土方	m3	1023.2			
		土质：符合设计要求的合格土源					
		夯填(碾压)：分层夯实					
2966	010103002039	余土弃置	m3	7.9			
		运距：1km					
2967	桂010103003039	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	1			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
2968	010501001033	混凝土垫层	m3	1.94			
		混凝土种类：商品砼					
		混凝土强度等级：碎石GD40 C15					
2969	010501003021	混凝土独立基础	m3	6			
		混凝土种类：商品砼					
		混凝土强度等级：碎石GD40 C30					
2970	010502001023	混凝土矩形柱	m3	15.32			
		混凝土种类：商品砼					
		混凝土强度等级：碎石GD40 C30					
2971	010515001098	现浇构件圆钢筋制安 φ 10以内	t	1.128			
2972	010515001099	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.962			
2973	桂010516004007	套筒直形螺纹钢筋接头 φ 32以内	个	48			
2974	010516002009	铁件	t	0.253			
2975	010516001001	M24紧固高强螺栓安装	套	20			
2976	011405001006	金属面刷红丹防锈漆二度	m²	12.65			
		A.7 屋面及防水工程					
2977	010901002001	压型彩钢板屋面	m²	642.8			
		板厚度0.6mm					
		隐蔽式固定座连接					
2978	桂010902011001	单层彩钢屋面板 屋脊 展开宽600mm	m	26			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		板厚度0.6mm					
2979	桂010902010001	屋面1.5mm厚不锈钢板天沟	m	51.4			
		参12J201-24-11					
		A.6 金属结构工程					
2980	010601001001	钢网架	t	12.493			
		杆件：Q235B 48*3.5 60*3.5 60*3.5钢管					
		螺栓球：选用《优质碳素结构钢》45号钢					
		锥头、封板：Q235B 钢锻件					
		除锈方法：喷河砂除锈					
		构件运距：10km					
2981	011405001007	金属面刷红丹防锈漆二度	m²	36.7			
2982	010606002001	钢檩条	t	4.611			
		钢材品种、规格：Q235B 方钢管 口90*50*3 口60*40*3					
		除锈方法：喷河砂除锈					
		构件运距：10km					
2983	010604001001	天沟托梁	t	0.377			
		钢材品种、规格：Q235B L70*70*6					
		除锈方法：喷河砂除锈					
		构件运距：10km					
2984	010606013001	零星钢构件	t	0.057			
		钢材品种、规格：Q235B 12镀锌圆钢					
		构件运距：10km					
2985	011405001008	金属面油漆	m²	773.71			
		环氧富锌底漆一遍					
		环氧云铁中间漆一遍					
		防火涂料，按0.25小时考虑					
		氯化橡胶面漆一遍					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
2986	011702001075	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	3.52			
2987	011702001076	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	14.4			
2988	011702002037	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际10.638]	m²	102.13			
	011703	垂直运输					
2989	011703001030	建筑物垂直运输	m²	325			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2990	011705001052	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
2991	011705001053	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-加油站新建工程网架罩棚-安装工程					
		分部分项工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2992	030411006077	普通接线盒	个	8			
		安装方式：暗装					
2993	030411001129	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	433.8			
2994	030411001130	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	293.2			
2995	030411001131	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	501			
2996	030411001132	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	350			
	030409	防雷及接地装置					
2997	030409005042	避雷网 ϕ 12热镀锌圆钢	m	403.89			
		利用 ϕ 12热镀锌圆钢与在屋面、屋脊四周焊接					
2998	030409002035	接地母线 镀锌扁钢-40*4	m	147			
		埋深距室外地坪-1米					
2999	030409001006	接地极 镀锌角钢 $\angle$ 50*5, L=2.5m	根	55			
3000	030409003028	避雷引下线	m	34.8			
3001	030409008057	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
3002	030409008058	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
3003	030414011029	接地装置调试 接地网	系统	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-线外加油站新建工程网架罩棚-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3004	010101001029	平整场地	m ²	875			
3005	010101004027	挖基坑土方	m ³	68.21			
		土壤类别：三类					
		挖土深度：4.95m					
3006	010103001057	回填土方	m ³	56.31			
		土质：符合设计要求的合格土源					
		夯填(碾压)：分层夯实					
3007	010103002040	余土弃置	m ³	41.9			
		运距：1km					
3008	桂010103003040	土（石）方运输增（减）m ³ ·km	m ³ ·km	1			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3009	010501001034	混凝土垫层	m ³	2.9			
		混凝土种类：商品砼					
		混凝土强度等级：碎石GD40 C15					
3010	010501003022	混凝土独立基础	m ³	9			
		混凝土种类：商品砼					
		混凝土强度等级：碎石GD40 C30					
3011	010502001024	混凝土矩形柱	m ³	22.98			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:碎石GD40 C30					
3012	010515001100	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	1.142			
3013	010515001101	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	2.193			
3014	桂010516004008	套筒直形螺纹钢筋接头 ϕ 32以内	个	72			
3015	010516002010	铁件	t	0.33			
3016	010516001002	M24紧固高强螺栓安装	套	28			
3017	011405001009	金属面刷红丹防锈漆二度	m²	16.5			
		A.7 屋面及防水工程					
3018	010901002002	压型彩钢板屋面	m²	865.28			
		板厚度0.6mm					
		隐蔽式固定座连接					
3019	桂010902011002	单层彩钢屋面板 屋脊 展开宽600mm	m	35			
		板厚度0.6mm					
3020	桂010902010002	屋面1.5mm厚不锈钢板天沟	m	69.4			
		参12J201-24-11					
		A.6 金属结构工程					
3021	010601001002	钢网架	t	16.754			
		杆件: Q235B 48*3.5 60*3.5 60*3.5钢管					
		螺栓球: 选用《优质碳素结构钢》45号钢					
		锥头、封板: Q235B 钢锻件					
		除锈方法:喷河砂除锈					
		构件运距:10km					
3022	011405001010	金属面刷红丹防锈漆二度	m²	46.85			
3023	010606002002	钢檩条	t	5.518			
		钢材品种、规格:Q235B 方钢管 $\square$ 90*50*3 $\square$ 60*40*3					
		除锈方法:喷河砂除锈					
		构件运距:10km					
3024	010604001002	天沟托梁	t	0.511			
		钢材品种、规格:Q235B L70*70*6					
		除锈方法:喷河砂除锈					
		构件运距:10km					
3025	010606013002	零星钢构件	t	0.076			
		钢材品种、规格:Q235B 12镀锌圆钢					
		构件运距:10km					
3026	011405001011	金属面油漆	m²	970.97			
		环氧富锌底漆一遍					
		环氧云铁中间漆一遍					
		防火涂料,按0.25小时考虑					
		氯化橡胶面漆一遍					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3027	011702001077	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	5.28			
3028	011702001078	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	21.6			
3029	011702002038	矩形柱 胶合板模板 木支撑[实际10.638]	m²	153.19			
	011703	垂直运输					
3030	011703001031	建筑物垂直运输	m²	437.5			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3031	011705001054	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
3032	011705001055	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-线外加油站新建工程网架罩棚-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
3033	030408003075	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	12.44			
3034	030411001133	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	769.16			
3035	030411001134	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	985.61			
3036	030411001135	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	884.13			
3037	030411001136	镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 SC20	m	150.38			
3038	030411006078	开关、插座接线盒	个	51			
		安装方式：暗装					
3039	030411006079	普通接线盒	个	50			
		安装方式：暗装					
3040	010101003080	挖填管沟土方	m3	5.59			
		土壤类别：三类土					
	030409	防雷及接地装置					
3041	030409005043	避雷网 φ 12热镀锌圆钢	m	403.89			
		利用φ 12热镀锌圆钢与在屋面、屋脊四周焊接					
3042	030409002036	接地母线	m	99.91			
		利用镀锌扁钢-40*4做接地母线					
3043	030409001007	镀锌角钢接地极∠50*5 L=2.5m	根	17			
3044	030409003029	避雷引下线	m	54.24			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
3045	030409008059	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
3046	030409008060	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
3047	030414011030	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
3048	030411001137	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	311			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-加油站新建工程-站房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3049	010101001030	平整场地	m²	218.4			
		土壤类别:三类土					
3050	010101004028	挖基坑土方	m³	56.63			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
3051	010101003081	挖沟槽土方	m³	27.19			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
3052	010103001058	基础土方回填	m³	66.21			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
3053	010103002041	余土弃置	m³	17.61			
		1公里					
3054	桂010103003041	土（石）方运输增（减）m³·km	m³·km	158.49			
		A.3 砌筑工程					
3055	010401001026	砖基础	m³	1.04			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU20混凝土普通砖					
		砂浆强度等级、配合比: Ma7.5水泥砂浆砌筑					
3056	010402001066	200厚砌块墙	m³	53.51			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15小型混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砂浆					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
3057	010401012019	砌体空心部位灌芯	m³	4.16			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
3058	010401014004	砖地沟、明沟	m	32.8			
		做法详: 11ZJ901-3/6					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3059	010501001035	C15混凝土垫层	m³	1.33			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3060	010501001036	C25混凝土垫层	m3	0.22			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3061	010501003023	C30混凝土独立基础	m3	3.71			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3062	010502001025	C30混凝土矩形柱	m3	12.68			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3063	010502002028	C25混凝土构造柱	m3	1.41			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3064	010503001021	C30混凝土基础梁	m3	12.56			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3065	010503004042	C20混凝土圈梁（反边）	m3	0.43			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
3066	010503005026	C25混凝土过梁	m3	1.85			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3067	010505001025	C30混凝土有梁板	m3	33.84			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3068	010505006002	C25混凝土栏板	m3	4.05			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3069	010505008014	C25混凝土雨篷、悬挑板	m3	0.28			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3070	010507005024	C25混凝土压顶	m3	0.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3071	011702025003	其他现浇构件	m²	2.39			
		部位:室内电缆沟					
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3072	010507007001	C25混凝土其他构件	m3	0.15			
		部位:室内电缆沟					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3073	010507001042	C15混凝土散水	m²	72			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3074	010515001102	现浇构件钢筋	t	2.752			
		钢筋种类、规格：HPB300 10以内圆钢					
3075	010515001103	现浇构件钢筋	t	3.296			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
3076	010515001104	现浇构件钢筋	t	4.798			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
3077	桂010515011018	砌体加固筋	t	0.361			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
3078	桂010516004009	电渣压力焊接	个	160			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
3079	010902003008	不上人平屋面	m²	210.8			
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		1.2厚塑料薄膜隔离层					
		干铺4.00mm厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板（P=40-50）保温层					
		2厚双面自粘型聚酯胎改性沥青防水卷材					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		30厚水泥陶粒混凝土找坡					
		现浇钢筋混凝土楼板					
3080	010903003026	墙面砂浆防水(防潮)	m²	23.6			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
3081	011201001090	内墙面一般抹灰 内墙1	m²	435.85			
		部位：除卫生间以为的内墙面					
		做法详11ZJ001-内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
3082	011201001091	内墙面一般抹灰 内墙2	m²	46.33			
		部位：卫生间					
		做法详11ZJ001-内墙201F					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		15厚1:3水泥砂浆					
3083	011201001092	女儿墙内侧墙面一般抹灰	m²	61.05			
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
3084	011201001093	外墙面一般抹灰	m²	231.06			
		做法详11ZJ001-外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
3085	桂011201005004	墙面钉(挂)网	m²	105.2			
		挂网宽度200mm					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3086	桂011701002027	里脚手架	m²	151.14			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
3087	桂011701001036	外脚手架	m²	365.01			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
3088	011701006007	满堂脚手架	m²	214.3			
		搭设高度:5.2m以内					
		脚手架材质:钢管					
3089	桂011701011029	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	218.4			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3090	011702001079	混凝土基础垫层	m²	6.45			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3091	011702001080	独立基础	m²	23.52			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3092	011702002039	矩形柱	m²	113.09			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.39M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3093	011702002040	矩形柱	m²	7.6			
		模板材质:胶合板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3094	011702003032	构造柱	m²	16.79			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3095	011702005021	基础梁	m²	130.32			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3096	011702008033	圈梁(反边)	m²	4.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3097	011702009026	过梁	m²	25.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3098	011702014028	有梁板	m²	303.26			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.68m					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3099	011702021003	栏板	m²	92.16			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3100	011702023014	雨篷、悬挑板	m²	2.83			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3101	011702028026	压顶	m	75.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3102	011702029035	散水	m²	72			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
3103	011703001032	垂直运输	m²	218.4			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3104	011705001056	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-加油站新建工程-站房-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
3105	030404017034	配电箱 AW	台	1			
		安装方式:落地安装					
		箱内元件详系统图					
3106	030411001138	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	391.6			
3107	030411001139	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	206.8			
3108	030411001140	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	80.86			
3109	030411001141	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	42.5			
3110	030411006080	开关、插座接线盒	个	51			
		安装方式:暗装					
3111	030411006081	普通接线盒	个	42			
		安装方式:暗装					
	030501	计算机应用、网络系统工程					
3112	030411001142	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	m	14.8			
3113	030411001143	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	61.2			
3114	030411001144	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	100.3			
3115	030411001145	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	5.6			
3116	030408003076	镀锌钢管埋地敷设 DN20	m	7.4			
3117	010101003082	挖填管沟土方	m3	2.96			
		土壤类别:三类土					
3118	030411001146	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)电气钢导管规格 KBG16	m	16.7			
3119	030411006082	插座接线盒	个	22			
		B9 给排水、燃气工程		181.54			
3120	031001006176	室内PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 DN32	m	60.98			
		公称压力: 1.25MPa					
		连接方式:热熔连接					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		含管道消毒冲洗及试压					
3121	031001006177	室内PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 DN25	m	4.47			
		公称压力：1.25MPa					
		连接方式：热熔连接					
		含管道消毒冲洗及试压					
3122	031001006178	室内PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 DN20	m	37.47			
		公称压力：1.25MPa					
		连接方式：热熔连接					
		含管道消毒冲洗及试压					
3123	031001006179	室内PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 DN15	m	4.21			
		公称压力：1.25MPa					
		连接方式：热熔连接					
		含管道消毒冲洗及试压					
3124	031001006180	室外PVC-U双壁波纹排水管及管件安装 De315	m	9.97			
		环刚度8KN/m²					
		连接形式：承插式胶圈接口					
3125	031001006181	室外PVC-U双壁波纹排水管及管件安装 De200	m	185.45			
		环刚度8KN/m²					
		连接形式：承插式胶圈接口					
3126	031001006182	室内PVC-U塑料排污管及管件安装 De160	m	1.1			
		连接形式：粘接连接					
3127	031001006183	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 DN160	m	60.45			
		连接形式：粘接连接					
3128	031001006184	室内PVC-U塑料排污管及管件安装 De110	m	2.24			
		连接形式：粘接连接					
3129	031001006185	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 DN100	m	60.45			
		连接形式：粘接连接					
3130	031001006186	室内PVC-U塑料排污管及管件安装 De75	m	1.9			
		连接形式：粘接连接					
3131	031001006187	室内PVC-U塑料排污管及管件安装 De50	m	0.5			
		连接形式：粘接连接					
3132	031003001059	铜芯截止阀 DN32 PN=1.0MPa	个	2			
		连接方式：螺纹连接					
3133	031003001060	铜芯截止阀 DN25 PN=1.0MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
3134	031003010007	可曲挠橡胶接头 DN32	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
3135	031003012001	倒流防止器 DN32	个	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		连接方式：螺纹连接					
3136	031003001061	Y型过滤器 DN32	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
3137	031003013011	水表 DN32	组	1			
		连接方式：螺纹连接					
3138	031004014001	地漏安装 50	个	1			
		材质：塑料 带存水弯					
3139	031004014002	地面扫除口安装 160	个	2			
3140	桂031004023002	87型雨水斗 DN160	个	3			
3141	桂030413013001	土方开挖	m3	217.49			
3142	桂030413014001	土方回填	m3	217.49			
	030409	防雷及接地装置					
3143	030409002037	接地母线 镀锌扁钢-40*4	m	200			
		埋深距室外地坪-1米					
3144	030409001008	接地极 镀锌角钢∠50*5, L=2.5m	根	105			
3145	030409003030	避雷引下线	m	67.2			
		B8 工业管道工程（工艺加油）					
3146	030902001001	无缝钢管(流体管) Φ89×4.5	m	110.25			
		连接方式：电弧焊					
		含管道试压					
3147	040501004061	聚乙烯复合管及管件安装 Φ75	m	270.67			
		连接方式：热熔连接					
		含管道试压					
3148	030902001002	无缝钢管(流体管) Φ57×4.0	m	57.13			
		连接方式：电弧焊					
		含管件、管道试压					
3149	030801017001	卸油金属软管DN80	根	4			
		静导电耐油软管					
3150	030804001001	弯头DN80 II-Sch40-20 135E(L) 电弧焊	个	5			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3151	030804001002	弯头DN80 II-Sch40-20 90E(L) 电弧焊	个	16			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3152	030804001003	弯头DN50 II-Sch40-20 90E(L) 电弧焊	个	43			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3153	030804001004	弯头DN50 II-Sch40-20 90E(L) 电弧焊	个	16			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3154	030804001005	偏心异径管DN80*50 II-Sch40-20R(E) 电弧焊	个	3			
3155	030804001006	同心异径管DN50*40 II-Sch40-20R(E) 电弧焊	个	8			
		图集GB/T12459-2005 20#					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3156	030804001007	同心异径管DN50*25 II-Sch40-20R(C) 电弧焊	个	3			
3157	030804001008	等径三通DN80 II-Sch40-20 T(S) 电弧焊	个	1			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3158	030804001009	异径三通DN80*50 II-Sch40-20 T(S) 电弧焊	个	1			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3159	030804001010	等径三通DN50 II-Sch40-20 T(S) 电弧焊	个	4			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3160	030804001011	异径三通DN50*25 II-Sch80-20 T(R) 电弧焊	个	2			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3161	030804001012	测试用三通DN25 II-Sch80-20 T(S) 电弧焊	个	3			
		图集GB/T12459-2005 20# 含丝堵					
3162	桂030503016001	液位计 DN100	套	4			
3163	030804001013	自闭式快速接头DN100 电弧焊	个	1			
		组合件					
3164	030804001014	自闭式快速接头（正装）DN80 电弧焊	个	2			
		组合件					
3165	030804001015	自闭式快速接头（反装）DN80 电弧焊	个	1			
		组合件					
3166	030804001016	自闭式快速接头（正装）DN65 电弧焊	个	1			
		组合件					
3167	030804001017	自闭式快速接头（反装）DN65 电弧焊	个	1			
		组合件					
3168	030804001018	金属软管接头DN50 电弧焊	个	4			
3169	030804001019	卸油软管DN80	个	4			
3170	030804001020	卸油软管DN65	个	2			
3171	030807001001	紧急切断阀DN50 螺纹连接	个	10			
3172	030807001002	紧急切断阀DN40 螺纹连接	个	4			
3173	030804001021	防雨型阻火通气帽 DN50	个	4			
3174	030807003001	阻火型呼吸阀 DN50	个	1			
3175	030807003002	卸油防溢阀DN100 法兰连接	个	4			
		OPW61S0-4BYT 铝合金					
3176	030807003003	球阀DN50 法兰连接	个	2			
3177	030807003004	球阀DN25 法兰连接	个	7			
3178	03B001	带锁量油帽DN100(带球阀)	个	4			
3179	031003010008	槽车专用快装阴接头 DN80	个	4			
3180	031003010009	槽车专用快装阳接头 DN80	个	4			
3181	030810002001	低压碳钢焊接法兰DN50 电弧焊	片	40			
3182	030810002002	低压碳钢焊接法兰DN80 电弧焊	片	20			
3183	030810002003	低压碳钢焊接法兰DN100 电弧焊	片	8			
3184	030810002004	人孔法兰盖DN600	片	8			
		BL600(B)-10RF					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		B11 刷油、防腐、绝热工程					
3185	031202002001	管道防腐	m ²	41.04			
		防腐保护层：沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙稀工业膜					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-线外加油站新建工程-站房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3186	010101001031	平整场地	m ²	218.4			
		土壤类别：三类土					
3187	010101004029	挖基坑土方	m ³	71.59			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：独立基础					
		挖土深度：2m以内					
3188	010101003083	挖沟槽土方	m ³	25.95			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：基础梁					
		挖土深度：2m以内					
3189	010103001059	基础土方回填	m ³	77.09			
		密实度要求：不应小于0.95					
		土质：符合设计要求的合格土源					
3190	010103002042	余土弃置	m ³	20.45			
		1公里					
3191	桂010103003042	土（石）方运输增（减）m ³ ·km	m ³ ·km	184.05			
		A.3 砌筑工程					
3192	010401001027	砖基础	m ³	1.04			
		部位：±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖					
		砂浆强度等级、配合比：Ma7.5水泥砂浆砌筑					
3193	010402001067	200厚砌块墙	m ³	53.51			
		部位：±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级：MU15小型混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砂浆					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
3194	010401012020	砌体空心部位灌芯	m ³	4.16			
		部位：外墙距地600高，内墙距地200高					
		C15混凝土					
3195	010401014005	砖地沟、明沟	m	32.8			
		做法详：11ZJ901-3/6					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3196	010501001037	C15混凝土垫层	m3	1.98			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3197	010501001038	C25混凝土垫层	m3	0.22			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3198	010501003024	C30混凝土独立基础	m3	5.9			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3199	010502001026	C30混凝土矩形柱	m3	12.78			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3200	010502002029	C25混凝土构造柱	m3	1.41			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3201	010503001022	C30混凝土基础梁	m3	12.56			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3202	010503004043	C20混凝土圈梁（反边）	m3	0.43			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
3203	010503005027	C25混凝土过梁	m3	1.85			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3204	010505001026	C30混凝土有梁板	m3	33.84			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3205	010505006003	C25混凝土栏板	m3	4.05			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3206	010505008015	C25混凝土雨篷、悬挑板	m3	0.28			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3207	010507005025	C25混凝土压顶	m3	0.77			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3208	010507007002	C25混凝土其他构件	m3	0.15			
		部位:室内电缆沟					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3209	010507001043	C15混凝土散水	m²	72			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3210	010515001105	现浇构件钢筋	t	2.752			
		钢筋种类、规格：HPB300 10以内圆钢					
3211	010515001106	现浇构件钢筋	t	3.298			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
3212	010515001107	现浇构件钢筋	t	4.851			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
3213	桂010515011019	砌体加固筋	t	0.361			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
3214	桂010516004010	电渣压力焊接	个	160			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
3215	010902003009	不上人平屋面	m²	210.8			
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距150					
		1.2厚塑料薄膜隔离层					
		干铺4.00mm厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板（P=40-50）保温层					
		2厚双面自粘型聚酯胎改性沥青防水卷材					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		30厚水泥陶粒混凝土找坡					
		现浇钢筋混凝土楼板					
3216	010903003027	墙面砂浆防水(防潮)	m²	23.6			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
3217	011201001094	内墙面一般抹灰 内墙1	m²	435.85			
		部位：除卫生间以为的内墙面					
		做法详11ZJ001-内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
3218	011201001095	内墙面一般抹灰 内墙2	m²	46.33			
		部位：卫生间					
		做法详11ZJ001-内墙201F					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		15厚1:3水泥砂浆					
3219	011201001096	女儿墙内侧墙面一般抹灰	m²	61.05			
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
3220	011201001097	外墙面一般抹灰	m²	231.06			
		做法详11ZJ001-外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
3221	桂011201005005	墙面钉(挂)网	m²	105.2			
		挂网宽度200mm					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3222	桂011701002028	里脚手架	m²	151.14			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
3223	桂011701001037	外脚手架	m²	365.01			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
3224	011701006008	满堂脚手架	m²	214.3			
		搭设高度:5.2m以内					
		脚手架材质:钢管					
3225	桂011701011030	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	218.4			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3226	011702001081	混凝土基础垫层	m²	7.73			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3227	011702001082	独立基础	m²	29.52			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3228	011702002041	矩形柱	m²	113.09			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.39M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3229	011702002042	矩形柱	m²	9.33			
		模板材质:胶合板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3230	011702003033	构造柱	m²	16.79			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3231	011702005022	基础梁	m²	130.32			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3232	011702008034	圈梁(反边)	m²	4.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3233	011702009027	过梁	m²	25.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3234	011702014029	有梁板	m²	303.26			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.68m					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3235	011702021004	栏板	m²	92.16			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3236	011702023015	雨篷、悬挑板	m²	2.83			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3237	011702028027	压顶	m	75.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3238	011702025004	其他现浇构件	m²	2.39			
		部位:室内电缆沟					
		模板材质:木模板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3239	011702029036	散水	m²	72			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
3240	011703001033	垂直运输	m²	218.4			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3241	011705001057	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-线外加油站新建工程-站房-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
3242	030404017035	配电箱 AW	台	1			
		安装方式:落地安装					
		箱内元件详系统图					
3243	030411001147	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	391.6			
3244	030411001148	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	206.8			
3245	030411001149	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	80.86			
3246	030411001150	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	42.5			
3247	030411006083	开关、插座接线盒	个	51			
		安装方式:暗装					
3248	030411006084	普通接线盒	个	42			
		安装方式:暗装					
	030501	计算机应用、网络系统工程					
3249	030411001151	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	m	14.8			
3250	030411001152	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	61.2			
3251	030411001153	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	100.3			
3252	030411001154	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	5.6			
3253	030408003077	镀锌钢管埋地敷设 DN20	m	7.4			
3254	010101003084	挖填管沟土方	m3	2.96			
		土壤类别:三类土					
3255	030411001155	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)电气钢导管规格 KBG16	m	16.7			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3256	030411006085	插座接线盒	个	22			
	030409	防雷及接地装置					
3257	030409002038	接地母线 镀锌扁钢-40*4	m	200			
		埋深距室外地坪-1米					
3258	030409001009	接地极 镀锌角钢∠50*5, L=2.5m	根	105			
3259	030409003031	避雷引下线	m	67.2			
		B9 给排水、燃气工程		181.54			
3260	031001006188	室内PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 DN32	m	60.98			
		公称压力：1.25MPa					
		连接方式：热熔连接					
		含管道消毒冲洗及试压					
3261	031001006189	室内PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 DN25	m	4.47			
		公称压力：1.25MPa					
		连接方式：热熔连接					
		含管道消毒冲洗及试压					
3262	031001006190	室内PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 DN20	m	37.47			
		公称压力：1.25MPa					
		连接方式：热熔连接					
		含管道消毒冲洗及试压					
3263	031001006191	室内PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 DN15	m	4.21			
		公称压力：1.25MPa					
		连接方式：热熔连接					
		含管道消毒冲洗及试压					
3264	031001006192	室外PVC-U双壁波纹排水管及管件安装 De315	m	9.97			
		环刚度8KN/m²					
		连接形式：承插式胶圈接口					
3265	031001006193	室外PVC-U双壁波纹排水管及管件安装 De200	m	185.45			
		环刚度8KN/m²					
		连接形式：承插式胶圈接口					
3266	031001006194	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 DN200	m	18.36			
		连接形式：粘接连接					
3267	031001006195	室内PVC-U塑料排污管及管件安装 De160	m	1.1			
		连接形式：粘接连接					
3268	031001006196	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 DN160	m	60.45			
		连接形式：粘接连接					
3269	031001006197	室内PVC-U塑料排污管及管件安装 De110	m	2.24			
		连接形式：粘接连接					
3270	031001006198	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 DN100	m	60.45			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		连接形式:粘接连接					
3271	031001006199	室内PVC-U塑料排污管及管件安装 De75	m	1.9			
		连接形式:粘接连接					
3272	031001006200	室内PVC-U塑料排污管及管件安装 De50	m	0.5			
		连接形式:粘接连接					
3273	031003001062	铜芯截止阀 DN32 PN=1.0MPa	个	2			
		连接方式: 螺纹连接					
3274	031003001063	铜芯截止阀 DN25 PN=1.0MPa	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
3275	031003010010	可曲挠橡胶接头 DN32	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
3276	031003012002	倒流防止器 DN32	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
3277	031003001064	Y型过滤器 DN32	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
3278	031003013012	水表 DN32	组	1			
		连接方式: 螺纹连接					
3279	031004014003	地漏安装 50	个	1			
		材质: 塑料 带存水弯					
3280	031004014004	地面扫除口安装 160	个	2			
3281	桂031004023003	87型雨水斗 DN160	个	3			
3282	桂030413013002	土方开挖	m3	177.1			
3283	桂030413014002	土方回填	m3	177.1			
		B8 工业管道工程（工艺加油）					
3284	030902001003	无缝钢管(流体管) $\Phi 89 \times 4.5$	m	116.59			
		连接方式: 电弧焊					
		含管道试压					
		连接方式: 热熔连接					
		含管道试压					
3286	030902001004	无缝钢管(流体管) $\Phi 57 \times 4.0$	m	48.08			
		连接方式: 电弧焊					
		含管件、管道试压					
3287	030801017002	卸油金属软管DN80	根	5			
		静导电耐油软管					
3288	030804001022	弯头DN80 II-Sch40-20 135E(L) 电弧焊	个	5			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3289	030804001023	弯头DN80 II-Sch40-20 90E(L) 电弧焊	个	16			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3290	030804001024	弯头DN50 II-Sch40-20 90E(L) 电弧焊	个	43			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3291	030804001025	弯头DN50 II-Sch40-20 90E(L) 电弧焊	个	16			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		图集GB/T12459-2005 20#					
3292	030804001026	偏心异径管DN80*50 II-Sch40-20R(E) 电弧焊	个	3			
3293	030804001027	同心异径管DN50*40 II-Sch40-20R(E) 电弧焊	个	8			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3294	030804001028	同心异径管DN50*25 II-Sch40-20R(C) 电弧焊	个	3			
3295	030804001029	等径三通DN80 II-Sch40-20 T(S) 电弧焊	个	1			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3296	030804001030	异径三通DN80*50 II-Sch40-20 T(S) 电弧焊	个	1			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3297	030804001031	等径三通DN50 II-Sch40-20 T(S) 电弧焊	个	4			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3298	030804001032	异径三通DN50*25 II-Sch80-20 T(R) 电弧焊	个	2			
		图集GB/T12459-2005 20#					
3299	030804001033	测试用三通DN25 II-Sch80-20 T(S) 电弧焊	个	3			
		图集GB/T12459-2005 20# 含丝堵					
3300	桂030503016002	液位计 DN100	套	4			
3301	030804001034	自闭式快速接头DN100 电弧焊	个	1			
		组合件					
3302	030804001035	自闭式快速接头（正装）DN80 电弧焊	个	2			
		组合件					
3303	030804001036	自闭式快速接头（反装）DN80 电弧焊	个	1			
		组合件					
3304	030804001037	自闭式快速接头（正装）DN65 电弧焊	个	1			
		组合件					
3305	030804001038	自闭式快速接头（反装）DN65 电弧焊	个	1			
		组合件					
3306	030804001039	金属软管接头DN50 电弧焊	个	4			
3307	030804001040	卸油软管DN80	个	4			
3308	030804001041	卸油软管DN65	个	2			
3309	030807001003	紧急切断阀DN50 螺纹连接	个	14			
3310	030807001004	紧急切断阀DN40 螺纹连接	个	4			
3311	030804001042	防雨型阻火通气帽 DN50	个	4			
3312	030807003005	阻火型呼吸阀 DN50	个	1			
3313	030807003006	卸油防溢阀DN100 法兰连接	个	4			
		OPW61S0-4BYT 铝合金					
3314	030807003007	球阀DN50 法兰连接	个	2			
3315	030807003008	球阀DN25 法兰连接	个	10			
3316	03B002	带锁量油帽DN100(带球阀)	个	4			
3317	031003010011	槽车专用快装阴接头 DN80	个	4			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3318	031003010012	槽车专用快装阳接头 DN80	个	4			
3319	030810002005	低压碳钢焊接法兰DN50 电弧焊	片	40			
3320	030810002006	低压碳钢焊接法兰DN80 电弧焊	片	20			
3321	030810002007	低压碳钢焊接法兰DN100 电弧焊	片	8			
3322	030810002008	人孔法兰盖DN600	片	8			
		BL600(B)-10RF					
		B11 刷油、防腐蚀、绝热工程					
3323	031202002002	管道防腐蚀	m²	41.19			
		防腐保护层：沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙烯工业膜					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-变配电房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3324	010101001032	平整场地	m²	134.2			
		土壤类别：三类土					
3325	010101004030	挖基坑土方	m³	278.88			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：独立基础					
		挖土深度：2m以内					
3326	010101003085	挖沟槽土方	m³	25.13			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：基础梁					
		挖土深度：2m以内					
3327	010103001060	基础土方回填	m³	247.68			
		密实度要求：不应小于0.95					
		土质：符合设计要求的合格土源					
3328	010103001061	室内回填	m³	45.63			
		密实度要求：不应小于0.95					
		土质：符合设计要求的合格土源					
3329	010103002043	余土弃置	m³	10.7			
		1公里					
3330	桂010103003043	土（石）方运输增（减）m³·km	m³·km	96.3			
		A.3 砌筑工程					
3331	010401001028	砖基础	m³	0.83			
		部位：±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑					
3332	010402001068	200厚砌块墙	m³	34.56			
		部位：±0.00以上					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
3333	010402001069	200厚女儿墙	m3	5.25			
		砌块品种、规格、强度等级：A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
3334	010401012021	砌体空心部位灌芯	m3	2.32			
		部位：外墙距地600高，内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3335	010501001039	C15混凝土垫层	m3	12.13			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3336	010501004009	C25满堂基础	m3	4.18			
		部位:集水井、电缆沟底板					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级：P8					
3337	010501003025	C30混凝土独立基础	m3	26.32			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3338	010502001027	C30混凝土矩形柱	m3	10.47			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3339	010502002030	C25混凝土构造柱	m3	2.11			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3340	010503001023	C30混凝土基础梁	m3	7.11			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3341	010503004044	C25混凝土圈梁	m3	4.29			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3342	010503005028	C25混凝土过梁	m3	2.82			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3343	010503002012	C25混凝土矩形梁	m3	1.92			
		部位:电缆沟					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3344	010503002013	C20混凝土支墩	m3	0.99			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3345	010512008002	C20预制混凝土沟盖板	m3	1.51			
		混凝土种类:预制砼					
		骨料:中砂、碎石					
3346	桂010507009003	C25混凝土栏板	m3	3.8			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3347	010505003009	C25混凝土平板	m3	0.39			
		部位:集水井					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3348	010504001010	C25混凝土直形墙	m3	2.98			
		部位:集水井					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3349	010505001027	C30混凝土有梁板	m3	25.7			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3350	010505008016	C30混凝土悬挑板	m3	1.8			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3351	010507005026	C25混凝土压顶	m3	0.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3352	010507001044	C15混凝土散水	m²	48.06			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3353	010507001045	C15混凝土坡道	m²	10.8			
		详11ZJ001 坡8					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3354	010515001108	现浇构件钢筋	t	0.823			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
3355	010515001109	现浇构件钢筋	t	3.6			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
3356	010515001110	现浇构件钢筋	t	9.919			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
3357	桂010515011020	砌体加固筋	t	0.097			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
3358	桂010516003007	钢筋电渣压力焊接	个	360			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
3359	010902001036	屋面1	m²	123.12			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(II型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
3360	010903003028	墙面砂浆防水(防潮)	m²	13.56			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
3361	011201001098	内墙面一般抹灰	m²	294.51			
		部位:所有内墙					
		做法详:11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
3362	011201001099	外墙面一般抹灰	m²	255.89			
		做法详:11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
3363	011201001100	女儿墙内侧一般抹灰	m²	32.73			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		20厚水泥砂浆					
3364	010607005015	墙面钢丝网加固	m²	110.92			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3365	桂011701002029	里脚手架	m²	48.31			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
3366	桂011701001038	外脚手架	m²	300.52			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
3367	011701006009	满堂脚手架	m²	101.15			
		1. 搭设高度:5.2m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
3368	桂011701011031	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	134.2			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3369	011702001083	混凝土基础垫层	m²	31.55			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3370	011702001084	满堂基础	m²	11.13			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3371	011702001085	独立基础	m²	55.48			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3372	011702002043	矩形柱	m²	91.43			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.26M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3373	011702003034	构造柱	m²	22.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3374	011702005023	基础梁	m²	72.19			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3375	011702008035	圈梁	m²	48.32			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3376	011702006014	矩形梁	m²	20.33			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3377	011702021005	栏板	m²	76.07			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3378	011702011013	直形墙	m²	29.76			
		模板材质:胶合模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3379	011702025005	电缆沟零星柱墩	m²	15.89			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3380	011702009028	过梁	m²	34.17			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3381	011702016009	平板	m²	3.91			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3382	011702014030	有梁板	m²	206.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.06M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3383	011702023016	悬挑板	m²	23.12			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3384	011702028028	压顶	m	55.4			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3385	桂011702064002	预制沟盖板、井盖板、井圈	m3	1.51			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3386	011702029037	散水	m²	48.06			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
3387	011702029038	坡道	m²	10.08			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
3388	011703001034	垂直运输	m²	134.2			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3389	011705001058	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-变配电房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
3390	030404017036	AL配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
3391	030408003078	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	9.4			
3392	030411001156	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	171.7			
3393	030411006086	开关、插座接线盒	个	12			
		安装方式:暗装					
3394	030411006087	普通接线盒	个	10			
		安装方式:暗装					
	030409	防雷及接地装置					
3395	030409005044	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	77.94			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
3396	030409005045	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	14.28			
		沿沿隔热敷设					
		做法详99(03)D501-1					
3397	030409002039	接地母线	m	99.54			
		采用热镀锌扁钢-40*4，户内敷设					
3398	030409003032	避雷引下线	m	37.6			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
3399	030409008061	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
3400	030409008062	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
3401	030414011031	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
3402	031001006201	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）dn110	m	4			
3403	031001006202	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）dn50	m	3.1			
3404	031001006203	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）dn32 PN=1.25MPa	m	10.9			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
3405	031001006204	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）dn25 PN=1.25MPa	m	2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
3406	桂031004021026	不锈钢水封地漏 DN50	个	1			
3407	031003001065	铜质截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
3408	010101003086	挖填管沟土方	m3	3.46			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-水泵房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3409	010101001033	平整场地	m²	85.84			
		土壤类别:三类土					
3410	010101004031	挖基坑土方	m3	74.17			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
3411	010101003087	挖沟槽土方	m3	85.21			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
3412	010103001062	基础土方回填	m3	88.51			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
3413	010103001063	室内回填	m3	29.19			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
3414	010103002044	余土弃置	m3	41.68			
		1公里					
3415	桂010103003044	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	375.12			
		A.3 砌筑工程					
3416	010401001029	砖基础	m3	3.31			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
3417	010402001070	200厚砌块墙	m3	18.75			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
3418	010402001071	200厚女儿墙	m3	3.52			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
3419	010401012022	砌体空心部位灌芯	m3	1.5			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3420	010501001040	C15混凝土垫层	m3	10.51			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3421	010501004010	C30混凝土满堂基础	m3	22.64			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3422	010501002019	C30混凝土带形基础	m3	25.48			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3423	010502001028	C30混凝土矩形柱	m3	4.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3424	010502002031	C25混凝土构造柱	m3	1.14			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3425	010503001024	C30混凝土基础梁	m3	5.88			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3426	010503005029	C25混凝土过梁	m3	0.76			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3427	010503002014	C25混凝土矩形梁	m3	2.08			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3428	010504001011	C30混凝土直形墙	m3	16.7			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3429	010505001028	C30混凝土有梁板	m3	16.99			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3430	010505008017	C30混凝土悬挑板	m3	0.52			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3431	010507005027	C25混凝土压顶	m3	0.53			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3432	010507001046	C15混凝土散水	m²	37.44			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3433	010515001111	现浇构件钢筋	t	0.121			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
3434	010515001112	现浇构件钢筋	t	2.909			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
3435	010515001113	现浇构件钢筋	t	6.216			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3436	桂010515011021	砌体加固筋	t	0.087			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
3437	桂010516003008	钢筋电渣压力焊接	个	64			
		接头工艺：电渣压力焊接					
		A. 7 屋面及防水工程					
3438	010902001037	屋面1	m²	78.4			
		做法详：不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
3439	010903003029	墙面砂浆防水(防潮)	m²	7.44			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
3440	011201001101	内墙面一般抹灰	m²	136.57			
		部位：所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
3441	011201001102	外墙面一般抹灰	m²	179.9			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
3442	011201001103	女儿墙内侧一般抹灰	m²	21.81			
		20厚水泥砂浆					
3443	010607005016	墙面钢丝网加固	m²	76.04			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3444	桂011701001039	外脚手架	m²	203.49			
		1. 单排、双排脚手架：双排					
		2. 搭设高度：10m以内					
		3. 脚手架材质：钢管					
3445	011701006010	满堂脚手架	m²	67.27			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		1. 搭设高度:5.2m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
3446	桂011701011032	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	85.84			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3447	011702001086	混凝土基础垫层	m²	11.11			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3448	011702001087	满堂基础	m²	19.72			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3449	011702001088	带形基础	m²	28.76			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3450	011702002044	矩形柱	m²	46.22			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.24M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3451	011702003035	构造柱	m²	13.35			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3452	011702005024	基础梁	m²	31.32			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3453	011702006015	矩形梁	m²	24.56			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3454	011702011014	直形墙	m²	117.6			
		模板材质:胶合模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3455	011702009029	过梁	m²	9.44			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3456	011702014031	有梁板	m²	122.87			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.04M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3457	011702023017	悬挑板	m²	7.64			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3458	011702028029	压顶	m	37.2			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3459	011702029039	散水	m²	37.44			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
3460	011703001035	垂直运输	m²	85.84			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3461	011705001059	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-水泵房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
3462	030404017037	AP配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
3463	030408003079	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	5.3			
3464	030411001157	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	23.7			
3465	030411001158	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	39.2			
3466	030411001159	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	8.4			
3467	030411001160	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	12.9			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3468	030411006088	开关、插座接线盒	个	4			
		安装方式：暗装					
3469	030411006089	普通接线盒	个	3			
		安装方式：暗装					
3470	010101003088	挖填管沟土方	m3	1.44			
		土壤类别：三类土					
	030409	防雷及接地装置					
3471	030409005046	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	42.54			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
3472	030409002040	接地母线	m	47.17			
		采用热镀锌扁钢-40*4，户内敷设					
3473	030409003033	避雷引下线	m	9.4			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
3474	030409008063	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
3475	030409008064	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
3476	030414011032	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
3477	031002003057	刚性防水套管制作、安装 DN80	个	2			
3478	031002003058	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	3			
3479	031002003059	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	2			
3480	031002003060	刚性防水套管制作、安装 DN300	个	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区加油站新建工程-加油站油灌区土建工程					
		分部分项工程					
3481	010101004032	挖基坑土方	m3	711.37			
		土壤类别：三类土					
		挖土深度：5m以内					
		运距：4km					
3482	桂010103003045	土（石）方运输增（减） m3 • km	m3 • km	711.37			
		挖土、借土、弃土：弃土					
		运距：1km					
3483	010103001064	回填级配碎石	m3	431.1			
		密实度要求：满足设计要求及规范					
		填方材料品种：级配砂粒（粒径3~12mm），其中3~5mm的材料占30%，7~12mm的材料占70%					
		运距：4km					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3484	桂010103003046	回填碎石运输增（减）m3·km	m3·km	431.1			
		挖土、借土、弃土:碎石					
		运距:1km					
		A.3 砌筑工程					
3485	010401012023	零星砌砖	m3	6.64			
		部位:油灌区围堰					
		砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 240×115×90					
		砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆					
3486	010404001005	垫层	m3	39.63			
		300厚中粗砂垫层					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3487	010501001041	垫层	m3	13.15			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C15 碎石 GD40					
3488	010501004011	满堂基础（油灌基床）	m3	26.53			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C30 碎石 GD40					
3489	010503001025	基础梁（围堰）	m3	2.21			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3490	010503004045	圈梁（操作井）	m3	1.79			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3491	010504001012	直形墙（操作井）	m3	10.3			
		混凝土种类:防水商品砼 防水等级P6					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3492	010505003010	平板（操作井）	m3	2.05			
		混凝土种类:防水商品砼 防水等级P6					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3493	010515001114	现浇构件钢筋	t	1.491			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内					
3494	010515001115	现浇构件钢筋	t	6.032			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上					
3495	010516002011	铁件 预埋铁件	t	0.16			
		部位: 操作井爬梯、挂勾					
		A.7 屋面及防水工程					
3496	010903004001	墙面变形缝	m	44.8			
		止水带材料种类:300*3钢板止水带					
		A.9 楼地面工程					
3497	011102003001	罐区地坪做步道砖	m²	56			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		做法详11ZJ902第69页做法1					
		60厚透水砖细砂填缝					
		30厚粗砂					
		150厚碎石粉垫层，加7%水泥					
		素土夯实					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3498	桂011701009001	钢管现浇混凝土运输道 满堂基础 6m内	m²	108.38			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3499	011702001089	基础垫层	m²	6.23			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3500	011702001090	油灌基床	m²	13.28			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3501	011702005025	基础梁	m²	18.43			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3502	011702008036	圈梁（操作井）	m²	1.79			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3503	011702011015	直形墙（操作井）	m²	115.84			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3504	011702016010	平板（操作井）	m²	0.64			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
	011703	垂直运输					
3505	011703001036	建筑物垂直运输	m²	108.38			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3506	011705001060	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
3507	011705001061	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区加油站新建工程-加油站附属工程土建					
		分部分项工程					
3508	010101004033	挖基坑土方	m3	27.47			
		部位：集液罐池					
		土壤类别:三类土					
		挖土深度:2m以内					
3509	010103001065	回填方	m3	22.22			
		部位：集液罐池					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		密实度要求:满足设计要求及规范					
		填方材料品种:原土回填					
3510	010103002045	余土弃置	m3	5.25			
		运距:4km					
3511	桂010103003047	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	5.25			
		运距:1km					
		A.3 砌筑工程					
3512	010401004008	多孔砖墙（消防五大件）	m3	2.57			
		砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 240×115×90					
		墙厚: 180mm					
		砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5					
3513	010401011009	砖砌电（仪）缆井	座	1			
		井截面、深度:（长*宽*高）1080*1080*800					
		砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 240×115×53					
		垫层材料种类、厚度:10厚C15混凝土					
		井盖种类、规格:8厚C20混凝土井盖					
		砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆					
		井壁抹灰:10厚1:2.5水泥砂浆					
		含挖填土方					
3514	桂010401015001	砖砌油水分离池	座	1			
		砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 240×115×53					
		底板混凝土种类、强度等级:200厚C30钢筋混凝土 φ 10@200双层又向					
		盖板种类、规格:φ 22@100网格钢筋盖板					
		砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆					
		井壁抹灰:15厚1:2水泥砂浆					
		含挖填土方					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3515	010501001042	垫层	m3	1.85			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C15 碎石 GD40					
		部位: 通气管道固定支座、集液罐池					
3516	010501006002	设备基础	m3	0.12			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位: 通气管道固定支座					
3517	010501006003	设备基础	m3	3.19			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		部位：加油岛					
3518	010501003026	独立基础	m3	8.95			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：12米双柱基础					
3519	010502001029	矩形短柱	m3	2.4			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：短柱					
3520	010503004046	C25砼圈梁	m3	0.49			
		部位：消防五大件					
3521	010505003011	C25砼平板	m3	0.34			
		部位：消防五大件					
3522	040601006001	现浇混凝土池底	m3	0.64			
		混凝土种类:防水商品砼 防水等级P6					
		混凝土种类、强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：集液罐池					
3523	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	m3	2.13			
		混凝土种类:防水商品砼 防水等级P6					
		混凝土种类、强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：集液罐池					
3524	010515001116	现浇构件钢筋	t	0.145			
		钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内					
3525	010515001117	现浇构件钢筋	t	0.01			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内					
3526	010515001118	现浇构件钢筋	t	0.895			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上					
3527	010516002012	预埋铁件	t	0.045			
3528	010516001003	12米双柱基础地脚螺栓	t	0.15			
		规格:M30					
		A.6 金属结构工程					
3529	010606012001	活动检修塔	t	0.749			
		钢材品种、规格:Q235型材					
		安装高度:5.05米					
		刷银白色漆两遍、红丹防锈漆一遍					
3530	010605002001	钢板包边	m²	28.1			
		φ40不锈钢工业管，内填炒干砂					
		3mm厚钢板围边S11喷漆					
		部位：加油岛					
		A.9 楼地面工程					
3531	011102003002	块料楼地面	m²	11.98			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		300*300黑色压光釉面防滑砖					
		20厚1:4水泥砂浆					
		素水泥浆擦缝					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3532	011702001091	垫层	m²	2.68			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3533	011702001092	设备基础模板	m²	28.84			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3534	011702001093	12米双柱基础模板	m²	10.03			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3535	011702002045	矩形短柱	m²	10.8			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6m以内					
3536	011702008037	圈梁	m²	72.57			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6m以内					
3537	011702016011	平板	m²	8.57			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6m以内					
3538	011702016012	集液罐池底板模板	m²	1.6			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3539	011702011016	集液罐池壁模板	m²	21.28			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区加油站新建工程-加油站围墙工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
3540	010101003089	挖沟槽土方	m3	80.5			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:带形基础					
		挖土深度:2米以内					
3541	010103001066	回填方	m3	49.5			
		密实度:满足设计要求及规范					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		填方来源:原土回填					
3542	010103002046	余土弃置	m3	31			
		废弃料品种:非利用土方					
		运距: 4km					
3543	桂010103003048	土（石）方运输增（减） m3 • km	m3 • km	31			
		挖土、借土、弃土:弃土					
		运距: 1km					
		A. 3 砌筑工程					
3544	010401012024	240mm多孔砖围墙	m3	10.31			
		砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖多孔 240×115×90					
		砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3545	010501001043	垫层	m3	4			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C15 碎石 GD40					
3546	010501003027	带形基础	m3	15			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3547	010502002032	构造柱	m3	2.94			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3548	010503004047	圈梁	m3	2.17			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3549	010507005028	压顶	m3	0.31			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3550	010515001119	现浇构件钢筋	t	0.131			
		钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内					
3551	010515001120	现浇构件钢筋	t	0.365			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上					
3552	010802001005	铁门	m²	3.15			
		A. 10 墙、柱面工程					
3553	011202001002	柱面一般抹灰	m²	24.19			
		12厚1:3水泥砂浆					
		8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平					
3554	011203001001	零星项目一般抹灰	m²	60			
		12厚1:3水泥砂浆					
		8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平					
3555	011203001002	零星项目一般抹灰	m²	4.22			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		12厚1:3水泥砂浆					
		8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平					
		A.14 其他装饰工程					
3556	050307006006	铸铁花件围墙栏杆	m	43.7			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3557	011702001094	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	10			
3558	011702001095	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	50			
3559	011702003036	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	44.06			
3560	011702008038	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	18.08			
3561	011702028030	压顶、扶手 木模板木支撑	m	7.04			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3562	011705001062	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
3563	011705001063	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区加油站新建工程-加油站总平道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
3564	040202001006	路床槽整形 路床 碾压检验	m²	4901			
3565	040202012001	300厚毛石垫层	m²	4901			
3566	040202011001	100厚碎石垫层	m²	4901			
3567	040203007006	25cm水泥混凝土面层	m²	4901			
		混凝土强度等级:C25（碎石、中砂）					
		混凝土种类:商品砼					
		嵌缝材料:沥青玛蹄脂					
		含路面模板、锯缝机锯缝、伸缩缝设置、塑料膜养生、路面刻纹、路面清扫					
3568	040901001007	现浇构件钢筋	t	3.269			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
3569	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
3570	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区线外加油站新建工程-加油站附属工程土建					
		分部分项工程					
3571	010101004034	挖基坑土方	m³	27.47			
		部位:集液罐池					
		土壤类别:三类土					
		挖土深度:2m以内					
3572	010103001067	回填方	m³	22.22			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		部位：集液罐池					
		密实度要求:满足设计要求及规范					
		填方材料品种:原土回填					
3573	010103002047	余土弃置	m3	5.25			
		运距:4km					
3574	桂010103003049	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	5.25			
		运距:1km					
		A.3 砌筑工程					
3575	010401004009	多孔砖墙（消防五大件）	m3	2.57			
		砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 240×115×90					
		墙厚：180mm					
		砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5					
3576	010401011010	砖砌电（仪）缆井	座	1			
		井截面、深度：（长*宽*高）1080*1080*800					
		砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 240×115×53					
		垫层材料种类、厚度:10厚C15混凝土					
		井盖种类、规格:8厚C20混凝土井盖					
		砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆					
		井壁抹灰:10厚1:2.5水泥砂浆					
		含挖填土方					
3577	桂010401015002	砖砌油水分离池	座	2			
		砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 240×115×53					
		底板混凝土种类、强度等级:200厚C30钢筋混凝土 φ 10@200双层又向					
		盖板种类、规格:φ 22@100网格钢筋盖板					
		砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆					
		井壁抹灰:15厚1:2水泥砂浆					
		含挖填土方					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3578	010501001044	垫层	m3	1.85			
		混凝土种类:					
		混凝土强度等级:C15 碎石 GD40					
		部位：通气管道固定支座、集液罐池					
3579	010501006004	设备基础	m3	0.12			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：通气管道固定支座					
3580	010501006005	设备基础	m3	4.78			
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
		部位：加油岛					
3581	010501003028	独立基础	m3	8.95			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：12米双柱基础					
3582	010502001030	矩形短柱	m3	2.4			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：短柱					
3583	010503004048	C25砼圈梁	m3	0.49			
		部位：消防五大件					
3584	010505003012	C25砼平板	m3	0.34			
		部位：消防五大件					
3585	040601006002	现浇混凝土池底	m3	0.64			
		混凝土种类:防水商品砼 防水等级P6					
		混凝土种类、强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：集液罐池					
3586	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	m3	2.13			
		混凝土种类:防水商品砼 防水等级P6					
		混凝土种类、强度等级:C30 碎石 GD40					
		部位：集液罐池					
3587	010515001121	现浇构件钢筋	t	0.145			
		钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内					
3588	010515001122	现浇构件钢筋	t	0.01			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内					
3589	010515001123	现浇构件钢筋	t	0.895			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上					
3590	010516002013	预埋铁件	t	0.045			
3591	010516001004	12米双柱基础地脚螺栓	t	0.15			
		规格:M30					
		A.6 金属结构工程					
3592	010606012002	活动检修塔	t	0.749			
		钢材品种、规格:Q235型材					
		安装高度:5.05米					
		刷银白色漆两遍、红丹防锈漆一遍					
3593	010605002002	钢板包边	m²	42.14			
		φ 40不锈钢工业管，内填炒干砂					
		3mm厚钢板围边S11喷漆					
		部位：加油岛					
		A.9 楼地面工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3594	011102003003	块料楼地面	m²	17.97			
		300*300黑色压光釉面防滑砖					
		20厚1:4水泥砂浆					
		素水泥浆擦缝					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3595	011702001096	垫层	m²	2.68			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3596	011702001097	设备基础模板	m²	42.88			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3597	011702001098	12米双柱基础模板	m²	10.03			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3598	011702002046	矩形短柱	m²	10.8			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6m以内					
3599	011702008039	圈梁	m²	72.57			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6m以内					
3600	011702016013	平板	m²	8.57			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6m以内					
3601	011702016014	集液罐池底板模板	m²	1.6			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3602	011702011017	集液罐池壁模板	m²	21.28			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区线外加油站新建工程-线外加油站油灌区土建工程					
		分部分项工程					
3603	010101004035	挖基坑土方	m3	711.37			
		土壤类别:三类土					
		挖土深度:5m以内					
		运距:4km					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3604	桂010103003050	土（石）方运输增（减）m ³ ·km	m ³ · km	711.37			
		挖土、借土、弃土:弃土					
		运距:1km					
3605	010103001068	回填级配碎石	m ³	431.1			
		密实度要求:满足设计要求及规范					
		填方材料品种:级配砂粒（粒径3~12mm）， 其中3~5mm的材料占30%，7~12mm的材料占 70%					
		运距:4km					
3606	桂010103003051	回填碎石运输增（减）m ³ ·km	m ³ · km	431.1			
		挖土、借土、弃土:碎石					
		运距:1km					
		A.3 砌筑工程					
3607	010401012025	零星砌砖	m ³	6.64			
		部位:油灌区围堰					
		砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多 孔砖 240×115×90					
		砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆					
3608	010404001006	垫层	m ³	39.63			
		300厚中粗砂垫层					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3609	010501001045	垫层	m ³	13.15			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C15 碎石 GD40					
3610	010501004012	满堂基础（油灌基床）	m ³	26.53			
		混凝土种类:商品砼 泵送					
		混凝土强度等级:C30 碎石 GD40					
3611	010503001026	基础梁（围堰）	m ³	2.21			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3612	010503004049	圈梁（操作井）	m ³	1.79			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3613	010504001013	直形墙（操作井）	m ³	10.3			
		混凝土种类:防水商品砼 防水等级P6					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3614	010505003013	平板（操作井）	m ³	2.05			
		混凝土种类:防水商品砼 防水等级P6					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3615	010515001124	现浇构件钢筋	t	1.491			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3616	010515001125	现浇构件钢筋	t	6.032			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上					
3617	010516002014	铁件 预埋铁件	t	0.16			
		部位：操作井爬梯、挂勾					
		A.7 屋面及防水工程					
3618	010903004002	墙面变形缝	m	44.8			
		止水带材料种类:300*3钢板止水带					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3619	桂011701009002	钢管现浇混凝土运输道 满堂基础 6m内	m²	108.38			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3620	011702001099	基础垫层	m²	6.23			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3621	011702001100	油灌基床	m²	13.28			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3622	011702005026	基础梁	m²	18.43			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3623	011702008040	圈梁（操作井）	m²	1.79			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3624	011702011018	直形墙（操作井）	m²	115.84			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
3625	011702016015	平板（操作井）	m²	0.64			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
	011703	垂直运输					
3626	011703001037	建筑物垂直运输	m²	108.38			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3627	011705001064	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
3628	011705001065	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区线外加油站新建工程-围墙工程					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3629	010101003090	挖沟槽土方	m3	367.08			
		土壤类别:三类土					
		基础类型：带形基础					
		挖土深度:2米以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3630	010103001069	回填方	m ³	250.34			
		密实度:满足设计要求及规范					
		填方来源:原土回填					
3631	010103002048	余土弃置	m ³	116.74			
		废弃料品种:非利用土方					
		运距: 4km					
3632	桂010103003052	土(石)方运输增(减) m ³ • km	m ³ • km	116.74			
		挖土、借土、弃土:弃土					
		运距: 1km					
		A.3 砌筑工程					
3633	010401012026	240mm多孔砖围墙	m ³	123.09			
		砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖多孔 240×115×90					
		砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3634	010501001046	垫层	m ³	18.24			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C15 碎石 GD40					
3635	010501003029	带形基础	m ³	68.4			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3636	010502002033	构造柱	m ³	2.94			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3637	010503004050	圈梁	m ³	1.69			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3638	010507005029	压顶	m ³	0.31			
		混凝土种类:商品砼					
		混凝土强度等级:C25 碎石 GD40					
3639	010515001126	现浇构件钢筋	t	0.131			
		钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内					
3640	010515001127	现浇构件钢筋	t	0.365			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上					
		A.10 墙、柱面工程					
3641	011201001104	墙面一般抹灰	m ²	911.36			
		8厚1:2.5水泥砂浆					
		12厚1:3水泥砂浆					
3642	011202001003	柱面一般抹灰	m ²	24.19			
		6厚1:2.5水泥砂浆					
		14厚1:3水泥砂浆					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3643	011203001003	零星项目一般抹灰	m²	126.23			
		8厚1:2.5水泥砂浆					
		12厚1:3水泥砂浆					
		A.14 其他装饰工程					
3644	011503001001	铸铁围栏	m	33.7			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3645	桂011701001040	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	434.28			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3646	011702001101	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	45.6			
3647	011702001102	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	228			
3648	011702003037	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	44.06			
3649	011702008041	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	14.08			
3650	011702028031	压顶、扶手 木模板木支撑	m	195.04			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3651	011705001066	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
3652	011705001067	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区线外加油站新建工程--道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
3653	040202001007	路床槽整形 路床 碾压检验	m²	2941			
3654	040202012002	300厚毛石垫层	m²	2941			
3655	040202011002	100厚碎石垫层	m²	2941			
3656	040203007007	25cm水泥混凝土面层	m²	2941			
		混凝土强度等级:C25（碎石、中砂）					
		混凝土种类:商品砼					
		嵌缝材料:沥青玛蹄脂					
		含路面模板、锯缝机锯缝、伸缩缝设置、塑料膜养生、路面刻纹、路面清扫					
3657	040901001008	钢筋制作、安装 φ 10以上	t	3.864			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
3658	041106001003	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
3659	041106001004	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-箱泵一体化消防系统B-主体部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3660	010101002004	大开挖土方	m³	1763.6			
		土壤类别:三类土					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		基础类型:满堂基础					
		挖土深度:6m以内					
3661	010103001070	基础土方回填	m3	975.24			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
3662	010103002049	余方弃置	m3	788.38			
		1公里					
3663	桂010103003053	土(石)方运输增(减) m3·km	m3·km	7095.4			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3664	010501001047	C15混凝土垫层	m3	24.5			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3665	010501004013	C25混凝土满堂基础	m3	73.49			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P6					
3666	010503001027	C25混凝土基础梁	m3	24.4			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3667	010515001128	现浇构件钢筋	t	1.333			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以内螺纹钢					
3668	010515001129	现浇构件钢筋	t	8.675			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以上螺纹钢					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3669	011702001103	混凝土基础垫层	m²	6.29			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3670	011702001104	满堂基础	m²	18.87			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3671	011702005027	基础梁	m²	199.2			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3672	011705001068	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		崇左至水口高速公路崇左至龙州段-1#隧道 变电所-总平道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
3673	040204001006	人行道整形碾压	m²	167			
		部位：透水砖					
3674	040204002011	人行道透水砖铺设	m²	167			
		透水砖规格：20×10×6cm					
		30厚1：5干硬性水泥砂浆					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
3675	040305001027	人行道透水级配碎石垫层	m³	167			
		厚度：200厚					
3676	040305001028	人行道透水级配碎石垫层	m³	25.05			
		厚度：150厚					
		崇左至水口高速公路崇左至龙州段-2#隧道 变电所-总平道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
3677	040204001007	人行道整形碾压	m²	167			
		部位：透水砖					
3678	040204002012	人行道透水砖铺设	m²	167			
		透水砖规格：20×10×6cm					
		30厚1：5干硬性水泥砂浆					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
3679	040305001029	人行道透水级配碎石垫层	m³	167			
		厚度：200厚					
3680	040305001030	人行道透水级配碎石垫层	m³	25.05			
		厚度：150厚					
		崇左至水口高速公路崇左至龙州段-1#隧道 变电所-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3681	010101001034	平整场地	m²	248.04			
		土壤类别：三类土					
3682	010101004036	挖基坑土方	m³	339.58			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：独立基础					
		挖土深度：2m以内					
3683	010101003091	挖沟槽土方	m³	59.06			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：基础梁					
		挖土深度：2m以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3684	010103001071	基础土方回填	m3	318.03			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
3685	010103001072	室内回填	m3	84.33			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
3686	010103002050	购土回填	m3	3.72			
		1公里					
3687	桂010103003054	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	33.48			
		A.3 砌筑工程					
3688	010401001030	砖基础	m3	1.49			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
3689	010402001072	200厚砌块墙	m3	50.69			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
3690	010402001073	200厚女儿墙	m3	6.17			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
3691	010401012027	砌体空心部位灌芯	m3	2.99			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3692	010501001048	C15混凝土垫层	m3	20.09			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3693	010501004014	C25满堂基础	m3	7.98			
		部位:电缆沟底板					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3694	010501003030	C30混凝土独立基础	m3	34.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3695	010502001031	C30混凝土矩形柱	m3	12.01			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3696	010502002034	C25混凝土构造柱	m3	3.06			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3697	010503001028	C30混凝土基础梁	m3	11.84			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3698	010503004051	C25混凝土圈梁	m3	5.24			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3699	010503005030	C25混凝土过梁	m3	2			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3700	010503002015	C25混凝土矩形梁	m3	3.01			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3701	010503002016	C15混凝土支墩	m3	1.04			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3702	桂010507009004	C25混凝土电缆沟	m3	1.37			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3703	桂010507009005	C25混凝土栏板	m3	8.64			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3704	010505001029	C30混凝土有梁板	m3	46.94			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3705	010505007004	C30混凝土挑檐板	m3	2.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3706	010507005030	C25混凝土压顶	m3	1.5			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3707	010507001047	C15混凝土散水	m²	51.39			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3708	010507001048	C15混凝土坡道	m²	26.1			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3709	010515001130	现浇构件钢筋	t	0.223			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
3710	010515001131	现浇构件钢筋	t	7.028			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
3711	010515001132	现浇构件钢筋	t	11.12			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
3712	桂010515011022	砌体加固筋	t	0.245			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
3713	桂010516003009	钢筋电渣压力焊接	个	168			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
3714	010902001038	屋面1	m²	234.6			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
3715	010903003030	墙面砂浆防水(防潮)	m²	20.12			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
3716	011201001105	内墙面一般抹灰	m²	514.57			
		部位:所有内墙					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
3717	011201001106	外墙面一般抹灰	m²	295.8			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
3718	011201001107	女儿墙内侧一般抹灰	m²	39.8			
		20厚水泥砂浆					
3719	010607005017	墙面钢丝网加固	m²	194.53			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3720	桂011701002030	里脚手架	m²	117.37			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
3721	桂011701001041	外脚手架	m²	364.14			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
3722	011701006011	满堂脚手架	m²	213.23			
		1. 搭设高度:5.2m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
3723	桂011701011033	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	248.04			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3724	011702001105	混凝土基础垫层	m²	40.5			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3725	011702001106	满堂基础	m²	7.78			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3726	011702001107	独立基础	m²	68.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3727	011702002047	矩形柱	m²	114.88			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.45M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3728	011702003038	构造柱	m²	21.03			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.7M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3729	011702003039	构造柱	m²	13.45			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3730	011702005028	基础梁	m²	113.57			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3731	011702008042	圈梁	m²	59.96			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3732	011702006016	矩形梁	m²	28.96			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3733	011702021006	栏板	m²	102.55			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3734	011702025006	电缆沟零星柱墩	m²	15.66			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3735	011702026001	电缆沟	m²	23.95			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3736	011702009030	过梁	m²	25.85			
		模板材质:胶合板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3737	011702014032	有梁板	m²	355.56			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.05M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3738	011702023018	挑檐板	m²	37.95			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3739	011702028032	压顶	m	28			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3740	011702029040	散水	m²	51.39			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
3741	011702029041	坡道	m²	26.1			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
3742	011703001038	垂直运输	m²	248.04			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3743	011705001069	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-1#隧道 变电所-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
3744	030404017038	照明配电箱 AL	台	1			
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
		含箱内原件					
3745	030411001161	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	113.2			
3746	030411001162	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	127.7			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3747	030411006090	开关、插座接线盒	个	31			
	030409	防雷及接地装置					
3748	030409005047	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	110.54			
		沿女儿墙敷设					
3749	030409003034	避雷引下线	m	23.2			
		利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根 $\geq \phi 16$ 或四根 $\geq \phi 10$ 主筋通长焊接作为引下线					
3750	030409002041	接地母线 40X6镀锌扁钢	m	140.7			
3751	030409008065	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
3752	030409008066	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
3753	030414011033	接地装置调试 接地网	系统	1			
		崇左至水口高速公路崇左至龙州段-2#隧道变电所-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
3754	010101001035	平整场地	m ²	248.04			
		土壤类别:三类土					
3755	010101004037	挖基坑土方	m ³	339.58			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
3756	010101003092	挖沟槽土方	m ³	59.06			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
3757	010103001073	基础土方回填	m ³	318.03			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
3758	010103001074	室内回填	m ³	84.33			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
3759	010103002051	购土回填	m ³	3.72			
		1公里					
3760	桂010103003055	土（石）方运输增（减）m ³ ·km	m ³ ·km	33.48			
		A.3 砌筑工程					
3761	010401001031	砖基础	m ³	1.49			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆砌筑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3762	010402001074	200厚砌块墙	m3	50.69			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
3763	010402001075	200厚女儿墙	m3	6.17			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
3764	010401012028	砌体空心部位灌芯	m3	2.99			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3765	010501001049	C15混凝土垫层	m3	20.09			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3766	010501004015	C25满堂基础	m3	7.98			
		部位:电缆沟底板					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3767	010501003031	C30混凝土独立基础	m3	34.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3768	010502001032	C30混凝土矩形柱	m3	12.01			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3769	010502002035	C25混凝土构造柱	m3	3.06			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3770	010503001029	C30混凝土基础梁	m3	11.84			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3771	010503004052	C25混凝土圈梁	m3	5.24			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3772	010503005031	C25混凝土过梁	m3	2			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3773	010503002017	C25混凝土矩形梁	m3	3.01			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3774	010503002018	C15混凝土支墩	m3	1.04			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3775	桂010507009006	C25混凝土电缆沟	m3	1.37			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3776	桂010507009007	C25混凝土栏板	m3	8.64			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
3777	010505001030	C30混凝土有梁板	m3	46.94			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3778	010505007005	C30混凝土挑檐板	m3	2.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3779	010507005031	C25混凝土压顶	m3	1.5			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3780	010507001049	C15混凝土散水	m²	51.39			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土, 面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3781	010507001050	C15混凝土坡道	m²	26.1			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
3782	010515001133	现浇构件钢筋	t	0.223			
		钢筋种类、规格: HPB300 10以内圆钢					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3783	010515001134	现浇构件钢筋	t	7.028			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
3784	010515001135	现浇构件钢筋	t	11.12			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
3785	桂010515011023	砌体加固筋	t	0.245			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
3786	桂010516003010	钢筋电渣压力焊接	个	168			
		接头工艺：电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
3787	010902001039	屋面1	m²	234.6			
		做法详：不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（II型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
3788	010903003031	墙面砂浆防水(防潮)	m²	20.12			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
3789	011201001108	内墙面一般抹灰	m²	514.57			
		部位：所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
3790	011201001109	外墙面一般抹灰	m²	295.8			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
3791	011201001110	女儿墙内侧一般抹灰	m²	39.8			
		20厚水泥砂浆					
3792	010607005018	墙面钢丝网加固	m²	194.53			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
3793	桂011701002031	里脚手架	m²	117.37			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
3794	桂011701001042	外脚手架	m²	364.14			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
3795	011701006012	满堂脚手架	m²	213.23			
		1. 搭设高度:5.2m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
3796	桂011701011034	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	248.04			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
3797	011702001108	混凝土基础垫层	m²	40.5			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3798	011702001109	满堂基础	m²	7.78			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3799	011702001110	独立基础	m²	68.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3800	011702002048	矩形柱	m²	114.88			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.45M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3801	011702003040	构造柱	m²	21.03			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.7M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3802	011702003041	构造柱	m²	13.45			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3803	011702005029	基础梁	m²	113.57			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3804	011702008043	圈梁	m²	59.96			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3805	011702006017	矩形梁	m²	28.96			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3806	011702021007	栏板	m²	102.55			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3807	011702025007	电缆沟零星柱墩	m²	15.66			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3808	011702026002	电缆沟	m²	23.95			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3809	011702009031	过梁	m²	25.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3810	011702014033	有梁板	m²	355.56			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.05M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3811	011702023019	挑檐板	m²	37.95			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
3812	011702028033	压顶	m	28			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3813	011702029042	散水	m²	51.39			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
3814	011702029043	坡道	m²	26.1			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
3815	011703001039	垂直运输	m²	248.04			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
3816	011705001070	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-2#隧道 变电所-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
3817	030404017039	照明配电箱 AL	台	1			
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
		含箱内原件					
3818	030411001163	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	113.2			
3819	030411001164	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	127.7			
3820	030411006091	开关、插座接线盒	个	31			
	030409	防雷及接地装置					
3821	030409005048	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	110.54			
		沿女儿墙敷设					
3822	030409003035	避雷引下线	m	23.2			
		利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根≥φ 16或 四根≥φ 10主筋通长焊接作为引下线					
3823	030409002042	接地母线 40X6镀锌扁钢	m	140.7			
3824	030409008067	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
3825	030409008068	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
3826	030414011034	接地装置调试 接地网	系统	1			

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-收费站综合楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-下冻匝道收费站天棚-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-下冻匝道收费站天棚-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-柴油发电机房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价 措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-下冻收费站-柴油发电机房- 安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-下冻收费站-门卫房-土建部 分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-下冻收费站-门卫房-安装工 程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-下冻收费站-箱泵一体化消防 系统A-主体部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段水口主线收费站-总平电气工 程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段水口主线收费站-总平给排水 工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机 械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段水口主线收费站-总平围墙工 程						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价			
2	桂011801002001	检验试验配合费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段水口主线收费站-总平道路工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-1#宿舍楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-1#宿舍楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-2#宿舍楼-土建部分						

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口主线收费站-2#宿舍楼- 安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口主线收费站-柴油发电机 房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口主线收费站-柴油发电机 房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-食堂-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-食堂-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费))			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-收费站综合楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-收费站综合楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 及单价措施			

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工 费+机械费)			
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口主线收费站-收费天棚- 土建工程						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口主线收费站-收费天棚- 安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口主线收费站-门卫房-土 建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-门卫房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口主线收费站-箱泵一体化消防系统A-主体部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区-总平电气工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口 段水口服务区-总平给排水工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机械费)			
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段水口服务区-总平围墙工程						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段水口服务区-总平道路工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口服务区-场区交安						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项			

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2	桂041201002001	检验试验配合费	、单价措施 (人工费+机械费)			
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-服务楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-服务楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-维修车间-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-维修车间-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-加油站新建工程网架罩棚-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-加油站新建工程网架罩棚-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-线外加油站新建工程网架罩棚-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口服务区-线外加油站新建 工程网架罩棚-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口服务区-加油站新建工程 -站房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口服务区-加油站新建工程 -站房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
二		机械设备、热力设备工程、工业管道、刷油、防腐蚀、绝热、静置设备及金属结构				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-线外加油站新建工程-站房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区-线外加油站新建工程-站房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
二		机械设备、热力设备工程、工业管道、刷油、防腐蚀、绝热、静置设备及金属结构				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

[illegible]

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区加油站新建工程-加油站油灌区土建工程						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-水口服务区加油站新建工程-加油站附属工程土建						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段水口服务区加油站新建工程-加油站围墙工程						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

[illegible]

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口服务区线外加油站新建 工程--道路工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机 械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-水口服务区-箱泵一体化消防 系统B-主体部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路崇左至龙州 段-1#隧道变电所-总平道路工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机 械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 (二工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路崇左至龙州 段-2#隧道变电所-总平道路工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机 械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路崇左至龙州 段-1#隧道变电所-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口 段-1#隧道变电所-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、 消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路崇左至龙州 段-2#隧道变电所-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程 （二工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-2#隧道变电所-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工费+机械费)			
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

税 前 项 目 招 标 工 程 量 清 单

工程名称: 龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口段 水口主线收费站-总平给排水工程							
1	070103002004	水塔 详见图集04S802-2/105 水箱：200m3/30m(45°) 含钢筋混凝土、挖土方、技术措施、装饰装修、钢结构、栏杆、预埋铁件、管道材料等	座	1.000			
2	030109001004	埋底消防一体化泵站 Q=15L/S H=50m 含：1、装配式BDF不锈钢水箱 1台，规格：8000*6000*3000(H)，有效容积108m3，内衬无焊接不锈钢，水箱底板厚4.4mm，水箱侧板厚3.4mm，水箱顶板厚3mm 2、室外消火栓主泵 2台，型号：Q=15L/S H=50m N=1.5kw 3、室外消防稳压泵 2台，型号：Q=1L/S H=60m N=2.5kw 4、排污泵 2台，型号：Q=40m3/h H=15m N=4kw 5、水泵控制箱 1台 6、气压罐 1台 7、通气管 2个 8、轴流风机φ 350 2台 9、压力开关 1个，液位浮球 1个 10、含运费，水箱安装的所有配件及进水、出水管道、阀门、仪表、线路等	台	1.000			
崇左至水口高速公路龙州至水口段 水口服务区-总平给排水工程							
1	030109001005	地埋式消防一体化泵站 1、水箱高3米，地埋式 2、消防水箱总立方数：440m3，设备运行负荷500吨。 3、设备地埋式消防一体化泵站，包括：装备式BDF不锈钢水箱15000*12000*3000mm(H)，内衬无焊接不锈钢sus304-2B，水箱底板厚3mm，水箱侧板厚3.4mm，水箱顶板厚3mm。地埋水箱外部需涂刷防除沥青。 4、含消防一体化设备，设备型号及参数：Q=30L/s，H=50m 5、箱内备配2台（一备一用）室外消火栓主泵（干式电机并用消防泵），设备型号及参数：Q=50L/s，H=70m，N=22kw。 6、箱内备配2台（一备一用）喷淋主泵，设备型号及参数：Q=25L/s，H=80m，N=30kw。	套	1.000			

税 前 项 目 招 标 工 程 量 清 单

工程名称:龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		7、箱内备配2台（一备一用）室外消防稳压泵，设备型号及参数：Q=1L/s，H=60m，N=2.2kw。 8、箱内备配2台（一备一用）排污泵，设备型号及参数：Q=40m3/h，H=15m，N=4kw。 9、含各个设备配电箱 10、水箱内装有投入式液位计，在控制柜显示消防水箱（池）的高、低水位及正常水位。 11、消防水泵具有手动启停和自动启泵的功能，消防水泵控制柜平时处于自动启泵状态，根据由稳压泵设置的压力控制。 12、设备厂家制作的一体化设备需预留直通水池的检修口作为消防车取水口使用。 13、含所需管配件等，具体详见施工图等					
崇左至水口高速公路龙州至水口段 水口服务区-总平围墙工程							
1	011407001005	外墙面喷刷涂料 水性弹性外墙涂料，弹性一底二面，八至十年保质	m²	345.600			
崇左至水口高速公路龙州至水口段 -水口服务区-加油站新建工程-站房-安装工程							
		B9 气站油罐安装					
1	030308001001	0#柴油FF双层储罐 V01 V=30m3 工作压力：常压；工作温度：常温 规格：?2490x10970x内层7mm，封头壁厚：8mm，外层：罐体和封头壁厚大于4mm 喷砂除锈 防腐保护层：沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚乙烯工业膜 包含SF双层油罐、SF双层油罐测漏系统及其配套备用零、部件及全部技术文件以及运输、安装	台	1.000			
2	030308001002	0#柴油FF双层储罐 V02 V=30m3 工作压力：常压；工作温度：常温 规格：?2490x10970x内层7mm，封头壁厚：8mm，外层：罐体和封头壁厚大于4mm 喷砂除锈 防腐保护层：沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚乙烯工业膜 包含SF双层油罐、SF双层油罐测漏系统及其配套备用零、部件及全部技术文件以及运输、安装	台	1.000			

税 前 项 目 招 标 工 程 量 清 单

工程名称: 龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
3	030308001003	97#汽油FF双层储罐 V03 V=30m3 工作压力: -0.1~0.2MPa 工作温度: 常温 规格: ?2490x10970x内层7mm, 封头壁厚: 8mm, 外层: 罐体和封头壁厚大于4mm 喷砂除锈 防腐保护层: 沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙烯工业膜 包含SF双层油罐、SF双层油罐测漏系统及其配套备用零、部件及全部技术文件以及运输、安装	台	1.000			
4	030308001004	93#汽油FF双层储罐 V04 V=30m3 工作压力: -0.1~0.2MPa 工作温度: 常温 规格: ?2490x10970x内层7mm, 封头壁厚: 8mm, 外层: 罐体和封头壁厚大于4mm 喷砂除锈 防腐保护层: 沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙烯工业膜 包含SF双层油罐、SF双层油罐测漏系统及其配套备用零、部件及全部技术文件以及运输、安装	台	1.000			
		B9 加油机					
5	030113007001	双枪潜油泵加油机J01/J03/J04 含加油机采用IC卡燃油加油机 自带真空泵 具有加油、计税、管理等功能, 加油机的加油枪采用自封式加油枪 标准输油量: Q=0~50L/min 包含加油机体、运输、安装、调试	台	2.000			
6	030113007002	四枪潜油泵加油机J02/J05/J06 含加油机采用IC卡燃油加油机 自带真空泵 具有加油、计税、管理等功能, 加油机的加油枪采用自封式加油枪 标准输油量: Q=0~50L/min 包含加油机体、运输、安装、调试	台	2.000			
7	030109008001	潜油泵 P01~P04 Q=200L/min P=2.0HP 380V 防爆电机 Exd IIBT4 包含安装费、调试费	台	4.000			
崇左至水口高速公路龙州至水口段 -水口服务区-线外加油站新建工程 -站房-安装工程							
		B9 气站油罐安装					
1	030308001005	0#柴油FF双层储罐 V01 V=30m3	台	1.000			

税 前 项 目 招 标 工 程 量 清 单

工程名称: 龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		工作压力：常压；工作温度：常温 规格：?2490x10970x内层7mm，封头壁厚：8mm，外层：罐体和封头壁厚大于4mm 喷砂除锈 防腐保护层：沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙烯工业膜 包含SF双层油罐、SF双层油罐测漏系统及其配套备用零、部件及全部技术文件以及运输、安装					
2	030308001006	0#柴油FF双层储罐 V02 V=30m3 工作压力：常压；工作温度：常温 规格：?2490x10970x内层7mm，封头壁厚：8mm，外层：罐体和封头壁厚大于4mm 喷砂除锈 防腐保护层：沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙烯工业膜 包含SF双层油罐、SF双层油罐测漏系统及其配套备用零、部件及全部技术文件以及运输、安装	台	1.000			
3	030308001007	97#汽油FF双层储罐 V03 V=30m3 工作压力：-0.1~0.2MPa 工作温度：常温 规格：?2490x10970x内层7mm，封头壁厚：8mm，外层：罐体和封头壁厚大于4mm 喷砂除锈 防腐保护层：沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙烯工业膜 包含SF双层油罐、SF双层油罐测漏系统及其配套备用零、部件及全部技术文件以及运输、安装	台	1.000			
4	030308001008	93#汽油FF双层储罐 V04 V=30m3 工作压力：-0.1~0.2MPa 工作温度：常温 规格：?2490x10970x内层7mm，封头壁厚：8mm，外层：罐体和封头壁厚大于4mm 喷砂除锈 防腐保护层：沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙烯工业膜 包含SF双层油罐、SF双层油罐测漏系统及其配套备用零、部件及全部技术文件以及运输、安装	台	1.000			
		B9 加油机					
5	030113007003	双枪潜油泵加油机J01/J03/J04	台	3.000			

税前项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程(二工区)

[illegible]

税前项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（二工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1	011407001006	水性弹性外墙涂料 一底二涂，6-8年保质，国产	m²	88.410			
崇左至水口高速公路龙州至水口段 -水口服务区线外加油站新建工程- 加油站附属工程土建							
1	070205001003	集液罐池盖板 1.0mm厚304亚光不锈钢板，龙骨使用25*25*2的热镀锌方管 含井盖制作安装、滑轮、轨道 含井盖除锈、颜色喷漆	m²	20.480			
2	011404002002	卸油口、消防器材及消防沙箱不锈钢盖板 材料：1mm不锈钢板盖板（304材质） 含液压杆，滑轮，轨道，拉手，盖板制作安装及烤面漆	m²	10.210			
3	010802001006	计量柜钢铁防盗门 材料：1mm不锈钢板盖板（304材质） 规格：1200mm*1400mm	m²	1.680			
4	010802001007	消防五大件沙漏口 材料：1mm不锈钢板盖板（304材质） 规格600mm*350mm 不锈钢门喷灰色漆	m²	0.420			
崇左至水口高速公路龙州至水口段 水口服务区线外加油站新建工程- 线外加油站油灌区土建工程							
1	070205001004	操作井盖板 1.0mm厚304亚光不锈钢板，龙骨使用25*25*2的热镀锌方管 含井盖制作安装、滑轮、轨道 含井盖除锈、颜色喷漆	m²	32.000			
崇左至水口高速公路龙州至水口段 -水口服务区线外加油站新建工程- 围墙工程							
1	011407001007	水性弹性外墙涂料 一底二涂，6-8年保质，国产	m²	1061.780			
		合 计					

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

招标人二工区限价供应材料一览表

序号	材料名称	规格	单位	数量	供应单价 (元)	总价	供应地点
1	螺纹钢	HRB400 10以内(综合)	t	356.972	3135	1119107.22	工地、卸车费投标人承担
2	螺纹钢	HRB400 10以上(综合)	t	1194.098	3070	3665880.86	工地、卸车费投标人承担
3	圆钢	HPB300 Φ 10以内(综合)	t	45.87	2990	137151.3	工地、卸车费投标人承担
4	圆钢	HPB300 Φ 10以上(综合)	t	17.59	3150	55408.5	工地、卸车费投标人承担
5	砼	C15	M ³	498.02	275.11	137010.2822	工地、不含泵送
6	砼	C20	M ³	127.44	285.14	36338.2416	工地、不含泵送
7	砼	C25	M ³	751.24	296.3	222592.412	工地、不含泵送
8	砼	C30	M ³	3237.25	301.98	977584.755	工地、不含泵送
9	砼	C35	M ³	3320.89	327.94	1089052.667	工地、不含泵送
10	砼	C40	M ³	764.86	350.94	268419.9684	工地、不含泵送
11	砼	C45	M ³	1312.42	373.82	490608.8444	工地、不含泵送
10	合计					8199155.05	

说明:

- 1、除上述材料外，其他材料由分包人自行采购。