

房建工程单价申报汇总表

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	单位工程名称	投标金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	龙州分公司		
1.2	龙州收费站、养护工区		
1.2	下冻收费站		
1.40	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：规费		
6	保险费		
6.1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险		
7	申报总价 $7=1+2+3+4+5+6$		

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州分公司-总平电气工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
1	030408003001	塑料管埋地敷设 PVC100	m	1482.2			
2	030408003002	塑料管埋地敷设 PVC80	m	485.67			
3	030408003003	塑料管埋地敷设 PVC50	m	502.16			
4	030408003004	塑料管埋地敷设 PVC40	m	422.54			
5	030408003005	塑料管埋地敷设 PVC20	m	1893.9			
6	030408001001	电力电缆敷设 YJV-4*120mm2	m	75.84			
7	030408001002	电力电缆敷设 YJV-4*95mm2	m	662.7			
8	030408001003	电力电缆敷设 YJV-4*70mm2	m	69			
9	030408001004	电力电缆敷设 YJV-4*35mm2	m	503.96			
10	030408001005	电力电缆敷设 NH-YJV22-3*16+2*10mm2	m	392.07			
11	030408001006	电力电缆敷设 NH-YJV-4*16mm2	m	127.25			
12	030411004001	电气配线 BV-4mm2	m	8041.3			
13	010101003001	挖填管沟土方	m3	1352.6			
		土壤类别：三类土					
14	030412009001	高杆灯 H=18m 4*1000W	套	4			
		含基础、钢筋制作安装					
15	030412008001	庭院灯 H=4m 60W	套	39			
		含基础、钢筋制作安装					
16	030409001001	垂直接地极 SC50 L=2500mm	根	43			
17	030409002001	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	1075			
18	桂030414019001	路灯照度试验	区域	43			
19	桂030413007001	强电人孔井	座	17			
		详见图集07SD101-8-第120~131页					
		含盖板、钢筋制作安装，含电缆井土方开挖、回填、弃运					
20	桂030413007002	弱电人孔井	座	11			
		详见图集07SD101-8-第120~131页					
		含盖板、钢筋制作安装，含电缆井土方开挖、回填、弃运					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
21	030408003006	塑料管埋地敷设 PVC50	m	5011			
22	030502007001	6芯室外多模光纤	m	256.73			
23	030502007002	4芯室外多模光纤	m	1413.6			
24	030502006001	布放电话线缆 HYA-100*(2*0.5)	m	1670.3			
25	030505005001	射频同轴电缆 SYV-75-9	m	1670.3			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州分公司-总平给排水工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
26	040101002001	挖沟槽土方	m3	1137.1			
		土壤类别:三类土					
27	040103001001	回填方	m3	1108.6			
28	040103002001	余方弃置	m3	28.51			
29	040103003001	土石方运输每增/减1km	m3·km	28.51			
		管网工程					
30	040501004001	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN100	m	241			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
31	040501004002	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN80	m	177.5			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
32	040501004003	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN65	m	90			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
33	040501004004	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN50	m	52.5			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
34	040501004005	钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安装 DN150	m	593			
		连接方式:热熔连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
35	040501004006	聚乙烯(PE)双壁波纹污水管及管件安装 DN400	m	148			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度≥8KN/m2					
		含管道闭水试验					
36	040501004007	聚乙烯(PE)双壁波纹污水管及管件安装 DN300	m	133.5			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度≥8KN/m2					
		含管道闭水试验					
37	040501004008	聚乙烯双壁波纹污水管及管件安装 DN200	m	15.5			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度≥8KN/m2					
		含管道闭水试验					
38	040502010001	室外地上式消火栓安装	个	6			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		型号:SS100/65-1.0					
39	040502009001	水表安装 DN100	个	1			
40	040502009002	水表安装 DN80	个	2			
41	040502009003	水表安装 DN65	个	1			
42	040502009004	水表安装 DN50	个	1			
43	040502005001	蝶阀安装 DN100	个	5			
44	040502005002	蝶阀安装 DN80	个	2			
45	040504002001	矩形钢筋混凝土立式蝶阀井 井径(1400×1400mm)，管径(150~200mm)，井室深(1.6m以内){水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	座	5			
46	040504002002	矩形钢筋混凝土水表井 井径(2150×1100mm)，管径(50~100mm)，井室深(1.4m以内){水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	座	5			
47	010401011001	混凝土模块式排水污水检查井 φ 1000	座	9			
		参照图集12S522/P19~31					
48	030225002001	地埋式污水处理设备	台	1			
		处理量10m3/h					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州分公司-围墙工程					
		分部分项工程					
		土石方工程					
49	010101003002	挖沟槽土方	m3	699.28			
		土壤类别:详见地质勘察报告					
		基础类型:条形基础					
50	010103001001	基础回填方	m3	548.4			
		密实度:满足设计要求及规范					
		填方来源:原土回填					
51	010103002001	余土弃置	m3	103.1			
		运距: 1KM					
52	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km	m3·km	103.1			
		运距: 1KM					
		A.3 砌筑工程					
53	010402001001	实体围墙	m3	226.69			
		砖品种、规格:混凝土空心砌块 390×190×190					
		砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5					
		墙体厚度:20cm					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
54	010501001001	混凝土垫层	m3	35.17			
		混凝土强度等级:C15					
		厚度: 100mm					
55	010501002001	带形基础	m3	57.1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土强度等级:C25					
56	010503004001	圈梁	m3	33.26			
		混凝土强度等级:C25					
57	010507005001	压顶	m3	19.51			
		部位：围墙					
		混凝土强度等级：C20					
58	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	1.996			
59	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	4.497			
		A. 10 墙、柱面工程					
60	桂011204007001	块料墙面	m²	357.28			
		面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙面砖 240×60					
61	011201001001	外墙面一般抹灰	m²	554.38			
		墙体类型：砖墙					
		12厚1:2.5水泥砂浆找平					
		刷素水泥浆一道					
		5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
		刷聚合物水泥浆一道					
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
62	011405001001	铁艺栏杆刷防锈漆	m²	1819.4			
		A. 14 其他装饰工程					
63	050307006001	铸铁花件围墙栏杆	m	554.38			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
64	011702001001	基础垫层	m²	175.84			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
65	011702001002	带形基础	m²	508.76			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
66	011702008001	圈梁	m²	332.63			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
67	011702028001	压顶	m	554.38			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
68	011705001001	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州分公司-道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
69	050201003001	混凝土预制块路缘石铺设	m	1656.1			
		规格:600*320*120mm					
		详见图集12J003, 第C6页节点5A					
70	050201003002	混凝土预制块侧石铺设	m	1022.2			
		规格:600*320*120mm					
		详见图集12J003, 第C6页节点5A					
71	040204001001	人行道整形碾压	m²	1325.4			
72	040204002001	人行道块料铺设	m²	1325.4			
		透水砖规格:20×10×6cm					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
73	040305001001	人行道透水级配碎石垫层	m3	198.82			
		厚度:150厚					
74	040305001002	人行道透水级配碎石垫层	m3	265.09			
		厚度:200厚					
75	040204002002	停车位块料铺设	m²	1242			
		嵌草砖规格:20×10×6cm					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
76	040305001003	停车区嵌草砖天然级配碎砾石垫层	m3	372.6			
		厚度:300厚					
77	040305001004	停车区混凝土垫层	m3	124.2			
		100厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土					
78	040202001001	路床槽整形 路床 碾压检验	m²	6456.1			
		基土碾压密实, 压实系数≥0.93					
79	010404001001	25mm粗砂 垫层	m3	160.61			
80	040305001005	天然级配砂石垫层	m3	6392.8			
		厚度:300厚					
81	040203007001	220厚C25混凝土面层	m²	6329.5			
		嵌缝材料:沥青玛蹄脂					
		含路面模板、锯缝机锯缝、伸缩缝设置、塑料膜养生、路面刻纹、路面清扫					
		运动场					
82	010101004001	挖基坑土方	m3	57.8			
		土壤类别:详见地质勘察报告					
		基础类型:独立基础					
83	010103001002	基础回填方	m3	49.7			
		密实度:满足设计要求及规范					
		填方来源:原土回填					
84	010103002002	余土弃置	m3	8.1			
		运距: 1KM					
85	桂010103003002	土方运输增(减) m3·km	m3·km	8.1			
		运距: 1KM					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
86	010501001002	混凝土垫层	m ³	2.79			
		混凝土强度等级:C15					
		厚度:100mm					
		含模板制作					
87	010501003001	独立基础	m ³	5.31			
		混凝土强度等级:C20					
		含模板制作					
88	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	15.96			
89	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	47.88			
90	010515001003	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.216			
91	010515001004	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以上	t	0.253			
92	010607004001	运动场网围	m ²	519			
93	040205003001	运动场网围立杆	m	171			
94	040203009001	13厚塑胶场地面层	m ²	1785			
95	040308001001	30厚沥青砂浆	m ²	1785			
96	040203006001	40厚中粒沥青混凝土	m ²	1785			
97	040202004001	300厚三七灰土垫层	m ³	535.5			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-1#宿舍楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
98	010101001001	平整场地	m ²	154.1			
		土壤类别:三类土					
99	010101002001	挖一般土方	m ³	1051.9			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:筏板基础					
		挖土深度:4.6m以内					
100	010103001003	基础土方回填	m ³	956.75			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
101	010103002003	余土弃置	m ³	95.13			
		1公里					
102	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	856.17			
		A.3 砌筑工程					
103	010401001001	砖基础	m ³	3.64			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
104	010402001002	200厚砌块墙	m ³	56.88			
		部位:±0.00以上外墙					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
105	010402001003	200厚砌块墙	m3	29.5			
		部位：±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
106	010402001004	100厚砌块墙	m3	0.33			
		部位：±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
107	010401012001	砌体空心部位灌芯	m3	2.43			
		部位：外墙距地600高，内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
108	010501001003	C15混凝土垫层	m3	10.59			
		部位：基础底					
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
109	010501004001	C35混凝土满堂基础无梁式	m3	84.54			
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
110	010502002001	C30混凝土构造柱	m3	10.16			
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
111	010503004002	C30混凝土圈梁（反边）	m3	2.53			
		混凝土种类：商品砼					
		0.1887骨料：中砂、碎石					
112	010503005001	C30混凝土过梁	m3	0.57			
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
113	010504001001	C35混凝土直形墙	m3	17.39			
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
114	010505001001	C35混凝土有梁板	m3	152.42			
		混凝土种类：商品砼					
		骨料：中砂、碎石					
115	010506001001	C35混凝土直形楼梯	m²	36			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		梯板厚度：110mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
116	010507001001	C15混凝土散水	m²	49.05			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
117	010507004001	C15混凝土台阶	m³	0.64			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
118	010515001005	现浇构件钢筋	t	8.715			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
119	010515001006	现浇构件钢筋	t	11.861			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
120	010516003001	机械连接	个	351			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					
121	010516002001	铁件	t	0.078			
		预埋铁件制作与安装					
		A.7 屋面及防水工程					
122	010902001001	屋面卷材防水	m²	180.3			
		做法详见：11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯毡胎体）（上）					
		20厚1：3水泥砂浆找平层					
123	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m²	12.14			
		部位：室内地坪下约0.06m处					
		20厚1:2水泥砂浆加2%~5%防水粉					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
124	011001001001	保温隔热屋面	m²	154.1			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
125	011001001002	保温隔热屋面	m²	154.1			
		最薄20厚1：8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A.9 楼地面工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
126	011101003001	细石混凝土屋面	m²	154.1			
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		A. 10 墙、柱面工程					
127	011201001002	墙面一般抹灰	m²	940.61			
		部位:除卫生间以外墙面					
		5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆					
		9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
128	011201001003	墙面一般抹灰	m²	398.14			
		部位:卫生间墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
129	桂011701002001	里脚手架	m²	731.56			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
130	桂011701001001	外脚手架	m²	269.21			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
131	桂011701011001	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	324.7			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
132	011702001005	混凝土基础垫层	m²	10.38			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
133	011702001006	无梁式筏板基础	m²	53.52			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
134	011702011001	直形墙	m²	136.55			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
135	011702003001	构造柱	m²	110.49			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
136	011702008002	圈梁(反边)	m²	16.65			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
137	011702009001	过梁	m²	9.78			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
138	011702014001	有梁板	m²	540.37			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
139	011702024001	楼梯	m²	36			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
140	011702027001	台阶	m²	2.92			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011703	垂直运输					
141	011703001001	垂直运输	m²	324.7			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
142	011705001002	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
143	011705001003	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-1#宿舍楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
144	030404017001	APM总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:落地安装					
145	030411006001	开关、插座接线盒	个	127			
146	030411006002	普通接线盒	个	50			
147	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	274.84			
148	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	444.87			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
149	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	36.32			
150	030411001004	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	8.99			
151	010101003003	挖填管沟土方	m3	5.75			
		土壤类别：三类土					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
152	030411006003	插座接线盒	个	36			
153	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	24.3			
154	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	326.31			
		B4 防雷及接地装置					
155	030409005001	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	76.59			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
156	030409005002	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	34.57			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
157	030409002002	接地母线	m	82.99			
		1. 利用基础钢筋做接母线					
158	030409003001	避雷引下线	m	52			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
159	030409008001	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
160	030409008002	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
161	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
162	031001006001	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接）DN40 PN=1.25MPa	m	3.45			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
163	031001006002	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接）DN25 PN=1.25MPa	m	15.8			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
164	031001006003	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接）DN20 PN=1.25MPa	m	8.18			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					
165	031001006004	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接）DN15 PN=1.25MPa	m	41.36			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:冷水					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
166	031001006005	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件(热熔连接) DN20	m	8.9			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
167	031001006006	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件(热熔连接) DN15	m	51.12			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:热水					
168	031003013001	螺纹水表 DN25	组	4			
		含表前截止阀					
		连接方式: 螺纹连接					
169	031001006007	PVC-U承插塑料排水管及管件安装(粘接连接) dn110	m	35.76			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:污水					
170	031001006008	PVC-U承插塑料排水管及管件安装(粘接连接) dn75	m	15.06			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:污水					
171	031001006009	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接) dn50	m	16.28			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:污水					
172	桂031003022001	阻火圈 DN100	个	2			
173	桂031003022002	阻火圈 DN75	个	1			
174	010101003004	挖填管沟土方	m3	6.24			
		土壤类别: 三类土					
175	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	个	4			
176	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 DN75	个	4			
177	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	2			
178	031002003004	过楼板塑料套管制作、安装 DN25	个	4			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-2#宿舍楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
179	010101001002	平整场地	m²	382.73			
		土壤类别:三类土					
180	010101004002	挖基坑土方	m3	3579.4			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
181	010101003005	挖沟槽土方	m3	6.82			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		挖土深度:2m以内					
182	010103001004	基础土方回填	m3	1469.6			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
183	010103002004	余土弃置	m3	2116.7			
		1公里					
184	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m3·km	m3·km	19050			
	0102	地基处理与边坡支护工程					
185	010201001001	换填垫层	m3	1933			
		人工级配砂石换填,厚度h=4.5m					
		施工工艺参结施图纸					
		A.3 砌筑工程					
186	010401001002	砖基础	m3	9.05			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
187	010402001005	200厚砌块墙	m3	198.77			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级:MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
188	010402001006	200厚砌块墙	m3	111.68			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级:MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
189	010402001007	100厚砌块墙	m3	1.49			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级:MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
190	010401012002	砌体空心部位灌芯	m3	6.03			
		部位:外墙距地600高,内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
191	010501001004	C15混凝土垫层	m3	26.29			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
192	010501003002	C30混凝土独立基础	m3	113.99			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
193	010502001001	C30混凝土矩形柱	m3	79.02			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
194	010502002002	C25混凝土构造柱	m3	46.18			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
195	010503001001	C30混凝土基础梁	m3	43.46			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
196	010503002001	C30混凝土矩形梁	m3	141.36			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
197	010503004003	C25混凝土圈梁（反边）	m3	11.5			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
198	010503005002	C25混凝土过梁	m3	2.58			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
199	010505001002	C30混凝土有梁板	m3	124.58			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
200	010506001002	C30混凝土直形楼梯	m²	163.53			
		梯板厚度：110mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
201	010507001002	C15混凝土散水	m³	98.79			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
202	010507004002	C15混凝土台阶	m3	2.94			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		骨料:中砂、碎石					
203	010507001003	C15混凝土坡道	m²	7.17			
		详11ZJ001 坡3A					
		25厚1:2水泥砂浆抹面, 做60宽7深锯齿形 礅礅					
		素水泥浆结合层一遍					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
204	010515001007	现浇构件钢筋	t	36.093			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以内螺纹钢					
205	010515001008	现浇构件钢筋	t	50.387			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以上螺纹钢					
206	010516003002	机械连接	个	1596			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					
207	010516002002	铁件	t	0.296			
		预埋铁件制作与安装					
		A.7 屋面及防水工程					
208	010902001002	屋面卷材防水	m²	447.79			
		做法详见: 11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP 高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯 毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
209	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	m²	30.16			
		部位: 室内地坪下约0.06m处					
		20厚1:2水泥砂浆加2%~5%防水粉					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
210	011001001003	保温隔热屋面	m²	382.73			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
211	011001001004	保温隔热屋面	m²	382.73			
		最薄20厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A.9 楼地面工程					
212	011101003002	细石混凝土屋面	m²	382.73			
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距 150					
		A.10 墙、柱面工程					
213	011201001004	墙面一般抹灰	m²	4382.7			
		部位:除卫生间以外墙面					
		5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
214	011201001005	墙面一般抹灰	m²	844.8			
		部位:卫生间墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
215	桂011701002002	里脚手架	m²	3323.6			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
216	桂011701001002	外脚手架	m²	1534.5			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
217	桂011701011002	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	1484.4			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
218	011702001007	混凝土基础垫层	m²	25.77			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
219	011702001008	独立基础	m²	132.93			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
220	011702002001	矩形柱	m²	620.38			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
221	011702003002	构造柱	m²	501.99			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
222	011702005001	基础梁	m²	445			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
223	011702006001	矩形梁	m²	1369.8			
		模板材质:胶合板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
224	011702009002	过梁	m²	44.43			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
225	011702014002	有梁板	m²	1085.2			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
226	011702028002	压顶	m	109.77			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
227	011702024002	楼梯	m²	163.53			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
228	011702027002	台阶	m²	13.28			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
229	011702029001	坡道	m²	4.86			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
230	011703001002	垂直运输	m²	1484.4			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
231	011705001004	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
232	011705001005	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-2#宿舍楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
233	030404017002	APM总配电箱	台	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		含箱内元器件					
		安装方式：落地安装					
234	030411006004	开关插座、接线盒	个	233			
235	030411006005	普通接线盒	个	136			
236	030411001007	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	827.25			
237	030411001008	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	1011.1			
238	030411001009	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	70.52			
239	030408003007	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	14.47			
240	030411001010	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC15	m	788.08			
241	030411001011	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	614.81			
242	010101003006	挖填管沟土方	m3	9.26			
		土壤类别：三类土					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
243	030411006006	插座接线盒	个	120			
244	030411001012	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	162.77			
245	030411001013	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20	m	1053.8			
		B4 防雷及接地装置					
246	030409005003	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	76.59			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
247	030409005004	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	32.5			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
248	030409002003	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m	125.5			
		埋深不小于0.8米					
249	030409003002	避雷引下线	m	144.5			
		1. 利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
250	030409008003	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
251	030409008004	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
252	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
253	031001006010	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接）DN80 PN=1.25MPa	m	14.24			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
254	031001006011	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接）DN65 PN=1.25MPa	m	29.7			
		1. 安装部位：室内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		2. 介质:冷水					
255	031001006012	PP-R(S5系列)给水管及管件(热熔连接) DN50 PN=1.25MPa	m	45.03			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
256	031001006013	PP-R(S5系列)给水管及管件(热熔连接) DN40 PN=1.25MPa	m	16.5			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
257	031001006014	PP-R(S5系列)给水管及管件(热熔连接) DN32 PN=1.25MPa	m	30.9			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
258	031001006015	PP-R(S5系列)给水管及管件(热熔连接) DN25 PN=1.25MPa	m	11.2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
259	031001006016	PP-R(S5系列)给水管及管件(热熔连接) DN20 PN=1.25MPa	m	187.55			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
260	031001006017	PP-R(S5系列)给水管及管件(热熔连接) DN15 PN=1.25MPa	m	65			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
261	031001006018	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件(热熔连接) DN65	m	33			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
262	031001006019	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件(热熔连接) DN50	m	24.69			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
263	031001006020	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件(热熔连接) DN40	m	67.84			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
264	031001006021	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件(热熔连接) DN32	m	112.2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
265	031001006022	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件(热熔连接) DN25	m	37			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
266	031001006023	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件(热熔连接) DN20	m	9			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
267	031001006024	PP-R (S3.2系列) 塑料热水管及管件 (热熔连接) DN15	m	196			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
268	031003003001	闸阀 DN50	个	1			
		阀体为球墨铸铁, 不锈钢阀杆					
269	031003003002	闸阀 DN65	个	2			
		阀体为球墨铸铁, 不锈钢阀杆					
270	031003003003	止回阀 DN65	个	1			
		连接方式: 法兰连接					
271	031003001001	铜质截止阀 DN50	个	10			
		连接方式: 螺纹连接					
272	031003001002	铜质截止阀 DN32	个	5			
		连接方式: 螺纹连接					
273	031003013002	户内热水水表 DN25	组	20			
		含表前截止阀					
		2. 连接形式: 螺纹连接					
274	031003013003	户内冷水水表 DN32	组	20			
		含表前截止阀					
		2. 连接形式: 螺纹连接					
275	031003001003	不锈钢金属波纹管 DN65	个	1			
		2. 连接形式: 螺纹连接					
276	031003001004	不锈钢金属波纹管 DN50	个	1			
		2. 连接形式: 螺纹连接					
277	031003001005	不锈钢金属波纹管 DN40	个	3			
		2. 连接形式: 螺纹连接					
278	031003001006	不锈钢金属波纹管 DN32	个	1			
		2. 连接形式: 螺纹连接					
279	031003001007	铜质截止阀 DN20	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
280	031003001008	自动排气阀 DN25	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
281	031003003004	倒流防止器 DN50	个	1			
		阀体为球墨铸铁, 不锈钢阀杆					
282	031003003005	浮球阀 DN50	个	1			
283	031001006025	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn110	m	185.4			
284	031001006026	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn75	m	187.3			
285	031001006027	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn50	m	38.5			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
286	桂031004021001	不锈钢水封地漏 DN50	个	30			
287	桂031003022003	阻火圈 DN100	个	50			
288	桂031003022004	阻火圈 DN75	个	50			
289	010101003007	挖填管沟土方	m3	21.38			
		土壤类别：三类土					
290	031002003005	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	个	40			
291	031002003006	过楼板塑料套管制作、安装 DN75	个	40			
292	031002003007	过楼板塑料套管制作、安装 DN80	个	4			
293	031002003008	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	15			
294	031002003009	过楼板塑料套管制作、安装 DN40	个	10			
295	031002003010	过楼板塑料套管制作、安装 DN32	个	30			
296	031002003011	过楼板塑料套管制作、安装 DN25	个	5			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-3#宿舍楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
297	010101001003	平整场地	m²	425.87			
		土壤类别:三类土					
298	010101004003	挖基坑土方	m3	3982.9			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
299	010101003008	挖沟槽土方	m3	7.59			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
300	010103001005	基础土方回填	m3	1635.2			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
301	010103002005	余土弃置	m3	2355.3			
		1公里					
302	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m3·km	m3·km	21198			
	0102	地基处理与边坡支护工程					
303	010201001002	换填垫层	m3	2150.8			
		人工级配砂石换填,厚度h=4.5m					
		施工工艺参结施图纸					
		A.3 砌筑工程					
304	010401001003	砖基础	m3	11.07			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆砌筑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
305	010402001008	200厚砌块墙	m3	232.15			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
306	010402001009	200厚砌块墙	m3	130.43			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
307	010402001010	100厚砌块墙	m3	1.74			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
308	010401012003	砌体空心部位灌芯	m3	6.03			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
309	010501001005	C15混凝土垫层	m3	29.26			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
310	010501003003	C30混凝土独立基础	m3	126.84			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
311	010502001002	C30混凝土矩形柱	m3	92.29			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
312	010502002003	C25混凝土构造柱	m3	53.93			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
313	010503001002	C30混凝土基础梁	m3	48.35			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
314	010503002002	C30混凝土矩形梁	m3	165.09			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
315	010503004004	C25混凝土圈梁(反边)	m3	13.43			
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		0.1887骨料:中砂、碎石					
316	010503005003	C25混凝土过梁	m3	3.02			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
317	010505001003	C30混凝土有梁板	m3	145.5			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
318	010506001003	C30混凝土直形楼梯	m²	190.99			
		梯板厚度:110mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
319	010507001004	C15混凝土散水	m²	103.29			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实,向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
320	010507004003	C15混凝土台阶	m3	2.94			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
321	010507001005	C15混凝土坡道	m²	7.17			
		详11ZJ001 坡3A					
		25厚1:2水泥砂浆抹面,做60宽7深锯齿形礅礅					
		素水泥浆结合层一遍					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
322	010515001009	现浇构件钢筋	t	41.242			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
323	010515001010	现浇构件钢筋	t	57.937			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
324	010516003003	机械连接	个	1862			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
325	010516002003	铁件	t	0.346			
		预埋铁件制作与安装					
		A.7 屋面及防水工程					
326	010902001003	屋面卷材防水	m²	498.26			
		做法详见：11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP 高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯 毡胎体）（上）					
		20厚1：3水泥砂浆找平层					
327	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	m²	33.56			
		部位：室内地坪下约0.06m处					
		20厚1:2水泥砂浆加2%~5%防水粉					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
328	011001001005	保温隔热屋面	m²	425.86			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
329	011001001006	保温隔热屋面	m²	425.86			
		最薄20厚1：8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A.9 楼地面工程					
330	011101003003	细石混凝土屋面	m²	425.86			
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距 150					
		A.10 墙、柱面工程					
331	011201001006	墙面一般抹灰	m²	4392.3			
		部位:除卫生间以外墙面					
		5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆					
		9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
332	011201001007	墙面一般抹灰	m²	675.84			
		部位:卫生间墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
333	桂011701002003	里脚手架	m²	3881.7			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
334	桂011701001003	外脚手架	m²	1534.5			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
335	桂011701011003	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	1700.2			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
336	011702001009	混凝土基础垫层	m²	28.67			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
337	011702001010	独立基础	m²	147.92			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
338	011702002002	矩形柱	m²	724.57			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
339	011702003003	构造柱	m²	586.29			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
340	011702005002	基础梁	m²	495.16			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
341	011702006002	矩形梁	m²	1599.9			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
342	011702009003	过梁	m²	51.89			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
343	011702014003	有梁板	m²	1267.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
344	011702028003	压顶	m	112.37			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
345	011702024003	楼梯	m²	190.99			
		模板材质:木模板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
346	011702027003	台阶	m²	15.51			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
347	011702029002	坡道	m²	4.86			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
348	011703001003	垂直运输	m²	1700.2			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
349	011705001006	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
350	011705001007	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-3#宿舍楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
351	030404017003	APM总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:落地安装					
352	030411006007	关、插座接线盒	个	204			
353	030411006008	普通接线盒	个	136			
354	030411001014	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	900.58			
355	030411001015	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	1290.5			
356	030411001016	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	79			
357	030411001017	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	10.5			
358	030411001018	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC15	m	691.11			
359	030411001019	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	450.68			
360	010101003009	挖填管沟土方	m³	6.72			
		土壤类别:三类土					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
361	030411006009	插座接线盒	个	128			
362	030411001020	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	73.69			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
363	030411001021	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	2243.3			
		B4 防雷及接地装置					
364	030409005005	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	115.61			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
365	030409005006	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	24.43			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
366	030409008005	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
367	030409008006	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
368	030414011003	接地装置调试 接地网	系统	1			
369	030409002004	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m	130.73			
		埋深不小于0.8米					
370	030409003003	避雷引下线	m	141.5			
		1. 利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防 雷引下线，钢筋不小于 ϕ 16					
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
371	031001006028	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN65 PN=1.25MPa	m	43.6			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
372	031001006029	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN50 PN=1.25MPa	m	33.5			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
373	031001006030	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN40 PN=1.25MPa	m	13.2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
374	031001006031	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN32 PN=1.25MPa	m	24.72			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
375	031001006032	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN25 PN=1.25MPa	m	8.96			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
376	031001006033	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN20 PN=1.25MPa	m	152.02			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
377	031001006034	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN15 PN=1.25MPa	m	52			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
378	031001006035	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件（热熔连接） DN50	m	45.94			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
379	031001006036	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件（热熔连接） DN40	m	54.25			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
380	031001006037	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件（热熔连接） DN32	m	86.41			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
381	031001006038	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件（热熔连接） DN25	m	29.6			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
382	031001006039	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件（热熔连接） DN20	m	7.2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
383	031001006040	PP-R(S3.2系列)塑料热水管及管件（热熔连接） DN15	m	156.8			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:热水					
384	031003003006	闸阀 DN50	个	3			
		阀体为球墨铸铁，不锈钢阀杆					
385	031003003007	止回阀 DN50	个	1			
		连接方式：法兰连接					
386	031003001009	铜质截止阀 DN50	个	8			
		连接方式：螺纹连接					
387	031003001010	铜质截止阀 DN32	个	4			
		连接方式：螺纹连接					
388	031003013004	户内热水水表 DN25	组 个	16			
		含表前截止阀					
		2. 连接形式:螺纹连接					
389	031003013005	户内冷水水表 DN32	组	16			
		含表前截止阀					
		2. 连接形式:螺纹连接					
390	031003001011	金属波纹管 DN40	个	1			
		2. 连接形式:螺纹连接					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
391	031003001012	金属波纹管 DN32	个	1			
		2. 连接形式:螺纹连接					
392	031003001013	铜质截止阀 DN20	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
393	031003001014	自动排气阀 DN15	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
394	031003003008	倒流防止器 DN50	个	1			
		阀体为球墨铸铁, 不锈钢阀杆					
395	031003003009	浮球阀 DN50	个	1			
396	031001006041	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接) dn110	m	148.32			
397	031001006042	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接) dn75	m	149.84			
398	031001006043	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接) dn50	m	30.8			
399	桂031004021002	不锈钢水封地漏 DN50	个	24			
400	桂031003022005	阻火圈 DN100	个	40			
401	桂031003022006	阻火圈 DN75	个	40			
402	010101003010	挖填管沟土方	m3	17.61			
		土壤类别: 三类土					
403	031002003012	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	个	32			
404	031002003013	过楼板塑料套管制作、安装 DN75	个	32			
405	031002003014	过楼板塑料套管制作、安装 DN65	个	4			
406	031002003015	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	12			
407	031002003016	过楼板塑料套管制作、安装 DN40	个	8			
408	031002003017	过楼板塑料套管制作、安装 DN32	个	8			
409	031002003018	过楼板塑料套管制作、安装 DN25	个	20			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-办公用房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
410	010101001004	平整场地	m²	554.34			
		土壤类别:三类土					
411	010101004004	挖基坑土方	m3	9554.8			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
412	010103001006	基础土方回填	m3	5043.3			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
413	010103002006	余土弃置	m3	4511.5			
		1公里					
414	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m3·km	m3·km	40604			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
	0102	地基处理与边坡支护工程					
415	010201001003	换填垫层	m3	4322.4			
		人工级配砂石换填，厚度h=4.5m					
		施工工艺参结施图纸					
		A.3 砌筑工程					
416	010401001004	砖基础	m3	3.13			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
417	010402001011	200厚砌块墙	m3	121.74			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
418	010402001012	200厚砌块墙	m3	73.89			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
419	010402001013	100厚砌块墙	m3	7.64			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
420	010402001014	300厚砌块墙	m3	24.09			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
421	010401012004	砌体空心部位灌芯	m3	6.75			
		部位：外墙距地600高，内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
422	010501001006	C15混凝土垫层	m3	32.52			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
423	010501003004	C30混凝土独立基础	m3	98.97			
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		骨料:中砂、碎石					
424	010501002002	C30混凝土带形基础	m3	4.46			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
425	010502001003	C30混凝土矩形柱	m3	66.48			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
426	010502002004	C25混凝土构造柱	m3	30.88			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
427	010503001003	C30混凝土基础梁	m3	53.13			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
428	010503002003	C30混凝土矩形梁	m3	110.86			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
429	010503004005	C25混凝土圈梁	m3	1.66			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
430	010503004006	C25混凝土圈梁(反边)	m3	3.94			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
431	010503005004	C25混凝土过梁	m3	3.92			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
432	010504001002	C30混凝土直形墙	m3	0.84			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
433	010505001004	C30混凝土有梁板	m3	111.05			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
434	010505008001	C30混凝土悬挑板	m3	48.69			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
435	010506001004	C30混凝土直形楼梯	m²	58.2			
		梯板厚度:110mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
436	010507001006	C15混凝土散水	m²	93.63			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
437	010507004004	C15混凝土台阶	m ³	1.38			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
438	010507001007	C15混凝土坡道	m ²	7.56			
		详11ZJ001 坡8A					
		40厚花岗石板，表面剁平，刷保护液					
		30厚1:4干硬性水泥砂浆					
		素水泥浆结合层一遍					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
439	010515001011	现浇构件钢筋	t	21.718			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
440	010515001012	现浇构件钢筋	t	49.624			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
441	010516003004	机械连接	个	2173			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					
442	010516002004	铁件	t	0.251			
		预埋铁件制作与安装					
		A.7 屋面及防水工程					
443	010901001001	瓦屋面	m ²	315.15			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		水泥平瓦,挂瓦条35*25,中距按瓦规格,顺水条35*35,中距600					
444	010902001004	屋面卷材防水	m ²	706.29			
		做法详见:11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
445	010902001005	屋面卷材防水	m ²	368.73			
		做法详见:11ZJ001-屋304					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP 高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯 毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
446	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	m²	31.3			
		部位:室内地坪下约0.06m处					
		20厚1:2水泥砂浆加2%~5%防水粉					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
447	011001001007	保温隔热屋面	m²	603.67			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
448	011001001008	保温隔热屋面	m²	315.15			
		35厚挤塑聚苯保温板					
449	011001001009	保温隔热屋面	m²	603.67			
		最薄20厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A.9 楼地面工程					
450	011101003004	细石混凝土屋面	m²	603.67			
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距 150					
451	011101003005	细石混凝土屋面	m²	315.15			
		35厚C20细石混凝土内配φ6@500*500钢筋 网					
		A.10 墙、柱面工程					
452	011201001008	墙面一般抹灰	m²	2868.6			
		部位:除卫生间以外墙面					
		5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆					
		9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
453	011201001009	墙面一般抹灰	m²	384.25			
		部位:卫生间墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
454	011201001010	墙面一般抹灰	m²	165.36			
		部位:外墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
455	桂011701002004	里脚手架	m²	2957.1			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
456	桂011701001004	外脚手架	m²	1467.6			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
457	桂011701011004	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	1082.4			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
458	011702001011	混凝土基础垫层	m²	32.34			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
459	011702001012	独立基础	m²	187.58			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
460	011702001013	带型基础	m²	4.42			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
461	011702002003	矩形柱	m²	553.06			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
462	011702003004	构造柱	m²	425.92			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
463	011702005003	基础梁	m²	449.13			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
464	011702006003	矩形梁	m²	830.02			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
465	011702008003	圈梁	m²	15.82			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
466	011702009004	过梁	m²	61.56			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
467	011702011002	直形墙	m²	168.39			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
468	011702014004	有梁板	m²	874.86			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
469	011702023001	悬挑板	m²	630.31			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
470	011702024004	楼梯	m²	58.2			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
471	011702027004	台阶	m²	9.15			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
472	011702029003	坡道	m²	4.86			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
473	011703001004	垂直运输	m²	1082.4			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
474	011705001008	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
475	011705001009	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-办公用房-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
476	030404017004	APM总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:落地安装					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
477	030408003008	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	7.3			
478	010101003011	挖填管沟土方	m3	4.67			
		土壤类别：三类土					
479	030411001022	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	1.8			
480	030411001023	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC15	m	571.3			
481	030411001024	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	254.8			
482	030411001025	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	39.8			
483	030411001026	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	316.3			
484	030411006010	开关、插座接线盒	个	204			
485	030411006011	普通接线盒	个	115			
	030501	计算机应用、网络系统工程					
486	030411001027	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	15.3			
487	030411001028	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	549.9			
488	030411006012	插座接线盒	个	117			
	030409	防雷及接地装置					
489	030409005007	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	200.69			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
490	030409005008	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	50.3			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
491	030409002005	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m	152.6			
		埋深不小于0.8米					
492	030409003004	避雷引下线	m	77.2			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
493	030409008007	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
494	030409008008	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
495	030414011004	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
496	031001006044	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN50 PN=1.25MPa	m	10.21			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
497	031001006045	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN40 PN=1.25MPa	m	6.04			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
498	031001006046	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN25 PN=1.25MPa	m	5.66			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
499	031001006047	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN20 PN=1.25MPa	m	15.98			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
500	031001006048	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN15 PN=1.25MPa	m	1.5			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
501	031001006049	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	36.83			
502	031001006050	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） DN75	m	4.34			
503	031001006051	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） DN50	m	11.94			
504	桂031004021003	不锈钢水封地漏 DN50	个	6			
505	桂031004022001	地面扫除口 DN100	个	1			
506	031003001015	铜质截止阀 DN50 PN=1.6MPa	个	2			
		连接方式: 螺纹连接					
507	031003001016	自动排气阀 DN15 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
508	010101003012	挖填管沟土方	m3	2.99			
		土壤类别: 三类土					
509	031002003019	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	个	2			
510	031002003020	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州 分公司-餐厅-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
511	010101001005	平整场地	m²	1011.8			
		土壤类别:三类土					
512	010101004005	挖基坑土方	m3	2735.8			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
513	010103001007	基础土方回填	m3	1509.4			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
514	010103002007	余土弃置	m3	1226.4			
		1公里					
515	桂010103003007	土（石）方运输增（减）m3·km	m3· km	11038			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
	0102	地基处理与边坡支护工程					
516	010201001004	换填垫层	m3	1084.2			
		人工级配砂石换填，厚度h=4.5m					
		施工工艺参结施图纸					
		A.3 砌筑工程					
517	010401001005	砖基础	m3	1.74			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
518	010402001015	200厚砌块墙	m3	52.91			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
519	010402001016	200厚砌块墙	m3	45.24			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
520	010402001017	100厚砌块墙	m3	3.71			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
521	010401012005	砌体空心部位灌芯	m3	3.48			
		部位：外墙距地600高，内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
522	010501001007	C15混凝土垫层	m3	18.93			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
523	010501003005	C30混凝土独立基础	m3	78.5			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
524	010502001004	C30混凝土矩形柱	m3	15.94			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
525	010502002005	C25混凝土构造柱	m3	6.25			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
526	010503001004	C30混凝土基础梁	m3	44.81			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
527	010503002004	C30混凝土矩形梁	m3	77.4			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
528	010503004007	C25混凝土圈梁（反边）	m3	14.86			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
529	010503005005	C25混凝土过梁	m3	0.96			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
530	010505001005	C30混凝土有梁板	m3	49.62			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
531	010505001006	C30混凝土有梁板	m3	78.92			
		斜板，坡度在26度以内					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
532	010506001005	C30混凝土直形楼梯	m²	26.94			
		梯板厚度：110mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
533	010507001008	C15混凝土散水	m²	132.06			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
534	010507004005	C15混凝土台阶	m3	7.95			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
535	010507001009	C15混凝土坡道	m²	12.6			
		详11ZJ001 坡8A					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		40厚花岗石板，表面剁平，刷保护液					
		30厚1:4干硬性水泥砂浆					
		素水泥浆结合层一遍					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
536	010515001013	现浇构件钢筋	t	13.892			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
537	010515001014	现浇构件钢筋	t	26.16			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
538	010516003005	机械连接	个	569			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					
539	010516002005	铁件	t	0.138			
		预埋铁件制作与安装					
		A.7 屋面及防水工程					
540	010901001002	瓦屋面	m²	282.88			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		水泥平瓦,挂瓦条35*25,中距按瓦规格,顺水条35*35,中距600					
541	010902001006	屋面卷材防水	m²	231.99			
		做法详见:11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
542	010902001007	屋面卷材防水--上人屋面	m²	673.75			
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
543	010902001008	屋面卷材防水	m²	330.97			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
544	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	m²	17.42			
		部位:室内地坪下约0.06m处					
		20厚1:2水泥砂浆加2%~5%防水粉					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
545	011001001010	保温隔热屋面--上人屋面	m²	575.85			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		30厚250*250, C20预制混凝土板地面, 1:1水泥砂浆填缝					
		铺25厚中砂					
546	011001001011	保温隔热屋面--上人屋面	m²	575.85			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
547	011001001012	保温隔热屋面--不上人屋面	m²	198.28			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
548	011001001013	保温隔热屋面	m²	282.88			
		35厚挤塑聚苯保温板					
549	011001001014	保温隔热屋面--不上人屋面	m²	198.28			
		最薄20厚1: 8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
550	011001001015	保温隔热屋面--上人屋面	m²	575.85			
		最薄20厚1: 8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A. 9 楼地面工程					
551	011101003006	细石混凝土屋面	m²	198.28			
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
552	011101003007	细石混凝土屋面	m²	282.88			
		35厚C20细石混凝土内配φ 6@500*500钢筋网					
		A. 10 墙、柱面工程					
553	011201001011	墙面一般抹灰	m²	806.48			
		部位:除卫生间以外墙面					
		5厚1:0. 5:2. 5水泥石灰砂浆					
		9厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆					
554	011201001012	墙面一般抹灰	m²	513.27			
		部位:卫生间墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
555	桂011701002005	里脚手架	m²	1015.2			
		1. 搭设高度:3. 6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
556	桂011701001005	外脚手架	m²	835.88			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
557	桂011701011005	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	551			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
558	011702001014	混凝土基础垫层	m²	35.73			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
559	011702001015	独立基础	m²	226.62			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
560	011702002004	矩形柱	m²	272.27			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
561	011702003005	构造柱	m²	172.89			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
562	011702005004	基础梁	m²	438.37			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
563	011702006004	矩形梁	m²	691.08			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
564	011702009005	过梁	m²	14.03			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
565	011702014005	有梁板	m²	790.81			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
566	011702028004	压顶	m	154.79			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
567	011702024005	楼梯	m²	26.94			
		模板材质:木模板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
568	011702027005	台阶	m²	23.15			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
569	011702029004	坡道	m²	18			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
570	011703001005	垂直运输	m²	551			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
571	011705001010	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
572	011705001011	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-餐厅-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
573	030408003009	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	19.8			
574	010101003013	挖填管沟土方	m³	12.67			
		土壤类别:三类土					
575	030411001029	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	747.8			
576	030411001030	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	206.9			
577	030411001031	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	192			
578	030411006013	开关、插座接线盒	个	46			
		安装方式:暗装					
579	030411006014	普通接线盒	个	104			
		安装方式:暗装					
	030409	防雷及接地装置					
580	030409002006	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m	195.8			
		埋深不小于0.8米					
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成; 防雷引下线, 钢筋不小于φ 16					
582	030409008009	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
583	030409008010	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
584	030414011005	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
585	031001006052	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN40 PN=1.25MPa	m	2.8			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
586	031001006053	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN32 PN=1.25MPa	m	2.3			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
587	031001006054	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN25 PN=1.25MPa	m	6.2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
588	031001006055	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN15 PN=1.25MPa	m	1.15			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
589	031001006056	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	5.05			
590	031001006057	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） DN50	m	6.09			
591	031002003021	过楼板塑料套管制作、安装 DN40	个	2			
592	031002003022	过楼板塑料套管制作、安装 DN100	个	2			
593	桂031004021004	不锈钢水封地漏 DN50	个	2			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-会议中心-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
594	010101001006	平整场地	m²	729.06			
		土壤类别:三类土					
595	010101004006	挖基坑土方	m³	1609.9			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
596	010103001008	基础土方回填	m³	906.69			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
597	010103002008	余土弃置	m³	703.22			
		1公里					
598	桂010103003008	土（石）方运输增（减）m³·km	m³·km	6329			
	0102	地基处理与边坡支护工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
599	010201001005	换填垫层	m3	594.5			
		人工级配砂石换填，厚度h=4.5m					
		施工工艺参结施图纸					
		A.3 砌筑工程					
600	010401001006	砖基础	m3	2.6			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
601	010402001018	200厚砌块墙	m3	56.01			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
602	010402001019	200厚砌块墙	m3	34			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
603	010402001020	100厚砌块墙	m3	3.52			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
604	010402001021	300厚砌块墙	m3	11.08			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
605	010401012006	砌体空心部位灌芯	m3	3.11			
		部位：外墙距地600高，内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
606	010501001008	C15混凝土垫层	m3	9			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
607	010501003006	C30混凝土独立基础	m3	29.84			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
608	010502001005	C30混凝土矩形柱	m3	30.58			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
609	010502002006	C25混凝土构造柱	m3	14.21			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
610	010503001005	C30混凝土基础梁	m3	69.88			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
611	010503002005	C30混凝土矩形梁	m3	51			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
612	010503004008	C25混凝土圈梁	m3	0.76			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
613	010503004009	C25混凝土圈梁（反边）	m3	1.81			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
614	010503005006	C25混凝土过梁	m3	1.81			
		凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
615	010505001007	C30混凝土有梁板	m3	51.09			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
616	010505001008	C30混凝土有梁板	m3	36.86			
		斜板，坡度在26度以内					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
617	010506001006	C30混凝土直形楼梯	m²	22.42			
		梯板厚度：110mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
618	010507001010	C15混凝土散水	m²	110.28			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
619	010507004006	C15混凝土台阶	m3	2.2			
		详11ZJ001 台7/128					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
620	010515001015	现浇构件钢筋	t	9.253			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
621	010515001016	现浇构件钢筋	t	23.932			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
622	010516003006	机械连接	个	986			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					
623	010516002006	铁件	t	0.115			
		预埋铁件制作与安装					
		A.7 屋面及防水工程					
624	010901001003	瓦屋面	m²	307.15			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		水泥平瓦,挂瓦条35*25,中距按瓦规格,顺水条35*35,中距600					
625	010902001009	屋面卷材防水	m²	145.56			
		做法详见:11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
626	010902001010	屋面卷材防水—上人屋面	m²	320.36			
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
627	010902001011	屋面卷材防水	m²	359.37			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
628	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	m²	26.03			
		部位:室内地坪下约0.06m处					
		20厚1:2水泥砂浆加2%~5%防水粉					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
629	011001001016	保温隔热屋面—上人屋面	m²	273.81			
		30厚250*250,C20预制混凝土板地面,1:1水泥砂浆填缝					
		铺25厚中砂					
630	011001001017	保温隔热屋面—上人屋面	m²	273.81			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
631	011001001018	保温隔热屋面--不上人屋面	m²	124.41			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
632	011001001019	保温隔热屋面	m²	307.15			
		35厚挤塑聚苯保温板					
633	011001001020	保温隔热屋面--不上人屋面	m²	124.41			
		最薄20厚1：8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
634	011001001021	保温隔热屋面--上人屋面	m²	273.81			
		最薄20厚1：8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A.9 楼地面工程					
635	011101003008	细石混凝土屋面	m²	124.41			
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
636	011101003009	细石混凝土屋面	m²	307.15			
		35厚C20细石混凝土内配φ 6@500*500钢筋网					
		A.10 墙、柱面工程					
637	011201001013	墙面一般抹灰	m²	506.47			
		部位:除卫生间以外墙面					
		5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆					
		9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
638	011201001014	墙面一般抹灰	m²	462.09			
		部位:卫生间墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
639	桂011701002006	里脚手架	m²	1397.9			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
640	桂011701001006	外脚手架	m²	702.43			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
641	桂011701011006	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	461			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
642	011702001016	混凝土基础垫层	m²	32.34			
		模板材质:木模板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
643	011702001017	独立基础	m²	187.58			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
644	011702002005	矩形柱	m²	254.45			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
645	011702003006	构造柱	m²	195.96			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
646	011702005005	基础梁	m²	590.69			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
647	011702006005	矩形梁	m²	381.88			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
648	011702008004	圈梁	m²	7.28			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
649	011702009006	过梁	m²	28.32			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
650	011702014006	有梁板	m²	402.5			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
651	011702024006	楼梯	m²	39.38			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
652	011702027006	台阶	m²	9.15			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011703	垂直运输					
653	011703001006	垂直运输	m²	461			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
654	011705001012	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
655	011705001013	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-会议中心-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
656	030404017005	照明配电箱 AL1	台	1			
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
		含箱内原件					
657	030408003010	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	19.1			
658	010101003014	挖填管沟土方	m3	12.22			
		土壤类别: 三类土					
659	030411001032	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	536.3			
660	030411001033	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	139			
661	030411001034	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	287.4			
662	030411006015	开关、插座接线盒	个	40			
		安装方式: 暗装					
663	030411006016	普通接线盒	个	83			
		安装方式: 暗装					
	030501	计算机应用、网络系统工程					
664	030408003011	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	29.8			
665	010101003015	挖填管沟土方	m3	14.31			
		土壤类别: 三类土					
666	030411001035	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	77.8			
667	030411001036	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	355.4			
668	030411006017	插座接线盒	个	19			
		安装方式: 暗装					
669	030411006018	普通接线盒	个	3			
		安装方式: 暗装					
	030409	防雷及接地装置					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
670	030409008011	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
671	030409008012	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
672	030414011006	接地装置调试 接地网	系统	1			
673	030409005009	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	103.4			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
674	030409005010	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	54.75			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
675	030409002007	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m	102.6			
		埋深不小于0.8米					
676	030409003006	避雷引下线	m	88.65			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于 ϕ 16					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-文体活动馆-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
677	010101001007	平整场地	m ²	965.71			
		土壤类别:三类土					
678	010101004007	挖基坑土方	m ³	2408.1			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
679	010103001009	基础土方回填	m ³	1233.9			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
680	010103002009	余土弃置	m ³	1174.2			
		1公里					
681	桂010103003009	土（石）方运输增（减）m ³ ·km	m ³ ·km	10568			
	0102	地基处理与边坡支护工程					
682	010201001006	换填垫层	m ³	1003.5			
		人工级配砂石换填，厚度h=4.5m					
		施工工艺参结施图纸					
		A.3 砌筑工程					
683	010401001007	砖基础	m ³	17.98			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
684	010402001022	200厚砌块墙	m3	183.84			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
685	010402001023	200厚砌块墙	m3	21.03			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
686	010401012007	砌体空心部位灌芯	m3	0.92			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
687	010501001009	C15混凝土垫层	m3	23.1			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
688	010501003007	C30混凝土独立基础	m3	97.27			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
689	010502001006	C30混凝土矩形柱	m3	402.02			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
690	010502002007	C25混凝土构造柱	m3	59.72			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
691	010503001006	C30混凝土基础梁	m3	50.31			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
692	010503005007	C25混凝土过梁	m3	4.45			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
693	010506001007	C30混凝土直形楼梯	m²	43.08			
		梯板厚度: 110mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
694	010507001011	C15混凝土散水	m²	113.04			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土, 面上加5厚1:1水泥砂浆随 打随抹光					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
695	010507004007	C15混凝土台阶	m3	32.36			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
696	010515001017	现浇构件钢筋	t	2.981			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
697	010515001018	现浇构件钢筋	t	7.6			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
698	010516003007	机械连接	个	106			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					
699	010516002007	铁件	t	0.387			
		预埋铁件制作与安装					
		A.7 屋面及防水工程					
700	010901001004	瓦屋面	m²	657.64			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		水泥平瓦,挂瓦条35*25,中距按瓦规格,顺水条35*35,中距600					
701	010902001012	屋面卷材防水	m²	1129.9			
		做法详见:11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
702	010902001013	屋面卷材防水	m²	769.44			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
703	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	m²	4.99			
		部位:室内地坪下约0.06m处					
		20厚1:2水泥砂浆加2%~5%防水粉					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
704	011001001022	保温隔热屋面—不上人屋面	m²	965.71			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
705	011001001023	保温隔热屋面	m²	657.64			
		35厚挤塑聚笨保温板					
706	011001001024	保温隔热屋面—不上人屋面	m²	198.28			
		最薄20厚1：8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A. 9 楼地面工程					
707	011101003010	细石混凝土屋面	m²	965.71			
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
708	011101003011	细石混凝土屋面	m²	657.64			
		35厚C20细石混凝土内配φ 6@500*500钢筋网					
		A. 10 墙、柱面工程					
709	011201001015	墙面一般抹灰	m²	1160.5			
		部位:除卫生间以外墙面					
		5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆					
		9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
710	011201001016	墙面一般抹灰	m²	330.79			
		部位:卫生间墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
711	桂011701002007	里脚手架	m²	958.02			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
712	桂011701001007	外脚手架	m²	1055			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
713	桂011701011007	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	860			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
714	011702001018	混凝土基础垫层	m²	30			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
715	011702001019	独立基础	m²	204.6			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
716	011702002006	矩形柱	m²	175.15			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
717	011702003007	构造柱	m²	26.02			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
718	011702005006	基础梁	m²	356.36			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
719	011702009007	过梁	m²	53.47			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
720	011702024007	楼梯	m²	43.08			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
721	011702027007	台阶	m²	22.59			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
722	011702029005	坡道	m²	3.65			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
723	011703001007	垂直运输	m²	860			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
724	011705001014	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
725	011705001015	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-文体活动馆-安装工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
726	030404017006	照明配电箱 AL	台	1			
		安装方式：底边距地1.5米挂墙安装					
		含箱内原件					
727	030408003012	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	11			
728	030411001037	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	779.5			
729	030411001038	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	50			
730	030411001039	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC63	m	210.7			
731	030411006019	开关、插座接线盒	个	17			
		安装方式：暗装					
732	030411006020	普通接线盒	个	63			
		安装方式：暗装					
	030409	防雷及接地装置					
733	030409005011	避雷网 12热镀锌圆钢	m	129.58			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
734	030409005012	避雷网 12热镀锌圆钢	m	68.1			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
735	030409002008	接地母线	m	132.2			
		热镀锌扁钢-40X4					
736	030409003007	避雷引下线	m	98.5			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于 ϕ 16					
737	030409008013	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
738	030409008014	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
739	030414011007	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
740	031001006058	PP-R（S5系列）塑料给水管及管件（热熔连接） DN50	m	8.05			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:给水					
741	031001006059	PP-R（S5系列）塑料给水管及管件（热熔连接） DN40	m	1.8			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:给水					
742	031001006060	PP-R（S5系列）塑料给水管及管件（热熔连接） DN32	m	3.9			
		1. 安装部位:室外					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		2. 介质:给水					
743	031001006061	PP-R (S5系列) 塑料给水管及管件 (热熔连接) DN25	m	5.2			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:给水					
744	031001006062	PP-R (S5系列) 塑料给水管及管件 (热熔连接) DN20	m	2.1			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:给水					
745	031001006063	PP-R (S5系列) 塑料给水管及管件 (热熔连接) DN15	m	2.3			
		1. 安装部位:室外					
		2. 介质:给水					
746	031001006064	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn150	m	5.3			
747	031001006065	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn110	m	14.65			
748	031001006066	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn75	m	12.6			
749	031001006067	PVC-U承插塑料排水管及管件 (粘接连接) dn50	m	1.4			
750	桂031004021005	不锈钢水封地漏 DN50	个	4			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-综合办公楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
751	010101001008	平整场地	m²	1058.3			
		土壤类别:三类土					
752	010101004008	挖基坑土方	m3	18242			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
753	010103001010	基础土方回填	m3	9628.6			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
754	010103002010	余土弃置	m3	8613.4			
		1公里					
755	桂010103003010	土(石)方运输增(减) m3·km	m3·km	77520			
	0102	地基处理与边坡支护工程					
756	010201001007	换填垫层	m3	8252.3			
		人工级配砂石换填, 厚度h=4.5m					
		施工工艺参结施图纸					
		A.3 砌筑工程					
757	010401001008	砖基础	m3	5.98			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
758	010402001024	200厚砌块墙	m3	229.27			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
759	010402001025	200厚砌块墙	m3	139.15			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
760	010402001026	100厚砌块墙	m3	14.39			
		部位:±0.00以上内墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
761	010402001027	300厚砌块墙	m3	45.37			
		部位:±0.00以上外墙					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
762	010401012008	砌体空心部位灌芯	m3	11.95			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
763	010501001010	C15混凝土垫层	m3	62.09			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
764	010501003008	C30混凝土独立基础	m3	188.96			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
765	010501002003	C30混凝土带形基础	m3	8.52			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
766	010502001007	C30混凝土矩形柱	m3	125.19			
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		骨料:中砂、碎石					
767	010502002008	C25混凝土构造柱	m3	58.15			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
768	010503001007	C30混凝土基础梁	m3	101.44			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
769	010503002006	C30混凝土矩形梁	m3	208.77			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
770	010503004010	C25混凝土圈梁	m3	3.12			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
771	010503004011	C25混凝土圈梁(反边)	m3	7.43			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
772	010503005008	C25混凝土过梁	m3	7.39			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
773	010504001003	C30混凝土直形墙	m3	1.59			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
774	010505001009	C30混凝土有梁板	m3	209.13			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
775	010505008002	C30混凝土悬挑板	m3	48.69			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
776	010506001008	C30混凝土直形楼梯	m²	109.61			
		梯板厚度:110mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
777	010507001012	C15混凝土散水	m²	82.58			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实,向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
778	010507004008	C15混凝土台阶	m3	13.45			
		详11ZJ001 台7/128					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
779	010507001013	C15混凝土坡道	m ²	7.56			
		详11ZJ001 坡8A					
		40厚花岗石板,表面剁平,刷保护液					
		30厚1:4干硬性水泥砂浆					
		素水泥浆结合层一遍					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
780	010515001019	现浇构件钢筋	t	40.2			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
781	010515001020	现浇构件钢筋	t	100.29			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
782	010516003008	机械连接	个	2173			
		钢筋直螺纹套筒连接 32以内					
783	010516002008	铁件	t	0.472			
		预埋铁件制作与安装					
		A.7 屋面及防水工程					
784	010901001005	瓦屋面	m ²	405.72			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		水泥平瓦,挂瓦条35*25,中距按瓦规格,顺水条35*35,中距600					
785	010902001014	屋面卷材防水	m ²	1346.9			
		做法详见:11ZJ001-屋203					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(II型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
786	010902001015	屋面卷材防水	m ²	474.69			
		做法详见:11ZJ001-屋304					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(II型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
787	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	m ²	59.76			
		部位:室内地坪下约0.06m处					
		20厚1:2水泥砂浆加2%~5%防水粉					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
788	011001001025	保温隔热屋面	m²	1151.2			
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
789	011001001026	保温隔热屋面	m²	405.72			
		35厚挤塑聚苯保温板					
790	011001001027	保温隔热屋面	m²	1151.2			
		最薄20厚1：8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		A.9 楼地面工程					
791	011101003012	细石混凝土屋面	m²	1151.2			
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
792	011101003013	细石混凝土屋面	m²	405.72			
		35厚C20细石混凝土内配φ 6@500*500钢筋网					
		A.10 墙、柱面工程					
793	011201001017	墙面一般抹灰	m²	2821.4			
		部位:除卫生间以外墙面					
		5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆					
		9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
794	011201001018	墙面一般抹灰	m²	392.24			
		部位:卫生间墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
795	011201001019	墙面一般抹灰	m²	181.2			
		部位:外墙面					
		15厚1:3水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
796	桂011701002008	里脚手架	m²	2957.1			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
797	桂011701001008	外脚手架	m²	2218.2			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:20m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
798	桂011701011008	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	2263.3			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
799	011702001020	混凝土基础垫层	m²	61.75			
		模板材质:木模板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
800	011702001021	独立基础	m²	358.13			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
801	011702001022	带型基础	m²	8.44			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
802	011702002007	矩形柱	m²	1041.5			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
803	011702003008	构造柱	m²	802.11			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
804	011702005007	基础梁	m²	857.47			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
805	011702006006	矩形梁	m²	1563.1			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
806	011702008005	圈梁	m²	29.8			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
807	011702009008	过梁	m²	115.92			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
808	011702011003	直形墙	m²	317.12			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
809	011702014007	有梁板	m²	1647.6			
		模板材质:胶合板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
810	011702023002	悬挑板	m²	811.44			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
811	011702024008	楼梯	m²	109.61			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
812	011702027008	台阶	m²	9.15			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
813	011702029006	坡道	m²	4.86			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
814	011703001008	垂直运输	m²	2263.3			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
815	011705001016	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
816	011705001017	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-综合办公楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
817	030404017007	APM1总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:落地安装					
818	030408003013	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	15.5			
819	010101003016	挖填管沟土方	m3	9.92			
		土壤类别:三类土					
820	030411001040	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	15.3			
821	030411001041	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	1908.4			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
822	030411001042	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	980.5			
823	030411006021	开关、插座接线盒	个	339			
824	030411006022	普通接线盒	个	241			
	030501	计算机应用、网络系统工程					
825	030408003014	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	17.4			
826	010101003017	挖填管沟土方	m3	8.35			
		土壤类别：三类土					
827	030411001043	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢 导管 JDG20	m	46.3			
828	030411006023	插座接线盒	个	197			
	030409	防雷及接地装置					
829	030409005013	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	300.46			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
830	030409005014	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	44.09			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
831	030409002009	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m	209.5			
		埋深不小于0.8米					
832	030409003008	避雷引下线	m	132.5			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷 引下线，钢筋不小于 ϕ 16					
833	030409008015	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
834	030409008016	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
835	030414011008	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
836	031001006068	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN50 PN=1.25MPa	m	16.2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
837	031001006069	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN40 PN=1.25MPa	m	2.7			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
838	031001006070	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN25 PN=1.25MPa	m	19.5			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
839	031001006071	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN20 PN=1.25MPa	m	13.11			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
840	031001006072	PP-R(S5系列)给水管及管件（热熔连接） DN15 PN=1.25MPa	m	6.33			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
841	031001006073	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	35.94			
842	031001006074	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） DN75	m	17.88			
843	031001006075	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） DN50	m	20.49			
844	031001006076	PVC-U塑料直通雨水管及管件（粘接连接） dn110	m	84.8			
845	桂031004021006	不锈钢水封地漏 DN50	个	9			
846	031003001017	铜质截止阀 DN50 PN=1.6MPa	个	3			
		连接方式: 螺纹连接					
847	031003001018	自动排气阀 DN15 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式: 螺纹连接					
848	桂031004023001	雨水斗安装 DN110	个	5			
		1. 材质:塑料					
849	010101003018	挖填管沟土方	m3	5.32			
		土壤类别: 三类土					
850	031002003023	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	个	18			
851	031002003024	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	2			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-门卫房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
852	010101001009	平整场地	m²	23.35			
		土壤类别:三类土					
853	010101003019	挖沟槽土方	m3	115.83			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:带型基础					
		挖土深度:4m以内					
854	010103001011	基础土方回填	m3	97.91			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
855	010103001012	室内回填	m3	7.94			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
856	010103002011	余方弃置	m3	9.98			
		1公里					
857	桂010103003011	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	89.82			
		A.3 砌筑工程					
858	010401001009	砖基础	m3	11.07			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
859	010401004001	240厚砖墙	m3	7.54			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10烧结普通砖					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
860	010402001028	240厚女儿墙	m3	2.07			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
861	010501002004	C30混凝土带形基础	m3	4.58			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
862	010502002009	C25混凝土构造柱	m3	6.87			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
863	010503004012	C25混凝土地圈梁	m3	1.06			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
864	010503004013	C25混凝土圈梁	m3	1.39			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
865	010503005009	C25混凝土过梁	m3	0.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
866	010505003001	C25混凝土平板	m3	2.16			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
867	010505008003	C30混凝土悬挑板	m3	0.21			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
868	010507005002	C25混凝土压顶	m3	0.3			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
869	010507001014	C15混凝土散水	m²	19.04			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
870	010507004009	C15混凝土台阶	m3	0.23			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
871	010515001021	现浇构件钢筋	t	0.033			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
872	010515001022	现浇构件钢筋	t	0.63			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
873	010515001023	现浇构件钢筋	t	1.217			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
874	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.076			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
		A.7 屋面及防水工程					
875	010902001016	屋面1	m²	21.06			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
876	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	m²	5.34			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
877	011201001020	内墙面一般抹灰	m²	24.68			
		部位:除卫生间、阳台外的所有内墙					
		做法详:11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
878	011201001021	内墙面一般抹灰	m²	33.92			
		部位:卫生间					
		做法详:11ZJ001 内墙201F					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		15厚1:3水泥砂浆					
879	011201001022	外墙面一般抹灰	m²	55.36			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
880	011201001023	女儿墙内侧一般抹灰	m²	10.56			
		20厚水泥砂浆					
881	010607005001	墙面钢丝网加固	m²	51.45			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
882	桂011701002009	里脚手架	m²	10.1			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
883	桂011701001009	外脚手架	m²	83.18			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
884	桂011701011009	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	23.35			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:砖混结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
885	011702001023	带形基础	m²	12.66			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
886	011702003009	构造柱	m²	63			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
887	011702008006	地圈梁	m²	8.82			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
888	011702008007	圈梁	m²	10			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
889	011702009009	过梁	m²	6.97			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
890	011702016001	平板	m²	18.01			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
891	011702023003	悬挑板	m²	3.23			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
892	011702028005	压顶	m	18.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
893	011702027009	台阶	m²	1.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
894	011702029007	散水	m²	19.04			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
895	011703001009	垂直运输	m²	23.35			
		垂直运输结构类型:砖混结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
896	011705001018	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-门卫房-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
897	030404017008	照明配电箱 AL1	台	1			
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
		含箱内原件					
898	030408003015	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	4.2			
899	030408003016	镀锌钢管埋地敷设 SC20	m	4.2			
900	010101003020	挖填管沟土方	m3	3.36			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		土壤类别：三类土					
901	030411001044	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	6.8			
902	030411001045	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	15.8			
903	030411006024	开关、插座接线盒	个	5			
		安装方式：暗装					
904	030411006025	普通接线盒	个	1			
		安装方式：暗装					
	030501	计算机应用、网络系统工程					
905	030408003017	镀锌钢管埋地敷设 SC20	m	3.1			
906	010101003021	挖填管沟土方	m3	1.49			
		土壤类别：三类土					
907	030411001046	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	5.9			
908	030411006026	插座接线盒	个	3			
		安装方式：暗装					
	030409	防雷及接地装置					
909	030409005015	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	19.25			
		沿女儿墙敷设					
910	030409002010	接地母线	m	13.6			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
911	030409003009	避雷引下线	m	14.4			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
912	030409008017	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
913	030409008018	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
914	030414011009	接地装置调试 接地网	系统	1			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
915	031001006077	PP-R(S5)给水管及管件（热熔连接）DN25	m	3			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
916	031001006078	PP-R(S5)给水管及管件（热熔连接）DN20	m	3.9			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
917	031001006079	PP-R(S5)给水管及管件（热熔连接）DN15	m	2.75			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
918	031001006080	PP-R(S3)热水管及管件（热熔连接）DN20	m	5.1			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
919	031001006081	PVC-U承插塑料排水管道及管件（粘接连接）dn110	m	3.9			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
920	031001006082	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn75	m	1.7			
921	031001006083	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn50	m	3.6			
922	桂031004021007	无水封(直通式)地漏 DN50	个	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州 分公司-变配电房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
923	010101001010	平整场地	m²	134.2			
		土壤类别:三类土					
924	010101004009	挖基坑土方	m3	278.88			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
925	010101003022	挖沟槽土方	m3	25.13			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
926	010103001013	基础土方回填	m3	247.68			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
927	010103001014	室内回填	m3	45.63			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
928	010103002012	余土弃置	m3	10.7			
		1公里					
929	桂010103003012	土（石）方运输增（减）m3·km	m3· km	96.3			
		A.3 砌筑工程					
930	010401001010	砖基础	m3	0.83			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实 心砖					
		砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆砌筑					
931	010402001029	200厚砌块墙	m3	34.56			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔 陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比: M5专用保温砂浆砌 筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
932	010402001030	200厚女儿墙	m3	5.25			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混 凝土砌块					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
933	010401012009	砌体空心部位灌芯	m3	2.32			
		部位:外墙距地600高,内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
934	010501001011	C15混凝土垫层	m3	12.13			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
935	010501004002	C25满堂基础	m3	4.18			
		部位:集水井、电缆沟底板					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级:P8					
936	010501003009	C30混凝土独立基础	m3	26.32			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
937	010502001008	C30混凝土矩形柱	m3	10.47			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
938	010502002010	C25混凝土构造柱	m3	2.11			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
939	010503001008	C30混凝土基础梁	m3	7.11			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
940	010503004014	C25混凝土圈梁	m3	4.29			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
941	010503005010	C25混凝土过梁	m3	2.82			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
942	010503002007	C25混凝土矩形梁	m3	1.92			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
943	010503002008	C20混凝土支墩	m3	0.99			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
944	010512008001	C20预制混凝土沟盖板	m3	1.51			
		混凝土种类:预制砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		骨料:中砂、碎石					
945	桂010507009001	C25混凝土栏板	m3	3.8			
		部位:电缆沟					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
946	010505003002	C25混凝土平板	m3	0.39			
		部位:集水井					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
947	010504001004	C25混凝土直形墙	m3	2.98			
		部位:集水井					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
948	010505001010	C30混凝土有梁板	m3	25.7			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
949	010505008004	C30混凝土悬挑板	m3	1.8			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
950	010507005003	C25混凝土压顶	m3	0.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
951	010507001015	C15混凝土散水	m²	48.06			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
952	010507001016	C15混凝土坡道	m²	10.8			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
953	010515001024	现浇构件钢筋	t	0.823			
		钢筋种类、规格: HPB300 10以内圆钢					
954	010515001025	现浇构件钢筋	t	3.6			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
955	010515001026	现浇构件钢筋	t	9.919			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
956	桂010515011002	砌体加固筋	t	0.097			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
957	桂010516003001	钢筋电渣压力焊接	个	360			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
958	010902001017	屋面1	m²	123.12			
		做法详：不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
959	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	m²	13.56			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
960	011201001024	内墙面一般抹灰	m²	294.51			
		部位：所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
961	011201001025	外墙面一般抹灰	m²	255.89			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
962	011201001026	女儿墙内侧一般抹灰	m²	32.73			
		20厚水泥砂浆					
963	010607005002	墙面钢丝网加固	m²	110.92			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
964	桂011701002010	里脚手架	m²	48.31			
		1. 搭设高度:3.6m以上					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		2. 脚手架材质:钢管					
965	桂011701001010	外脚手架	m²	300.52			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
966	011701006001	满堂脚手架	m²	101.15			
		1. 搭设高度:5.2m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
967	桂011701011010	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	134.2			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
968	011702001024	混凝土基础垫层	m²	31.55			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
969	011702001025	满堂基础	m²	11.13			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
970	011702001026	独立基础	m²	55.48			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
971	011702002008	矩形柱	m²	91.43			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.26M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
972	011702003010	构造柱	m²	22.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
973	011702005008	基础梁	m²	72.19			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
974	011702008008	圈梁	m²	48.32			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
975	011702006007	矩形梁	m²	20.33			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
976	011702021001	栏板	m²	76.07			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
977	011702011004	直形墙	m²	29.76			
		模板材质:胶合模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
978	011702025001	电缆沟零星柱墩	m²	15.89			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
979	011702009010	过梁	m²	34.17			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
980	011702016002	平板	m²	3.91			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
981	011702014008	有梁板	m²	206.4			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.06M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
982	011702023004	悬挑板	m²	23.12			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
983	011702028006	压顶	m	55.4			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
984	桂011702064001	预制沟盖板、井盖板、井圈	m3	1.51			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
985	011702029008	散水	m²	48.06			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
986	011702029009	坡道	m²	10.08			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
987	011703001010	垂直运输	m²	134.2			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
988	011705001019	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-变配电房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
989	030404017009	AL配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
990	030408003018	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	9.4			
991	030411001047	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	171.7			
992	030411006027	开关、插座接线盒	个	12			
		安装方式:暗装					
993	030411006028	普通接线盒	个	10			
		安装方式:暗装					
	030409	防雷及接地装置					
994	030409005016	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	77.94			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
995	030409005017	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	14.28			
		沿沿隔热敷设					
		做法详99(03)D501-1					
996	030409002011	接地母线	m	99.54			
		采用热镀锌扁钢-40*4, 户内敷设					
997	030409003010	避雷引下线	m	37.6			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于 ϕ 16					
998	030409008019	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
999	030409008020	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1000	030414011010	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
1001	031001006084	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	4			
1002	031001006085	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn50	m	3.1			
1003	031001006086	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） dn32 PN=1.25MPa	m	10.9			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
1004	031001006087	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） dn25 PN=1.25MPa	m	2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
1005	桂031004021008	不锈钢水封地漏 DN50	个	1			
1006	031003001019	铜质截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
1007	010101003023	挖填管沟土方	m3	3.46			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-水泵房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1008	010101001011	平整场地	m²	85.84			
		土壤类别:三类土					
1009	010101004010	挖基坑土方	m3	74.17			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
1010	010101003024	挖沟槽土方	m3	85.21			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
1011	010103001015	基础土方回填	m3	88.51			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1012	010103001016	室内回填	m3	29.19			
		密实度要求:不应小于0.95					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		土质:符合设计要求的合格土源					
1013	010103002013	余土弃置	m3	41.68			
		1公里					
1014	桂010103003013	土(石)方运输增(减) m3·km	m3· km	375.12			
		A.3 砌筑工程					
1015	010401001011	砖基础	m3	3.31			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
1016	010402001031	200厚砌块墙	m3	18.75			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5专用保温砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
1017	010402001032	200厚女儿墙	m3	3.52			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
1018	010401012010	砌体空心部位灌芯	m3	1.5			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1019	010501001012	C15混凝土垫层	m3	10.51			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1020	010501004003	C30混凝土满堂基础	m3	22.64			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P8					
1021	010501002005	C30混凝土带形基础	m3	25.48			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1022	010502001009	C30混凝土矩形柱	m3	4.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1023	010502002011	C25混凝土构造柱	m3	1.14			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1024	010503001009	C30混凝土基础梁	m3	5.88			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1025	010503005011	C25混凝土过梁	m3	0.76			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1026	010503002009	C25混凝土矩形梁	m3	2.08			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1027	010504001005	C30混凝土直形墙	m3	16.7			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1028	010505001011	C30混凝土有梁板	m3	16.99			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1029	010505008005	C30混凝土悬挑板	m3	0.52			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1030	010507005004	C25混凝土压顶	m3	0.53			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1031	010507001017	C15混凝土散水	m²	37.44			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1032	010515001027	现浇构件钢筋	t	0.121			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
1033	010515001028	现浇构件钢筋	t	2.909			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1034	010515001029	现浇构件钢筋	t	6.216			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
1035	桂010515011003	砌体加固筋	t	0.087			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1036	桂010516003002	钢筋电渣压力焊接	个	64			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
1037	010902001018	屋面1	m²	78.4			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料（下）+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合（Ⅱ型聚酯粘胎体）（上）					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
1038	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	m²	7.44			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
1039	011201001027	内墙面一般抹灰	m²	136.57			
		部位：所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1040	011201001028	外墙面一般抹灰	m²	179.9			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1041	011201001029	女儿墙内侧一般抹灰	m²	21.81			
		20厚水泥砂浆					
1042	010607005003	墙面钢丝网加固	m²	76.04			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1043	桂011701001011	外脚手架	m²	203.49			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
1044	011701006002	满堂脚手架	m²	67.27			
		1. 搭设高度:5.2m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
1045	桂011701011011	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	85.84			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1046	011702001027	混凝土基础垫层	m²	11.11			
		模板材质:木模板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1047	011702001028	满堂基础	m²	19.72			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1048	011702001029	带形基础	m²	28.76			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1049	011702002009	矩形柱	m²	46.22			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:5.24M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1050	011702003011	构造柱	m²	13.35			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1051	011702005009	基础梁	m²	31.32			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1052	011702006008	矩形梁	m²	24.56			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1053	011702011005	直形墙	m²	117.6			
		模板材质:胶合模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1054	011702009011	过梁	m²	9.44			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1055	011702014009	有梁板	m²	122.87			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.04M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1056	011702023005	悬挑板	m²	7.64			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1057	011702028007	压顶	m	37.2			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1058	011702029010	散水	m²	37.44			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
1059	011703001011	垂直运输	m²	85.84			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1060	011705001020	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-水泵房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1061	030404017010	AP配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
1062	030408003019	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	5.3			
1063	030411001048	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	23.7			
1064	030411001049	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	39.2			
1065	030411001050	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	8.4			
1066	030411001051	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	12.9			
1067	030411006029	开关、插座接线盒	个	4			
		安装方式: 暗装					
1068	030411006030	普通接线盒	个	3			
		安装方式: 暗装					
1069	010101003025	挖填管沟土方	m3	1.44			
		土壤类别: 三类土					
	030409	防雷及接地装置					
1070	030409005018	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	42.54			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1071	030409002012	接地母线	m	47.17			
		采用热镀锌扁钢-40*4，户内敷设					
1072	030409003011	避雷引下线	m	9.4			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于 $\phi 16$					
1073	030409008021	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1074	030409008022	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1075	030414011011	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
1076	031002003025	刚性防水套管制作、安装 DN80	个	2			
1077	031002003026	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	3			
1078	031002003027	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	2			
1079	031002003028	刚性防水套管制作、安装 DN300	个	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州收费站、养护工区-总平电气工程					
		分部分项工程					
1080	030404017011	场区照明配电箱	台	1			
		安装方式:距地1.6m安装					
1081	030408003020	塑料管埋地敷设 PVC100	m	275.33			
1082	030408003021	塑料管埋地敷设 PVC63	m	417.1			
1083	030408003022	塑料管埋地敷设 PVC50	m	211.9			
1084	030408003023	塑料管埋地敷设 PVC40	m	1681.6			
1085	030408001007	电力电缆敷设 YJV-4*95mm ²	m	45.42			
1086	030408001008	电力电缆敷设 YJV-4*25+1*16mm ²	m	406.57			
1087	030408001009	电力电缆敷设 YJV-4*35mm ²	m	249.02			
1088	030408001010	电力电缆敷设 NH-YJV-3*10+2*6mm ²	m	114.89			
1089	030408001011	电力电缆敷设 YJV-4*10mm ²	m	112.36			
1090	030408001012	电力电缆敷设 YJV-4*6mm ²	m	149.84			
1091	030408001013	电力电缆敷设 NH-YJV-3*2.5+2*1.5mm ²	m	122.89			
1092	030411004002	电气配线 BV-4mm ²	m	356.31			
1093	030408001014	电力电缆敷设 YJV-5*4mm ²	m	799.21			
1094	030408001015	电力电缆敷设 YJV-5*6mm ²	m	576.04			
1095	030412008002	庭院灯 H=4m 1*50W	套	12			
		含基础、钢筋制作安装					
		型号规格:BCU-LED-001					
1096	030412009002	高杆灯 H=10m 2*1000W	套	4			
		含基础、钢筋制作安装					
1097	030412009003	高杆灯 H=18m 4*1000W	套	2			
		含基础、钢筋制作安装					
1098	桂030413007003	强电人孔井	座	7			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		详见图集07SD101-8-第120~131页					
		含盖板、钢筋制作安装，含电缆井土方开挖、回填、弃运					
1099	010101003026	挖填管沟土方	m3	1134.6			
		土壤类别：三类土					
1100	030409001002	垂直接地极 SC50 L=2500mm	根	18			
1101	030409002013	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	558			
1102	桂030414019002	路灯照度试验	区域	18			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
1103	030502007003	4芯室外多模光纤	m	71.91			
1104	030502006002	布放电话线缆 HYA-50*(2*0.5)	m	71.91			
1105	030505005002	射频同轴电缆 SYV-75-9	m	71.91			
1106	桂030413007004	弱电人孔井	座	3			
		详见图集07SD101-8-第120~131页					
		含盖板、钢筋制作安装，含电缆井土方开挖、回填、弃运					
1107	030408003024	塑料管埋地敷设 PVC100	m	77.46			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州收费站、养护工区-总平给排水工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1108	040101002002	挖沟槽土方	m3	517.96			
		土壤类别:三类土					
1109	040103001002	回填方	m3	499.91			
1110	040103002002	余方弃置	m3	18.05			
1111	040103003002	土石方运输每增/减1km	m3·km	18.05			
		管网工程					
1112	040501004009	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN100	m	21.98			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1113	040501004010	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN50	m	15.32			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1114	040501004011	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN25	m	55.28			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1115	040501004012	钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安装 DN100	m	142.53			
		连接方式:热熔连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		含管道试压、消毒、冲洗					
1116	040501004013	聚乙烯(PE)双壁波纹污水管及管件安装 DN400	m	23.1			
		连接方式:承插连接					
		压力等级:环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1117	040501004014	聚乙烯(PE)双壁波纹污水管及管件安装 DN300	m	101.93			
		连接方式:承插连接					
		压力等级:环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1118	040501004015	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN400	m	23.1			
		连接方式:承插连接					
		压力等级:环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1119	040501004016	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN300	m	45.28			
		连接方式:承插连接					
		压力等级:环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1120	040501004017	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN200	m	46.86			
		连接方式:承插连接					
		压力等级:环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1121	040502010002	室外地上式消火栓安装	个	3			
		型号:SS100/65-1.0					
1122	040504002003	混凝土模块式污水检查井 ϕ 700	座	8			
		详见图集12S522-P19~31					
1123	040504002004	混凝土模块式雨水检查井 ϕ 700	座	4			
		详见图集12S522-P19~31					
1124	040504009001	边沟式单算雨水口	座	2			
		参照图集08ZS03/P81					
1125	040504009002	平篦式单算雨水口	座	4			
		参照图集08ZS03/P83					
1126	040504009003	平算式双篦雨水口	座	1			
		参照图集08ZS03/P84					
1127	030225002002	埋地式污水处理设备 3m ³ /h	台	1			
		处理量3t/h N=5kW					
1128	081109005001	成品钢制垃圾池	个	1			
		规格:2500*1500*1300mm					
1129	桂010507011001	钢筋混凝土化粪池	座	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		参照图集08ZS03, 有效容积4m3, 清掏周期180d					
		崇左至水口高速公路崇左至龙州段-龙州收费站、养护工区-围墙工程					
		分部分项工程					
		土石方工程					
1130	010101003027	挖沟槽土方	m3	844.38			
		土壤类别:详见地质勘察报告					
		基础类型:条形基础					
1131	010103001017	基础回填方	m3	53.01			
		密实度:满足设计要求及规范					
		填方来源:原土回填					
1132	010103002014	余土弃置	m3	314.24			
		运距:4KM					
1133	桂010103003014	土方运输增(减)m3·km	m3·km	314.24			
		运距:1KM					
		A.3 砌筑工程					
1134	010402001033	实体围墙	m3	267.25			
		砖品种、规格:混凝土空心砌块 390×190×190					
		砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5					
		墙体厚度:20cm					
1135	010404001002	粗砂 垫层	m3	40.95			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1136	010501001013	混凝土垫层	m3	42.55			
		混凝土强度等级:C15					
		厚度:100mm					
1137	010501002006	带形基础	m3	5.16			
		混凝土强度等级:C15					
1138	010501002007	带形基础	m3	146.07			
		混凝土强度等级:C25					
1139	010503004015	圈梁	m3	7.74			
		混凝土强度等级:C25					
1140	010507005005	压顶	m3	33.9			
		部位:围墙					
		混凝土强度等级:C20					
1141	010515001030	现浇构件圆钢筋制安 φ 10以内	t	3.282			
1142	010515001031	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	4.253			
1143	010901001006	瓦屋面	m²	327.8			
		瓦品种、规格:筒瓦					
		粘结层砂浆的配合比:60厚1:3水泥砂浆卧瓦					
		A.10 墙、柱面工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1144	011201001030	外墙面一般抹灰	m²	103.21			
		墙体类型：砖墙					
		12厚1:2.5水泥砂浆找平					
		刷素水泥浆一道					
		5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
		刷聚合物水泥浆一道					
1145	桂011204007002	块料墙面	m²	2077.9			
		面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙面砖 240×60					
		A. 12 门窗工程					
1146	010802001001	铁艺大门	m²	15.4			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
1147	011407001002	外墙面喷刷涂料	m²	103.21			
		水性弹性外墙涂料，弹性一底二面，八至 十年保质					
1148	011405001002	铁艺栏杆刷防锈漆	m²	423.41			
		A. 14 其他装饰工程					
1149	050307006002	铸铁花件围墙栏杆	m	129.02			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1150	桂011701001012	围墙外脚手架 单排	m²	1147.3			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1151	011702001030	基础垫层	m²	152.67			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1152	011702001031	带形基础	m²	1226.3			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1153	011702008009	圈梁	m²	117.01			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1154	011702028008	压顶	m	741.34			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1155	011705001021	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路崇左至龙州段-龙州 收费站、养护工区-道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
1156	050201003003	混凝土预制块路缘石铺设	m	934.94			
		规格:600*320*120mm					
		详见图集12J003, 第C6页节点5A					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1157	040204001002	人行道整形碾压	m²	387.36			
		部位：透水砖及嵌草砖铺装处					
1158	040204002003	人行道透水砖铺设	m²	243.27			
		透水砖规格:20×10×6cm					
		30厚1：5干硬性水泥砂浆					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
1159	040204002004	停车区嵌草砖铺设	m²	180			
		80厚嵌草砖孔内填种植土拌草子种子					
		30厚1:1黄土粗砂					
		详见图集12J003, 第C3页节点17					
1160	040305001006	人行道透水级配碎石垫层	m3	36.49			
		厚度:150厚					
1161	040305001007	人行道透水级配碎石垫层	m3	48.65			
		厚度:200厚					
1162	040305001008	停车区嵌草砖天然级配碎砾石垫层	m3	54			
		厚度:300厚					
1163	040305001009	停车区混凝土垫层	m3	18			
		100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土					
1164	040202001002	路床槽整形 路床 碾压检验	m²	4609			
		基土碾压密实, 压实系数≥0.93					
1165	040305001010	道路天然级配砂石垫层	m3	1382.7			
		厚度:300厚					
1166	040305001011	道路粗砂垫层	m3	115.23			
		厚度:25厚					
1167	040203007002	120厚C25混凝土面层	m²	2433.2			
		刻纹机刻水泥混凝土路面, 塑料膜养生					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-收费站综合楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1168	010101001012	平整场地	m²	312.81			
		土壤类别:三类土					
1169	010101004011	挖基坑土方	m3	655.57			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
1170	010101003028	挖沟槽土方	m3	8.51			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
1171	010103001018	基础土方回填	m3	468.29			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1172	010103001019	室内回填	m3	100.9			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1173	010103002015	余土弃置	m3	195.8			
		1公里					
1174	桂010103003015	土(石)方运输增(减) m3·km	m3·km	1762.2			
		A.3 砌筑工程					
1175	010401001012	砖基础	m3	3.47			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
1176	010402001034	200厚砌块墙	m3	205.25			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
1177	010402001035	200厚女儿墙	m3	8.61			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
1178	010401012011	砌体空心部位灌芯	m3	5.78			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1179	010501001014	C15混凝土垫层	m3	27.12			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1180	010501003010	C30混凝土独立基础	m3	152.91			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1181	010502001010	C30混凝土矩形柱	m3	43.89			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1182	010502002012	C25混凝土构造柱	m3	10.66			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1183	010503001010	C30混凝土基础梁	m3	34.72			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1184	010503004016	C25混凝土圈梁（反边）	m3	2.2			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
1185	010503005012	C25混凝土过梁	m3	1.48			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1186	010505001012	C30混凝土有梁板	m3	177.04			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1187	010505008006	C30混凝土空调板	m3	2.65			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1188	010507005006	C25混凝土压顶	m3	1.16			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1189	010506001009	C30混凝土直形楼梯	m²	43.2			
		梯板厚度：130mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1190	010507001018	C15混凝土散水	m²	83.83			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实，向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1191	010507001019	C15混凝土坡道	m²	6.84			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1192	010507004010	C15混凝土台阶	m3	1.75			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		骨料:中砂、碎石					
1193	010515001032	现浇构件钢筋	t	0.385			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
1194	010515001033	现浇构件钢筋	t	20.273			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1195	010515001034	现浇构件钢筋	t	38.819			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
1196	桂010515011004	砌体加固筋	t	1.185			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1197	桂010516004001	电渣压力焊接	个	1008			
		接头工艺:电渣压力焊接					
		A.7 屋面及防水工程					
1198	010902003001	不上人平屋面	m²	294.84			
		详见11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
		2厚改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄20厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡层					
		现浇钢筋混凝土楼板					
1199	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	m²	37.34			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
1200	011201001031	内墙面一般抹灰 内墙1	m²	1990.5			
		部位:除卫生间以为的内墙面					
		做法详11ZJ001-内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
1201	011201001032	内墙面一般抹灰 内墙2	m²	207.99			
		部位:卫生间					
		做法详11ZJ001-内墙201F					
		15厚1:3水泥砂浆					
1202	011201001033	女儿墙内侧墙面一般抹灰	m²	56.04			
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
1203	011201001034	外墙面一般抹灰	m²	859.23			
		做法详11ZJ001-外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1204	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m²	557.91			
		挂网宽度200mm					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1205	桂011701002011	里脚手架	m²	686.05			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
1206	桂011701001013	外脚手架	m²	1041.7			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
1207	桂011701011012	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	938.41			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1208	011702001032	混凝土基础垫层	m²	22.86			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1209	011702001033	独立基础	m²	158.06			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1210	011702002010	矩形柱	m²	146.86			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.39M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1211	011702002011	矩形柱	m²	244.47			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1212	011702003012	构造柱	m²	115.49			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1213	011702005010	基础梁	m²	242.68			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1214	011702008010	圈梁(反边)	m²	22.56			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1215	011702009012	过梁	m²	21.04			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1216	011702014010	有梁板	m²	1452.5			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1217	011702023006	空调板	m²	17.64			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1218	011702028009	压顶	m	83			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1219	011702024009	楼梯	m²	43.2			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1220	011702027010	台阶	m²	13.5			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1221	011702029011	散水	m²	83.83			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
1222	011702029012	坡道	m²	6.84			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
1223	011703001012	垂直运输	m²	938.41			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1224	011705001022	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
1225	011705001023	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-收费站综合楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
1226	030404017012	ADD总配电箱	台	1			
		安装方式: 落地安装					
		含箱内原件					
1227	030408003025	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	3.5			
		埋深0.8米					
1228	030408003026	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	18.2			
		埋深0.8米					
1229	010101007001	管沟土方	m3	12.15			
		1. 土壤类别: 详见土质报告					
		3. 挖沟深度: 综合考虑					
		4. 回填要求: 夯实					
1230	030411001052	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	78.6			
1231	030411001053	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	527.1			
1232	030411001054	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	352			
1233	030411001055	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	376.4			
1234	030411001056	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC25	m	125.1			
1235	030411006031	开关、插座接线盒	个	170			
1236	030411006032	普通接线盒	个	101			
		安装方式: 暗装					
	030501	计算机应用、网络系统工程					
1237	030408003027	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	11.3			
		埋深0.8米					
1238	010101007002	管沟土方	m3	6.33			
		1. 土壤类别: 详见土质报告					
		3. 挖沟深度: 综合考虑					
		4. 回填要求: 夯实					
1239	030411001057	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢管 JDG25	m	36			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1240	030411001058	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢 导管 JDG20	m	99.2			
1241	030411001059	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	32.3			
1242	030411001060	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	1067.7			
1243	030411006033	插座接线盒	个	76			
		安装方式：暗装					
	031001	给排水					
1244	031001006088	PP-R塑料给水管及管件安装 DN50	m	10.5			
		连接方式：热熔连接					
1245	031001006089	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40	m	60.3			
		连接方式：热熔连接					
1246	031001006090	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15	m	36.39			
		连接方式：热熔连接					
1247	031001006091	UPVC塑料污水水管及管件安装 DN100	m	52.75			
		连接方式：粘接连接					
1248	031001006092	UPVC塑料污水水管及管件安装 DN50	m	37.05			
		连接方式：粘接连接					
1249	桂031003022007	阻火圈 DN100	个	2			
1250	桂031004021009	不锈钢水封地漏 DN50	个	2			
1251	031003001020	铜质截止阀 DN15 PN=1.6MPa	个	6			
		连接方式：螺纹连接					
1252	031003001021	铜质截止阀 DN40 PN=1.6MPa	个	6			
		连接方式：螺纹连接					
1253	031003001022	铜质截止阀 DN50 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
1254	031003001023	自动排气阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
1255	010101003029	挖填管沟土方	m3	2.9			
		土壤类别：三类土					
1256	031002003029	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	1			
1257	031002003030	过楼板塑料套管制作、安装 DN40	个	1			
1258	031002003031	刚性防水套管制作 DN100	个	2			
	030409	防雷及接地装置					
1259	030409005019	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	92.84			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1260	030409005020	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	27.84			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1261	030409003012	避雷引下线	m	84			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的 钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组 成的自然引下线					
1262	030409002014	接地极 40*4扁钢	m	97.8			
		埋深0.8米					
1263	030409008023	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1264	030409008024	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1265	030414011012	接地装置调试 接地网	系统	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州 收费站、养护工区-柴油发电机房-土建部 分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1266	010101001013	平整场地	m²	44.2			
		土壤类别:三类土					
1267	010101003030	挖沟槽土方	m³	328.1			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:带型基础					
		挖土深度:4m以内					
1268	010103001020	基础土方回填	m³	288.57			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1269	010103001021	室内回填	m³	15.03			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1270	010103002016	余方弃置	m³	24.5			
		1公里					
1271	桂010103003016	土（石）方运输增（减）m³·km	m³· km	220.5			
		A.3 砌筑工程					
1272	010401001013	砖基础	m³	23.41			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实 心砖					
		砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆砌筑					
1273	010401004002	240厚砖墙	m³	15.78			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10烧结普 通砖					
		砂浆强度等级、配合比: M5.0混合砂浆					
1274	010402001036	240厚女儿墙	m³	2.99			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混 凝土砌块					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
1275	010401014001	砖砌电缆沟	m	2.5			
		做法详07J912-1 1/16					
		240厚MU10烧结普通砖沟壁，M5.0混合砂浆砌筑					
		200厚C20混凝土垫层					
		150厚3：7灰土					
		素土夯实					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1276	010501002008	C30混凝土带形基础	m3	10.21			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1277	010502002013	C25混凝土构造柱	m3	10.61			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1278	010503004017	C25混凝土地圈梁	m3	1.53			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1279	010503004018	C25混凝土圈梁	m3	3.92			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1280	010503005013	C25混凝土过梁	m3	0.34			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1281	010505003003	C25混凝土平板	m3	5.49			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1282	010505008007	C30混凝土悬挑板	m3	0.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1283	010507005007	C25混凝土压顶	m3	0.43			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1284	010507001020	C15混凝土散水	m²	21.78			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1285	010507001021	C15混凝土坡道	m²	12.24			
		详11ZJ001 坡8					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1286	010515001035	现浇构件钢筋	t	0.196			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
1287	010515001036	现浇构件钢筋	t	1.362			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1288	010515001037	现浇构件钢筋	t	2.088			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
1289	桂010515011005	砌体加固筋	t	0.13			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
		A.7 屋面及防水工程					
1290	010902001019	屋面1	m²	37.85			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(II型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
1291	010903003013	墙面砂浆防水(防潮)	m²	7.63			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
1292	011201001035	内墙面一般抹灰	m²	110.42			
		部位:所有内墙					
		做法详:11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1293	011201001036	外墙面一般抹灰	m²	109.93			
		做法详:11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1294	011201001037	女儿墙内侧一般抹灰	m²	15.26			
		20厚水泥砂浆					
1295	010607005004	墙面钢丝网加固	m²	78.72			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1296	桂011701002012	里脚手架	m²	17.98			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
1297	桂011701001014	外脚手架	m²	129.47			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
1298	桂011701011013	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	44.2			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:砖混结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1299	011702001034	带形基础	m²	17.9			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1300	011702003013	构造柱	m²	95.89			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1301	011702008011	地圈梁	m²	12.72			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1302	011702008012	圈梁	m²	31.29			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1303	011702009013	过梁	m²	3.08			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1304	011702016003	平板	m²	36.57			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1305	011702023007	悬挑板	m²	10.46			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1306	011702028010	压顶	m	26.44			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1307	011702029013	散水	m²	21.78			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
1308	011702029014	坡道	m²	12.24			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
1309	011703001013	垂直运输	m²	44.2			
		垂直运输结构类型:砖混结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1310	011705001024	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站-养护工区-柴油发电机房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1311	030404017013	AL配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
1312	030408003028	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	10.6			
1313	030411001061	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	94.3			
1314	030411006034	开关、插座接线盒	个	8			
		安装方式:暗装					
1315	030411006035	普通接线盒	个	7			
		安装方式:暗装					
1316	010101003031	挖填管沟土方	m3	1.44			
		土壤类别:三类土					
	030409	防雷及接地装置					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1317	030409005021	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	38.09			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1318	030409002015	接地母线	m	27.4			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
1319	030409003013	避雷引下线	m	9.4			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于 ϕ 16					
1320	030409008025	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1321	030409008026	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1322	030414011013	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
1323	031001006093	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	4			
1324	031001006094	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn75	m	1			
1325	031001006095	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn50	m	3.1			
1326	031001006096	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） dn32 PN=1.25MPa	m	10.9			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
1327	031001006097	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） dn25 PN=1.25MPa	m	2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
1328	桂031004021010	不锈钢水封地漏 DN50	个	1			
1329	031003001024	铜质截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
1330	010101003032	挖填管沟土方	m3	3.46			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-门卫房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1331	010101001014	平整场地	m²	23.35			
		土壤类别:三类土					
1332	010101003033	挖沟槽土方	m3	115.83			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:带型基础					
		挖土深度:4m以内					
1333	010103001022	基础土方回填	m3	97.91			
		密实度要求:不应小于0.95					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		土质:符合设计要求的合格土源					
1334	010103001023	室内回填	m3	7.94			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1335	010103002017	余方弃置	m3	9.98			
		1公里					
1336	桂010103003017	土(石)方运输增(减)m3·km	m3·km	89.82			
		A.3 砌筑工程					
1337	010401001014	砖基础	m3	11.07			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
1338	010401004003	240厚砖墙	m3	7.54			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
1339	010402001037	240厚女儿墙	m3	2.07			
		砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1340	010501002009	C30混凝土带形基础	m3	4.58			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1341	010502002014	C25混凝土构造柱	m3	6.87			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1342	010503004019	C25混凝土地圈梁	m3	1.06			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1343	010503004020	C25混凝土圈梁	m3	1.39			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1344	010503005014	C25混凝土过梁	m3	0.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1345	010505003004	C25混凝土平板	m3	2.16			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1346	010505008008	C30混凝土悬挑板	m3	0.21			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1347	010507005008	C25混凝土压顶	m3	0.3			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1348	010507001022	C15混凝土散水	m²	19.04			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1349	010507004011	C15混凝土台阶	m3	0.23			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1350	010515001038	现浇构件钢筋	t	0.033			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
1351	010515001039	现浇构件钢筋	t	0.63			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1352	010515001040	现浇构件钢筋	t	1.217			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
1353	桂010515011006	砌体加固筋	t	0.076			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
		A.7 屋面及防水工程					
1354	010902001020	屋面1	m²	21.06			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
1355	010903003014	墙面砂浆防水(防潮)	m²	5.34			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		A.10 墙、柱面工程					
1356	011201001038	内墙面一般抹灰	m²	24.68			
		部位：除卫生间、阳台外的所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1357	011201001039	内墙面一般抹灰	m²	33.92			
		部位：卫生间					
		做法详：11ZJ001 内墙201F					
		15厚1:3水泥砂浆					
1358	011201001040	外墙面一般抹灰	m²	55.36			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1359	011201001041	女儿墙内侧一般抹灰	m²	10.56			
		20厚水泥砂浆					
1360	010607005005	墙面钢丝网加固	m²	51.45			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1361	桂011701002013	里脚手架	m²	10.1			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
1362	桂011701001015	外脚手架	m²	83.18			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
1363	桂011701011014	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	23.35			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:砖混结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1364	011702001035	带形基础	m²	12.66			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1365	011702003014	构造柱	m²	63			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1366	011702008013	地圈梁	m²	8.82			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1367	011702008014	圈梁	m²	10			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1368	011702009014	过梁	m²	6.97			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1369	011702016004	平板	m²	18.01			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1370	011702023008	悬挑板	m²	3.23			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1371	011702028011	压顶	m	18.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1372	011702027011	台阶	m²	1.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1373	011702029015	散水	m²	19.04			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
1374	011703001014	垂直运输	m²	23.35			
		垂直运输结构类型:砖混结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1375	011705001025	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州 收费站、养护工区-门卫房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1376	030404017014	AL配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式：底边距地1.5米挂墙安装					
1377	030408003029	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	8.6			
1378	030408003030	镀锌钢管埋地敷设 SC20	m	12.9			
1379	030411001062	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	28.8			
1380	030411001063	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	6.9			
1381	030411006036	开关、插座接线盒	个	5			
		安装方式：暗装					
1382	030411006037	普通接线盒	个	1			
		安装方式：暗装					
1383	010101003034	挖填管沟土方	m3	0.96			
		土壤类别：三类土					
	030409	防雷及接地装置					
1384	030409002016	接地母线	m	14.4			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
1385	030409003014	避雷引下线	m	14			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷 引下线，钢筋不小于φ 16					
1386	030409008027	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1387	030409008028	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1388	030414011014	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
1389	030411006038	插座接线盒	个	3			
		安装方式：暗装					
1390	030408003031	镀锌钢管埋地敷设 SC20	m	5.6			
1391	030411001064	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	7.6			
1392	010101003035	挖填管沟土方	m3	0.96			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州 收费站、养护工区-龙州匝道收费站天棚- 土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1393	010101001015	平整场地	m²	680.18			
		土壤类别：三类土					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1394	010101004012	挖基坑土方	m3	252.23			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
1395	010101004013	挖基坑土方	m3	368.63			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:4m以内					
1396	010103001024	基础土方回填	m3	495.1			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1397	010103002018	余土弃置	m3	125.8			
		1公里					
1398	桂010103003018	土(石)方运输增(减) m3·km	m3·km	1132.2			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1399	010501001015	C15混凝土垫层	m3	14.4			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1400	010501003011	C30混凝土独立基础	m3	110.59			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1401	010502001011	C30混凝土矩形柱	m3	48.38			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1402	010502002015	C25混凝土构造柱	m3	9.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1403	010505001013	C30混凝土有梁板	m3	230.34			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1404	010504001006	C30混凝土直形墙	m3	25.67			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		坡度>45°					
1405	010505007001	C30混凝土挑檐板	m3	17			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1406	010507005009	C30混凝土压顶	m3	8.09			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1407	010515001041	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.688			
		钢筋种类、规格：HPB300 10以内圆钢					
1408	010515001042	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	23.174			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
1409	010515001043	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	42.843			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
1410	桂010516004002	电渣压力焊接	个	246			
		接头工艺:电渣压力焊接					
1411	桂010516005001	钢筋冷挤压接头 ϕ 32以内	个	686			
		A.7 屋面及防水工程					
1412	010902003002	不上人平屋面	m ²	668.68			
		详见11ZJ201-屋107					
		25厚1:2.5水泥砂浆,分格面积宜为1m ²					
		满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层					
		3.0厚高聚物改性沥青防水卷材					
		20厚1:2.5水泥砂浆找平层					
		最薄20厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡层					
		现浇钢筋混凝土楼板					
1413	010902003003	坡屋面	m ²	286.34			
		详见11ZJ201-屋304					
		平瓦					
		挂瓦条35*25,中距按瓦规格					
		顺水条35*35,中距600					
		35厚C20细石混凝土(配 ϕ 6@500*500钢筋网)					
		满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层					
		3.0厚高聚物改性沥青防水卷材					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		钢筋混凝土坡屋面板,在檐口和屋脊处预埋 ϕ 10锚筋各一排,纵向间距1500					
		A.10 墙、柱面工程					
1414	011201001042	女儿墙内侧墙面一般抹灰	m ²	421.25			
		15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰					
		5厚1:2.5水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1415	桂011701001016	外脚手架	m ²	1225.4			
		1.单排、双排脚手架:双排					
		2.搭设高度:10m以内					
		3.脚手架材质:钢管					
1416	桂011701011015	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m ²	285.82			
		运输道材质:钢管					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1417	011702001036	混凝土基础垫层	m²	13.76			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1418	011702001037	独立基础	m²	159.52			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1419	011702002012	矩形柱	m²	209.92			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:8.7M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1420	011702002013	矩形柱	m²	23.3			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1421	011702003015	构造柱	m²	130.47			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1422	011702011006	直形墙	m²	519.18			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		坡度>45°					
1423	011702014011	有梁板	m²	70.45			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1424	桂011702034001	高大有梁板胶合板模板	m²	1137.9			
		支模高度:8.2M					
		模板材质:胶合板					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1425	桂011702035001	高大梁有梁板模板钢支撑	m3	4496.9			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:8.2M					
1426	011702022001	天沟、檐沟	m²	84.98			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1427	011702025002	压顶	m	89.2			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011703	垂直运输					
1428	011703001015	垂直运输	m²	285.82			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1429	011705001026	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-龙州匝道收费站天棚-安装工程					
		分部分项工程					
1430	030404017015	AP配电箱	台	1			
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
		含箱内原件					
1431	030411001065	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	20.4			
1432	030411001066	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	738.1			
1433	030411001067	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	75.9			
1434	030411006039	开关、插座接线盒	个	37			
1435	030411006040	普通接线盒	个	24			
		安装方式:暗装					
	030409	防雷及接地装置					
1436	030409005022	避雷网 12热镀锌圆钢	m	174.92			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1437	030409005023	避雷网 12热镀锌圆钢	m	36.02			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1438	030409002017	接地母线 接地极	m	198.9			
		埋深0.8米					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		利用基础钢筋做接母线					
1439	030409008029	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1440	030409008030	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1441	030414011015	接地装置调试 接地网	系统	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-箱泵一体化消防系统 A-主体部分					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1442	010101004014	挖基坑土方	m3	699.89			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:满堂基础					
		挖土深度:6m以内					
1443	010103001025	基础土方回填	m3	453.69			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1444	010103002019	余方弃置	m3	246.2			
		1公里					
1445	桂010103003019	土(石)方运输增(减) m3 • km	m3 • km	2215.8			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1446	010501001016	C15混凝土垫层	m3	8			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1447	010501004004	C25混凝土满堂基础	m3	24			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P6					
1448	010503001011	C25混凝土基础梁	m3	7.2			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1449	010515001044	现浇构件钢筋	t	0.258			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以内螺纹钢					
1450	010515001045	现浇构件钢筋	t	2.813			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以上螺纹钢					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1451	011702001038	混凝土基础垫层	m²	3.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1452	011702001039	满堂基础	m²	10.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1453	011702005011	基础梁	m³	59.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1454	011705001027	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1455	桂011708002001	混凝土泵送	m³	39.75			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段下冻收费站-总平电气工程					
		分部分项工程					
1456	030404017016	场区照明配电箱	台	1			
		安装方式:距地1.6m安装					
1457	030408003032	塑料管埋地敷设 PVC100	m	280.95			
1458	030408003033	塑料管埋地敷设 PVC50	m	211.9			
1459	030408003034	塑料管埋地敷设 PVC40	m	672.98			
1460	030408001016	电力电缆敷设 YJV-4*70mm²	m	45.42			
1461	030408001017	电力电缆敷设 YJV-4*25+1*16mm²	m	301			
1462	030408001018	电力电缆敷设 YJV-4*35mm²	m	249.47			
1463	030408001019	电力电缆敷设 NH-YJV-3*10+2*6mm²	m	114.89			
1464	030408001020	电力电缆敷设 YJV-4*10mm²	m	112.36			
1465	030408001021	电力电缆敷设 YJV-4*6mm²	m	146.06			
1466	030408001022	电力电缆敷设 NH-YJV-3*2.5+2*1.5mm²	m	122.89			
1467	030411004003	电气配线 BV-4mm²	m	356.31			
1468	030412008003	庭院灯 H=4m 1*50W	套	12			
		含基础、钢筋制作安装					
		型号规格:BCU-LED-001					
1469	桂030413007005	强电人孔井	座	7			
		详见图集07SD101-8-第120~131页					
		含盖板、钢筋制作安装,含电缆井土方开挖、回填、弃运					
1470	010101003036	挖填管沟土方	m³	990.1			
		土壤类别:三类土					
1471	030409001003	垂直接地极 SC50 L=2500mm	根	12			
1472	030409002018	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	420			
1473	桂030414019003	路灯照度试验	区域	12			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1474	030502007004	4芯室外多模光纤	m	71.91			
1475	030502006003	布放电话线缆 HYA-50*(2*0.5)	m	71.91			
1476	030505005003	射频同轴电缆 SYV-75-9	m	71.91			
1477	桂030413007006	弱电人孔井	座	3			
		详见图集07SD101-8-第120~131页					
		含盖板、钢筋制作安装, 含电缆井土方开挖、回填、弃运					
1478	030408003035	塑料管埋地敷设 PVC100	m	25.82			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段下冻收费站-总平给排水工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1479	040101002003	挖沟槽土方	m ³	524.07			
		土壤类别:三类土					
1480	040103001003	回填方	m ³	506.02			
1481	040103002003	余方弃置	m ³	18.05			
1482	040103003003	土石方运输每增/减1km	m ³ ·km	18.05			
		管网工程					
1483	040501004018	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN100	m	21.98			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1484	040501004019	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN50	m	15.32			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1485	040501004020	PSP钢塑复合给水管及管件安装 DN25	m	55.28			
		连接方式:扩口连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1486	040501004021	钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安装 DN100	m	142.53			
		连接方式:热熔连接					
		压力等级: PN=1.6MPa					
		含管道试压、消毒、冲洗					
1487	040501004022	聚乙烯(PE)双壁波纹污水管及管件安装 DN400	m	23.1			
		连接方式:承插连接					
		压力等级: 环刚度≥8KN/m ²					
		含管道闭水试验					
1488	040501004023	聚乙烯(PE)双壁波纹污水管及管件安装 DN300	m	101.93			
		连接方式:承插连接					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		压力等级：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1489	040501004024	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN400	m	23.1			
		连接方式:承插连接					
		压力等级：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1490	040501004025	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN300	m	45.28			
		连接方式:承插连接					
		压力等级：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1491	040501004026	聚乙烯(PE)双壁波纹雨水管及管件安装 DN200	m	46.86			
		连接方式:承插连接					
		压力等级：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$					
		含管道闭水试验					
1492	040502010003	室外地上式消火栓安装	个	3			
		型号:SS100/65-1.0					
1493	040504002006	混凝土模块式污水检查井 ϕ 700	座	8			
		详见图集12S522-P19~31					
1494	040504002007	混凝土模块式雨水检查井 ϕ 700	座	4			
		详见图集12S522-P19~31					
1495	040504009004	边沟式单算雨水口	座	2			
		参照图集08ZS03/P81					
1496	040504009005	平篦式单算雨水口	座	4			
		参照图集08ZS03/P83					
1497	040504009006	平算式双篦雨水口	座	1			
		参照图集08ZS03/P84					
1498	030225002003	埋地式污水处理设备 3m ³ /h	台	1			
		处理量3t/h N=5kW					
1499	081109005002	成品钢制垃圾池	个	1			
		规格:2500*1500*1300mm					
1500	桂010507011002	钢筋混凝土化粪池	座	1			
		参照图集08ZS03,有效容积4m ³ ,清掏周期 180d					
		崇左至水口高速公路崇左至龙州段-下冻 收费站-围墙工程					
		分部分项工程					
		土石方工程					
1501	010101003037	挖沟槽土方	m ³	348.02			
		土壤类别:详见地质勘察报告					
		基础类型:条形基础					
1502	010103001026	基础回填方	m ³	21.6			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		密实度:满足设计要求及规范					
		填方来源:原土回填					
1503	010103002020	余土弃置	m3	131.98			
		运距: 4KM					
1504	桂010103003020	土方运输增(减) m3·km	m3· km	131.98			
		运距: 1KM					
		A. 3 砌筑工程					
1505	010402001038	实体围墙	m3	112.03			
		砖品种、规格:混凝土空心砌块 390×190 ×190					
		砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5					
		墙体厚度:20cm					
1506	010404001003	粗砂 垫层	m3	20.58			
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1507	010501001017	混凝土垫层	m3	17.64			
		混凝土强度等级:C15					
		厚度: 100mm					
1508	010501002010	带形基础	m3	2.58			
		混凝土强度等级:C15					
1509	010501002011	带形基础	m3	58.36			
		混凝土强度等级:C25					
1510	010503004021	圈梁	m3	3.86			
		混凝土强度等级:C25					
1511	010507005010	压顶	m3	14.03			
		部位: 围墙					
		混凝土强度等级: C20					
1512	010515001046	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	1.358			
1513	010515001047	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	1.817			
1514	010901001007	瓦屋面	m²	128.4			
		瓦品种、规格:筒瓦					
		粘结层砂浆的配合比:60厚1: 3水泥砂浆卧 瓦					
		A. 10 墙、柱面工程					
1515	011201001043	外墙面一般抹灰	m²	51.5			
		墙体类型: 砖墙					
		12厚1:2.5水泥砂浆找平					
		刷素水泥浆一道					
		5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
		刷聚合物水泥浆一道					
1516	桂011204007003	块料墙面	m²	842.56			
		面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙面砖 240×60					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
1517	011407001003	外墙面喷刷涂料	m²	51.5			
		水性弹性外墙涂料，弹性一底二面，八至十年保质					
1518	011405001003	铁艺栏杆刷防锈漆	m²	211.29			
		A.14 其他装饰工程					
1519	050307006003	铸铁花件围墙栏杆	m	64.38			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1520	桂011701001017	围墙外脚手架 单排	m²	449.4			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1521	011702001040	基础垫层	m²	64.64			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1522	011702001041	带形基础	m²	495.76			
		模板材质:胶合板模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1523	011702008015	圈梁	m²	58.79			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
1524	011702028012	压顶	m	311.98			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1525	011705001028	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路崇左至龙州段-下冻收费站-道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
1526	050201003004	混凝土预制块路缘石铺设	m	72.57			
		规格:600*320*120mm					
		详见图集12J003, 第C6页节点5A					
1527	040204001003	人行道整形碾压	m²	387.36			
		部位:透水砖及嵌草砖铺装处					
1528	040204002005	人行道透水砖铺设	m²	243.27			
		透水砖规格:20×10×6cm					
		30厚1:5干硬性水泥砂浆					
		详见图集12J003, 第C3页节点15					
1529	040204002006	停车区嵌草砖铺设	m²	180			
		80厚嵌草砖孔内填种植土拌草子种子					
		30厚1:1黄土粗砂					
		详见图集12J003, 第C3页节点17					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1530	040305001012	人行道透水级配碎石垫层	m ³	36.49			
		厚度:150厚					
1531	040305001013	人行道透水级配碎石垫层	m ³	48.65			
		厚度:200厚					
1532	040305001014	停车区嵌草砖天然级配砾石垫层	m ³	54			
		厚度:300厚					
1533	040305001015	停车区混凝土垫层	m ³	18			
		100厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土					
1534	040202001003	路床槽整形 路床 碾压检验	m ²	1510.3			
		基土碾压密实,压实系数≥0.93					
1535	040305001016	道路天然级配砂石垫层	m ³	453.1			
		厚度:300厚					
1536	040305001017	道路粗砂垫层	m ³	37.76			
		厚度:25厚					
1537	040203007003	120厚C25混凝土面层	m ²	1510.3			
		刻纹机刻水泥混凝土路面,塑料膜养生					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻 收费站-收费站综合楼-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1538	010101001016	平整场地	m ²	312.8			
		土壤类别:三类土					
1539	010101004015	挖基坑土方	m ³	601.27			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
1540	010101003038	挖沟槽土方	m ³	9.29			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:基础梁					
		挖土深度:2m以内					
1541	010103001027	基础土方回填	m ³	452.19			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1542	010103001028	室内回填	m ³	107.62			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1543	010103002021	余土弃置	m ³	50.75			
		1公里					
1544	桂010103003021	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ · km	456.75			
		A.3 砌筑工程					
1545	010401001015	砖基础	m ³	3.66			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
1546	010402001039	200厚砌块墙	m3	117.6			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级: MU10双排孔陶粒混凝土空心砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
		门窗洞口窗台边按规范用C15混凝土填充					
1547	010402001040	200厚女儿墙	m3	9.87			
		砌块品种、规格、强度等级: A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑					
1548	010401012012	砌体空心部位灌芯	m3	5.78			
		部位: 外墙距地600高, 内墙距地200高					
		C15混凝土					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1549	010501001018	C15混凝土垫层	m3	23.44			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1550	010501003012	C30混凝土独立基础	m3	118.7			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1551	010502001012	C30混凝土矩形柱	m3	33.24			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1552	010502002016	C25混凝土构造柱	m3	7.23			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1553	010503001012	C30混凝土基础梁	m3	33.97			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1554	010503004022	C25混凝土圈梁(反边)	m3	6.04			
		混凝土种类:商品砼					
		0.1887骨料:中砂、碎石					
1555	010503005015	C25混凝土过梁	m3	1.75			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1556	010505001014	C30混凝土有梁板	m3	122.57			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1557	010505007002	C30混凝土挑檐板	m ³	2.87			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1558	010507005011	C25混凝土压顶	m ³	1.16			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1559	010506001010	C30混凝土直形楼梯	m ²	21.6			
		梯板厚度:130mm					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1560	010507001023	C15混凝土散水	m ²	81.27			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		素土夯实,向外坡4%					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1561	010507001024	C15混凝土坡道	m ²	7.56			
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1562	010507004012	C15混凝土台阶	m ³	1.93			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1563	010515001048	现浇构件钢筋	t	0.482			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
1564	010515001049	现浇构件钢筋	t	14.37			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1565	010515001050	现浇构件钢筋	t	26.864			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
1566	桂010515011007	砌体加固筋	t	0.9			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1567	桂010516004003	电渣压力焊接	个	440			
		接头工艺:电渣压力焊接					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		A. 7 屋面及防水工程					
1568	010902003004	不上人平屋面	m²	294.84			
		详见11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板					
		2厚改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(型聚酯毡胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄20厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡层					
		现浇钢筋混凝土楼板					
1569	010903003015	墙面砂浆防水(防潮)	m²	37.34			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A. 10 墙、柱面工程					
1570	011201001044	内墙面一般抹灰 内墙1	m²	1313.1			
		部位：除卫生间以为的内墙面					
		做法详11ZJ001-内墙106					
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
1571	011201001045	内墙面一般抹灰 内墙2	m²	138.46			
		部位：卫生间					
		做法详11ZJ001-内墙201F					
		15厚1:3水泥砂浆					
1572	011201001046	女儿墙内侧墙面一般抹灰	m²	53.4			
		5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平					
		8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛					
1573	011201001047	外墙面一般抹灰	m²	488.94			
		做法详11ZJ001-外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
1574	桂011201005002	墙面钉(挂)网	m²	368.69			
		挂网宽度200mm					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1575	桂011701002014	里脚手架	m²	446.56			
		1. 搭设高度:3.6m以内					
		2. 脚手架材质:钢管					
1576	桂011701001018	外脚手架	m²	727.74			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1577	桂011701011016	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	625.6			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:框架结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1578	011702001042	混凝土基础垫层	m²	21.12			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1579	011702001043	独立基础	m²	132.64			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1580	011702002014	矩形柱	m²	175.92			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:4.39M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1581	011702002015	矩形柱	m²	127.73			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1582	011702003016	构造柱	m²	80.55			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1583	011702005012	基础梁	m²	237.12			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1584	011702008016	圈梁(反边)	m²	34.35			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1585	011702009015	过梁	m²	31.53			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1586	011702014012	有梁板	m²	1006.6			
		模板材质:胶合板					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1587	011702022002	天沟、檐沟	m²	18.76			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1588	011702028013	压顶	m	83			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1589	011702024010	楼梯	m²	21.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1590	011702027012	台阶	m²	14.85			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1591	011702029016	散水	m²	81.27			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
1592	011702029017	坡道	m²	7.56			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
1593	011703001016	垂直运输	m²	625.6			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1594	011705001029	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
1595	011705001030	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-收费站综合楼-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1596	030404017017	ADD总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式：底边距地1.5米挂墙安装					
1597	030408003036	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	5.5			
1598	030408003037	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	11			
1599	030411001068	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	64.2			
1600	030411001069	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	115.2			
1601	030411001070	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC16	m	414.6			
1602	030411001071	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	395.1			
1603	030411001072	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC25	m	44.2			
1604	030411006041	开关、插座接线盒	个	107			
		安装方式：暗装					
1605	030411006042	普通接线盒	个	61			
		安装方式：暗装					
1606	010101003039	挖填管沟土方	m3	2.56			
		土壤类别：三类土					
	030409	防雷及接地装置					
1607	030409005024	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	92.94			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1608	030409005025	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	19.25			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1609	030409002019	接地母线	m	116.1			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
1610	030409003015	避雷引下线	m	61.6			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
1611	030409008031	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1612	030409008032	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1613	030414011016	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
1614	030411006043	插座接线盒	个	57			
		安装方式：暗装					
1615	030408003038	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	23.1			
1616	030411001073	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢管 JDG20	m	46.3			
1617	030411001074	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢管 JDG25	m	8.9			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1618	030411001075	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	363.7			
1619	030411001076	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC32	m	14.3			
1620	010101003040	挖填管沟土方	m3	4.71			
		土壤类别：三类土					
		B9 给排水、燃气工程					
1621	031001006098	PVC-U空调排水管及管件（粘接连接）安装 dn50	m	44.8			
1622	031001006099	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn110	m	28.3			
1623	031001006100	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接） dn50	m	17.1			
1624	桂031003022008	阻火圈 DN100	个	1			
1625	031001006101	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） dn20 PN=1.25MPa	m	19.6			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
1626	031001006102	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） dn50 PN=1.25MPa	m	27.3			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
1627	031001006103	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接） dn63 PN=1.25MPa	m	6.3			
		1. 安装部位：室内					
		2. 介质：冷水					
1628	桂031004021011	不锈钢水封地漏 DN50	个	4			
1629	031003001025	铜质截止阀 DN15 PN=1.6MPa	个	4			
		连接方式：螺纹连接					
1630	031003001026	铜质截止阀 DN40 PN=1.6MPa	个	4			
		连接方式：螺纹连接					
1631	031003003010	蝶阀 DN50 PN=1.6MPa	个	1			
		阀体为球墨铸铁，不锈钢阀杆					
1632	031003001027	自动排气阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
1633	010101003041	挖填管沟土方	m3	3.24			
		土壤类别：三类土					
1634	031002003032	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	个	1			
1635	031002003033	刚性防水套管制作 DN100	个	1			
1636	031002003034	过楼板塑料套管制作、安装 dn50	个	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-下冻匝道收费站天棚-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1637	010101001017	平整场地	m²	637.44			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		土壤类别:三类土					
1638	010101004016	挖基坑土方	m3	894.09			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:独立基础					
		挖土深度:2m以内					
1639	010103001029	基础土方回填	m3	696.73			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1640	010103002022	余土弃置	m3	197.36			
		1公里					
1641	桂010103003022	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	1776.2			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1642	010501001019	C15混凝土垫层	m3	20			
		部位:基础底					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1643	010501003013	C30混凝土独立基础	m3	156.72			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1644	010502001013	C30混凝土矩形柱	m3	92.1			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1645	010502002017	C25混凝土构造柱	m3	12.8			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1646	010505001015	C30混凝土有梁板	m3	344.65			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1647	010505001016	C30混凝土有梁板（斜板）	m3	9.5			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		坡度在26° 34′ 至45°					
1648	010504001007	C30混凝土直形墙	m3	44.26			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		坡度>45°					
1649	010507005012	C25混凝土压顶	m3	11.39			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1650	010515001051	现浇构件钢筋	t	1.105			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1651	010515001052	现浇构件钢筋	t	37.377			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以内螺纹钢					
1652	010515001053	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	58.403			
		钢筋种类、规格：HRB400 10以上螺纹钢					
1653	桂010516004004	电渣压力焊接	个	300			
		接头工艺：电渣压力焊接					
1654	桂010516005002	钢筋冷挤压接头 ϕ 32以内	个	1255			
		A. 7 屋面及防水工程					
1655	010902003005	不上人平屋面	m²	566.16			
		详见11ZJ201-屋107					
		25厚1:2.5水泥砂浆，分格面积宜为1m²					
		满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层					
		3.0厚APP高聚物改性沥青防水卷材					
		20厚1:2.5水泥砂浆找平层					
		最薄20厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡层					
		现浇钢筋混凝土楼板					
1656	010902003006	坡屋面	m²	591.79			
		详见11ZJ201-屋304					
		平瓦					
		挂瓦条35*25，中距按瓦规格					
		顺水条35*35，中距600					
		35厚C20细石混凝土(配 ϕ 6@500*500钢筋网)					
		满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层					
		3.0厚高聚物改性沥青防水卷材					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		钢筋混凝土坡屋面板，在檐口和屋脊处预埋 ϕ 10锚筋各一排，纵向间距1500					
		A. 10 墙、柱面工程					
1657	011201001048	女儿墙内侧墙面一般抹灰	m²	360.79			
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		5厚1:2.5水泥砂浆					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1658	桂011701001019	外脚手架	m²	1516.2			
		1. 单排、双排脚手架：双排					
		2. 搭设高度：20m以内					
		3. 脚手架材质：钢管					
1659	桂011701011017	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	428.8			
		运输道材质：钢管					
		结构类型：框架结构					
		泵送、非泵送：泵送					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1660	011702001044	混凝土基础垫层	m²	16			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1661	011702001045	独立基础	m²	151.68			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1662	011702002016	矩形柱	m²	359.68			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:10M					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1663	011702002017	矩形柱	m²	200.01			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1664	011702003017	构造柱	m²	359.68			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1665	011702014013	有梁板	m²	658.16			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1666	011702014014	有梁板(斜板)	m²	74.98			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		坡度在26° 34' 至45°					
1667	011702011007	直形墙	m²	727.5			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		坡度>45°					
1668	桂011702034002	高大梁板胶合板模板	m²	1118.7			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		模板材质:胶合板					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1669	桂011702035002	高大有梁板模板钢支撑	m3	6137.7			
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:8.2M					
1670	011702028014	压顶	m	136.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011703	垂直运输					
1671	011703001017	垂直运输	m²	428.8			
		垂直运输结构类型:框架结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1672	011705001031	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-下冻匝道收费站天棚-安装工程					
		分部分项工程					
1673	030404017018	AP总配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式: 底边距地1.5米挂墙安装					
1674	030408003039	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	22.2			
1675	030408003040	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	22.2			
1676	030411001077	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	463.8			
1677	030411001078	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	28.8			
1678	030411006044	开关、插座接线盒	个	24			
		安装方式: 暗装					
1679	030411006045	普通接线盒	个	27			
		安装方式: 暗装					
1680	010101003042	挖填管沟土方	m3	4.22			
		土壤类别: 三类土					
	030409	防雷及接地装置					
1681	030409005026	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	174.4			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1682	030409005027	接闪带 ?12热镀锌圆钢	m	33.95			
		沿隔热板敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1683	030409002020	接地母线	m	203.64			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		采用热镀锌扁钢-40*40，户内敷设					
1684	030409003016	避雷引下线	m	92			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于 ϕ 16					
1685	030409008033	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1686	030409008034	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1687	030414011017	接地装置调试 接地网	系统	1			
1688	010101003043	挖填管沟土方	m3	141.12			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-柴油发电机房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1689	010101001018	平整场地	m²	44.2			
		土壤类别：三类土					
1690	010101003044	挖沟槽土方	m3	328.1			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：带型基础					
		挖土深度：4m以内					
1691	010103001030	基础土方回填	m3	288.57			
		密实度要求：不应小于0.95					
		土质：符合设计要求的合格土源					
1692	010103001031	室内回填	m3	15.03			
		密实度要求：不应小于0.95					
		土质：符合设计要求的合格土源					
1693	010103002023	余方弃置	m3	24.5			
		1公里					
1694	桂010103003023	土（石）方运输增（减）m3·km	m3·km	220.5			
		A.3 砌筑工程					
1695	010401001016	砖基础	m3	23.41			
		部位：±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑					
1696	010401004004	240厚砖墙	m3	15.78			
		部位：±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖					
		砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆					
1697	010402001041	240厚女儿墙	m3	2.99			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		砌块品种、规格、强度等级：A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
1698	010401014002	砖砌电缆沟	m	2.5			
		做法详07J912-1 1/16					
		240厚MU10烧结普通砖沟壁，M5.0混合砂浆砌筑					
		200厚C20混凝土垫层					
		150厚3：7灰土					
		素土夯实					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1699	010501002012	C30混凝土带形基础	m3	10.21			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1700	010502002018	C25混凝土构造柱	m3	10.61			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1701	010503004023	C25混凝土地圈梁	m3	1.53			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1702	010503004024	C25混凝土圈梁	m3	3.92			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1703	010503005016	C25混凝土过梁	m3	0.34			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1704	010505003005	C25混凝土平板	m3	5.49			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1705	010505008009	C30混凝土悬挑板	m3	0.74			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1706	010507005013	C25混凝土压顶	m3	0.43			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1707	010507001025	C15混凝土散水	m²	21.78			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1708	010507001026	C15混凝土坡道	m²	12.24			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		详11ZJ001 坡8					
		100厚C15混凝土					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1709	010515001054	现浇构件钢筋	t	0.196			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
1710	010515001055	现浇构件钢筋	t	1.362			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1711	010515001056	现浇构件钢筋	t	2.088			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
1712	桂010515011008	砌体加固筋	t	0.13			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
		A.7 屋面及防水工程					
1713	010902001021	屋面1	m²	37.85			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
1714	010903003016	墙面砂浆防水(防潮)	m²	7.63			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					
		A.10 墙、柱面工程					
1715	011201001049	内墙面一般抹灰	m²	110.42			
		部位:所有内墙					
		做法详:11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1716	011201001050	外墙面一般抹灰	m²	109.93			
		做法详:11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1717	011201001051	女儿墙内侧一般抹灰	m²	15.26			
		20厚水泥砂浆					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1718	010607005006	墙面钢丝网加固	m²	78.72			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1719	桂011701002015	里脚手架	m²	17.98			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
1720	桂011701001020	外脚手架	m²	129.47			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
1721	桂011701011018	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	44.2			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:砖混结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1722	011702001046	带形基础	m²	17.9			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1723	011702003018	构造柱	m²	95.89			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1724	011702008017	地圈梁	m²	12.72			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1725	011702008018	圈梁	m²	31.29			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1726	011702009016	过梁	m²	3.08			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1727	011702016005	平板	m²	36.57			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1728	011702023009	悬挑板	m²	10.46			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1729	011702028015	压顶	m	26.44			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1730	011702029018	散水	m²	21.78			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
1731	011702029019	坡道	m²	12.24			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:100mm					
	011703	垂直运输					
1732	011703001018	垂直运输	m²	44.2			
		垂直运输结构类型:砖混结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程:仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1733	011705001032	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-柴油发电机房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1734	030404017019	AL配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式:底边距地1.5米挂墙安装					
1735	030408003041	镀锌钢管理地敷设 SC40	m	10.6			
1736	030411001079	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	94.3			
1737	030411006046	开关、插座接线盒	个	8			
		安装方式:暗装					
1738	030411006047	普通接线盒	个	7			
		安装方式:暗装					
1739	010101003045	挖填管沟土方	m3	1.44			
		土壤类别:三类土					
	030409	防雷及接地装置					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1740	030409005028	避雷网 ?12热镀锌圆钢	m	38.09			
		沿女儿墙敷设					
		做法详99(03)D501-1					
1741	030409002021	接地母线	m	27.4			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
1742	030409003017	避雷引下线	m	9.4			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于 ϕ 16					
1743	030409008035	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1744	030409008036	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1745	030414011018	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
1746	031001006104	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）dn110	m	4			
1747	031001006105	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）dn75	m	1			
1748	031001006106	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）dn50	m	3.1			
1749	031001006107	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）dn32 PN=1.25MPa	m	10.9			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
1750	031001006108	PP-R无规共聚聚丙烯管给水管及管件（热熔连接）dn25 PN=1.25MPa	m	2			
		1. 安装部位:室内					
		2. 介质:冷水					
1751	桂031004021012	不锈钢水封地漏 DN50	个	1			
1752	031003001028	铜质截止阀 DN25 PN=1.6MPa	个	1			
		连接方式：螺纹连接					
1753	010101003046	挖填管沟土方	m3	3.46			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-门卫房-土建部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1754	010101001019	平整场地	m²	23.35			
		土壤类别:三类土					
1755	010101003047	挖沟槽土方	m3	115.83			
		土壤类别:三类土					
		基础类型:带型基础					
		挖土深度:4m以内					
1756	010103001032	基础土方回填	m3	97.91			
		密实度要求:不应小于0.95					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		土质:符合设计要求的合格土源					
1757	010103001033	室内回填	m3	7.94			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1758	010103002024	余方弃置	m3	9.98			
		1公里					
1759	桂010103003024	土(石)方运输增(减)m3·km	m3·km	89.82			
		A.3 砌筑工程					
1760	010401001017	砖基础	m3	11.07			
		部位:±0.00以下					
		砌块品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖					
		砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑					
1761	010401004005	240厚砖墙	m3	7.54			
		部位:±0.00以上					
		砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
1762	010402001042	240厚女儿墙	m3	2.07			
		砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块					
		砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1763	010501002013	C30混凝土带形基础	m3	4.58			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1764	010502002019	C25混凝土构造柱	m3	6.87			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1765	010503004025	C25混凝土地圈梁	m3	1.06			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1766	010503004026	C25混凝土圈梁	m3	1.39			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1767	010503005017	C25混凝土过梁	m3	0.79			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1768	010505003006	C25混凝土平板	m3	2.16			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1769	010505008010	C30混凝土悬挑板	m3	0.21			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1770	010507005014	C25混凝土压顶	m3	0.3			
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1771	010507001027	C15混凝土散水	m²	19.04			
		详11ZJ001 散1/125					
		60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光					
		150厚三七灰土					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1772	010507004013	C15混凝土台阶	m3	0.23			
		详11ZJ001 台7/128					
		60厚C15混凝土台阶					
		300厚三七灰土					
		素土夯实					
		混凝土种类:商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1773	010515001057	现浇构件钢筋	t	0.033			
		钢筋种类、规格:HPB300 10以内圆钢					
1774	010515001058	现浇构件钢筋	t	0.63			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
1775	010515001059	现浇构件钢筋	t	1.217			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢					
1776	桂010515011009	砌体加固筋	t	0.076			
		钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢					
		A.7 屋面及防水工程					
1777	010902001022	屋面1	m²	21.06			
		做法详:不上人屋面11ZJ001-屋203					
		40厚C20细石混凝土内配φ 4钢筋双向中距150					
		干铺聚酯纤维无纺布一层					
		30厚挤塑聚苯板一层					
		2厚高聚物改性沥青防水涂料(下)+3厚APP高聚物改性沥青防水卷材组合(Ⅱ型聚酯粘胎体)(上)					
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
		最薄80厚1:8憎水膨胀珍珠岩2%找坡					
		现浇钢筋混凝土楼面					
1778	010903003017	墙面砂浆防水(防潮)	m²	5.34			
		在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		A.10 墙、柱面工程					
1779	011201001052	内墙面一般抹灰	m²	24.68			
		部位：除卫生间、阳台外的所有内墙					
		做法详：11ZJ001 内墙103B					
		5厚1:2水泥砂浆					
		15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1780	011201001053	内墙面一般抹灰	m²	33.92			
		部位：卫生间					
		做法详：11ZJ001 内墙201F					
		15厚1:3水泥砂浆					
1781	011201001054	外墙面一般抹灰	m²	55.36			
		做法详：11ZJ001 外墙13					
		15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰					
		刷专用界面剂一遍					
1782	011201001055	女儿墙内侧一般抹灰	m²	10.56			
		20厚水泥砂浆					
1783	010607005007	墙面钢丝网加固	m²	51.45			
		不同材料的交接挂200宽热镀锌钢丝网做抗裂增强处理					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
1784	桂011701002016	里脚手架	m²	10.1			
		1. 搭设高度:3.6m以上					
		2. 脚手架材质:钢管					
1785	桂011701001021	外脚手架	m²	83.18			
		1. 单排、双排脚手架:双排					
		2. 搭设高度:10m以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
1786	桂011701011019	钢管现浇砼运输道/楼板钢/管架	m²	23.35			
		运输道材质:钢管					
		结构类型:砖混结构					
		泵送、非泵送:泵送					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1787	011702001047	带形基础	m²	12.66			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1788	011702003019	构造柱	m²	63			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		支模高度:3.6M以内					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1789	011702008019	地圈梁	m²	8.82			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1790	011702008020	圈梁	m²	10			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1791	011702009017	过梁	m²	6.97			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1792	011702016006	平板	m²	18.01			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1793	011702023010	悬挑板	m²	3.23			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1794	011702028016	压顶	m	18.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1795	011702027013	台阶	m²	1.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1796	011702029020	散水	m²	19.04			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
		厚度:60mm					
	011703	垂直运输					
1797	011703001019	垂直运输	m²	23.35			
		垂直运输结构类型:砖混结构					
		垂直运输高度:20米以内					
		混凝土的垂直运输方式:卷扬机、泵送					
		垂直运输适用工程: 仅做主体工程					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1798	011705001033	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-门卫房-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1799	030404017020	AL配电箱	台	1			
		含箱内元器件					
		安装方式：底边距地1.5米挂墙安装					
1800	030408003042	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	8.6			
1801	030408003043	镀锌钢管埋地敷设 SC20	m	12.9			
1802	030411001080	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	28.8			
1803	030411001081	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	6.9			
1804	030411006048	开关、插座接线盒	个	5			
		安装方式：暗装					
1805	030411006049	普通接线盒	个	1			
		安装方式：暗装					
1806	010101003048	挖填管沟土方	m3	0.96			
		土壤类别：三类土					
	030409	防雷及接地装置					
1807	030409002022	接地母线	m	14.4			
		利用基础圈梁钢筋做接母线					
1808	030409003018	避雷引下线	m	14			
		利用柱内2根对角主钢筋通长焊接成；防雷引下线，钢筋不小于φ 16					
1809	030409008037	测量端子板	块	4			
		距室外地坪0.2米安装					
1810	030409008038	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
		距地0.5米安装					
1811	030414011019	接地装置调试 接地网	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
1812	030411006050	插座接线盒	个	3			
		安装方式：暗装					
1813	030408003044	镀锌钢管埋地敷设 SC20	m	5.6			
1814	030411001082	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC20	m	7.6			
1815	010101003049	挖填管沟土方	m3	0.96			
		土壤类别：三类土					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段-下冻收费站-箱泵一体化消防系统A-主体部分					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1816	010101004017	挖基坑土方	m3	699.89			
		土壤类别：三类土					
		基础类型：满堂基础					

分部分项及单价措施招标工程量清单

工程名称：龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		挖土深度:6m以内					
1817	010103001034	基础土方回填	m3	453.69			
		密实度要求:不应小于0.95					
		土质:符合设计要求的合格土源					
1818	010103002025	余方弃置	m3	246.2			
		1公里					
1819	桂010103003025	土(石)方运输增(减)m3·km	m3·km	2215.8			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1820	010501001020	C15混凝土垫层	m3	8			
		部位:基础底					
		混凝土种类:泵送商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1821	010501004005	C25混凝土满堂基础	m3	24			
		混凝土种类:泵送商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
		抗渗等级: P6					
1822	010503001013	C25混凝土基础梁	m3	7.2			
		混凝土种类:泵送商品砼					
		骨料:中砂、碎石					
1823	010515001060	现浇构件钢筋	t	0.258			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以内螺纹钢					
1824	010515001061	现浇构件钢筋	t	2.813			
		钢筋种类、规格: HRB400 10以上螺纹钢					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
1825	011702001048	混凝土基础垫层	m²	3.6			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1826	011702001049	满堂基础	m²	10.8			
		模板材质:木模板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
1827	011702005013	基础梁	m²	59.85			
		模板材质:胶合板					
		模板支撑材质:木支撑					
		混凝土与模板接触面施工要求:普通面					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
1828	011705001034	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1829	桂011708002001	混凝土泵送	m3	39.75			

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口段 龙州分公司-总平电气工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段 龙州分公司-总平给排水工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机 械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段 龙州分公司-围墙工程						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段 龙州分公司-道路工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机 械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机 械费)			
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-1#宿舍楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-1#宿舍楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程(一工区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率(%) 或标准	金额(元)	备注
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-2#宿舍楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-2#宿舍楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消 防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 +材料+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-3#宿舍楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-3#宿舍楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消 防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-办公用房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-办公用房-安装工程						

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费定额(人工			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-餐厅-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-餐厅-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-会议中心-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-会议中心-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州分公司-文体活动馆-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-文体活动馆-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-综合办公楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-综合办公楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-门卫房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-门卫房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-变配电房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-变配电房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-水泵房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 龙州分公司-水泵房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段 龙州收费站、养护工区-总平电气工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施			
2	桂031401002001	检验试验配合费	费定额(人工			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	费+机械费)			
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段 龙州收费站、养护工区-总平给排水工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施			
2	桂041201002001	检验试验配合费	(人工费+机			
3	桂041201003001	雨季施工增加费	械费)			
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路崇左至龙州段- 龙州收费站、养护工区-围墙工程						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项			
2	桂011801002001	检验试验配合费	人材机+单价			

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂011801003001	雨季施工增加费	措施人材机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路崇左至龙州段-龙州收费站、养护工区-道路工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-收费站综合楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-收费站综合楼-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-柴油发电机房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-柴油发电机房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项 及单价措施 费定额(人工 费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-门卫房-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-门卫房-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费))			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-龙州匝道收费站天棚-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-龙州匝道收费站天棚-安装工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费))			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段-龙州收费站、养护工区-箱泵一体化消防系统A-主体部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段下冻收费站-总平电气工程						
一		给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费))			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				

总价措施项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
崇左至水口高速公路龙州至水口段 下冻收费站-总平给排水工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路崇左至龙州段- 下冻收费站-围墙工程						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路崇左至龙州段- 下冻收费站-道路工程						
一		市政综合工程				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项 、单价措施 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
崇左至水口高速公路龙州至水口段- 下冻收费站-收费站综合楼-土建部分						
一		建筑装饰装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项 人材机+单价 措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
	合计					

税前项目招标工程量清单

工程名称:龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州分公司-总平给排水工程					
1	070103002001	水塔	座	1.000			
		详见图集04S802-2/105					
		水箱：200m3/30m(45°)					
		含钢筋混凝土、挖土方、技术措施、装饰装修、钢结构、栏杆、预埋铁件、管道材料等					
2	030109001001	埋地消防一体化泵站 HPD5.0/15-2-HDXBF288	台	1.000			
		含:1、装配式BDF不锈钢水箱 1台，规格：15000*8000*3000(H)，有效容积288m3，内衬无焊接不锈钢，					
		水箱底板厚3.4mm，水箱侧板厚3.4mm，水箱顶板厚3mm					
		2、室外消火栓主泵 2台,型号:Q=40L/S H=50m N=37kw					
		3、室外消防稳压泵 2台,型号:Q=1L/S H=60m N=2.2kw					
		4、排污泵 2台，型号:Q=40m3/h H=15m N=4kw					
		5、水泵控制箱 1台					
		6、气压罐 1台					
		7、通气管 2个					
		8、轴流风机φ 350 2台					
		9、压力开关 1个，液位浮球 1个					
		10、含运费，水箱安装的所有配件及进水、出水管、阀门、仪表、线路等					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州分公司-围墙工程					
1	011407001001	外墙面涂刷涂料	m²	554.380			
		水性弹性外墙涂料，弹性一底二面，八至十年保质					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段龙州收费站、养护工区-总平给排水工程					
1	070103002002	水塔	座	1.000			
		详见图集04S802-1/50					
		水箱：50m3/20m(30°)					
		含钢筋混凝土、挖土方、技术措施、装饰装修、钢结构、栏杆、预埋铁件等					
2	040504002005	给水泵井	座	1.000			
		目前在图纸上仅为示意位置，实际位置和做法由后期施工单位进场勘测后确定。					
		给水泵井为暂估价。					
3	030109001002	埋底消防一体化泵站 Q=15L/S H=50m	台	1.000			
		含:1、装配式BDF不锈钢水箱 1台，规格：8000*6000*3000(H)，有效容积108m3，内衬无焊接不锈钢，					
		水箱底板厚4.4mm，水箱侧板厚3.4mm，水箱顶板厚3mm					
		2、室外消火栓主泵 2台,型号:Q=15L/S H=50m N=1.5kw					
		3、室外消防稳压泵 2台,型号:Q=1L/S H=60m N=2.5kw					
		4、排污泵 2台，型号:Q=40m3/h H=15m N=4kw					
		5、水泵控制箱 1台					

税前项目招标工程量清单

工程名称: 龙水2标房建工程（一工区）

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		6、气压罐 1台					
		7、通气管 2个					
		8、轴流风机φ 350 2台					
		9、压力开关 1个, 液位浮球 1个					
		10、含运费, 水箱安装的所有配件及进水、出水管道、阀门、仪表、线路等					
		崇左至水口高速公路龙州至水口段下冻收费站-总平给排水工程					
1	070103002003	水塔	座	1.000			
		详见图集04S802-1/50					
		水箱: 50m3/20m (30°)					
		含钢筋混凝土、挖土方、技术措施、装饰装修、钢结构、栏杆、预埋铁件等					
2	040504002008	给水泵井	座	1.000			
		目前在图纸上仅为示意位置, 实际位置和做法由后期施工单位进场勘测后确定。					
		给水泵井为暂估价。					
3	030109001003	埋底消防一体化泵站 Q=15L/S H=50m	台	1.000			
		含: 1、装配式BDF不锈钢水箱 1台, 规格: 8000*6000*3000 (H), 有效容积108m3, 内衬无焊接不锈钢,					
		水箱底板厚4.4mm, 水箱侧板厚3.4mm, 水箱顶板厚3mm					
		2、室外消火栓主泵 2台, 型号: Q=15L/S H=50m N=1.5kw					
		3、室外消防稳压泵 2台, 型号: Q=1L/S H=60m N=2.5kw					
		4、排污泵 2台, 型号: Q=40m3/h H=15m N=4kw					
		5、水泵控制箱 1台					
		6、气压罐 1台					
		7、通气管 2个					
		8、轴流风机φ 350 2台					
		9、压力开关 1个, 液位浮球 1个					
		10、含运费, 水箱安装的所有配件及进水、出水管道、阀门、仪表、线路等					
		合计					

招标人限价供应材料一览表

序号	材料名称	规格	单位	数量	供应单价 (元)	总价	供应地点
1	螺纹钢	HRB400 10以内(综合)	t	228.584	3135	716610.84	工地、卸车费 投标人承担
2	螺纹钢	HRB400 10以上(综合)	t	496.78	3070	1525114.6	工地、卸车费 投标人承担
3	圆钢	HPB300 Φ 10以内(综合)	t	10.947	2990	32731.53	工地、卸车费 投标人承担
4	圆钢	HPB300 Φ 10以上(综合)	t	0.253	3150	796.95	工地、卸车费 投标人承担
10	合计					2275253.92	

说明:

- 1、除上述材料外，其他材料由分包人自行采购。